

Parkoviště P+R (Pod Havlatkou)

Stav: Hotovo

Termín: 30. 11. 2019

Zhotovitel: BEZEDOS s. r. o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí

Odhadovaná cena: 16.000.000,- Kč vč. DPH

Skutečná cena: 15.680.425,66 Kč vč. DPH

Foto:





Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále ObčZ), dále jen **Smlouva**.

Číslo smlouvy: SML/2019/24

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Město Police nad Metují**
Sídlo: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
Zastoupený: Ing. Jiřím Beranem, starostou
IČ,DIČ: 00272949

bankovní spojení: KB Náchod – Police nad Metují, č.ú. 9005-4629551 / 0100

e-mail: beran@meu-police.cz

telefon: 775 854 205

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věci plnění díla a jeho převzetí:

Osoba oprávněná jednat v technických záležitostech:

Ing. Pavel Scholz, tel: 606 728 382, scholz@meu-police.cz

Technický dozor:

Servisinvest s.r.o., Ing. Oldřich Drahorád, kontakt: tel. 608 881 782, e-mail: drahorad@volny.cz

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění úkolů v rámci zajišťování BOZP v souladu
se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 – koordinátor bezpečnosti práce:

a

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Sídlo: Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí
Zastoupená: Radošem Holubem, jednatelem společnosti
IČ: 27504867
DIČ: CZ27504867
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
e-mail: bezedos@bezedos.cz
telefon: 602 145 140

Osoba oprávněná jednat za společnost v technických záležitostech:

Ing. Tomáš Silvan, kontakt: tel. 606 671 903

Osoba oprávněná jednat za společnost ve věci plnění úkolů v rámci zajišťování BOZP :

Josef Škoda, kontakt: tel. 605 162 211

II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této Smlouvy,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení

díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků k činnosti v souladu s touto Smlouvou, že není ve stavu úpadku, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení a že mu nejsou známy žádné skutečnosti nasvědčující jemu hrozícímu úpadku. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí na majetek Zhotovitele, a že žádné řízení o takovém nároku nebylo vůči němu zahájeno. Osoba jednající za Zhotovitel si je vědoma skutečnosti, že pokud by se prohlášení uvedené výše ukázalo jako nepravdivé, mohla by tato skutečnost založit odpovědnost osoby jednající za Zhotovitele za škodu vzniklou v důsledku nepravdivého prohlášení.

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k zastupování Smluvních stran bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době účinnosti této Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaném termínu zhotovit dílo specifikované v článku IV. Smlouvy a zhotovené dílo ve vysoké kvalitě, prosté vad a nedodělků, předat Objednateli sjednaným způsobem, a závazek Objednatele poskytovat součinnost pro zhotovení díla sjednanou Smlouvou a řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za řádné provedení díla Smlouvou sjednanou cenu.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje dle Smlouvy a pokynů Objednatele zahájit výstavbu a dodat dílo pod názvem zakázky (dále jen **Dílo**):

„Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

2. Rozsah a kvalita předmětu Díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací zpracovanou, která je zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího řízení na zhotovitele stavby (tedy stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) dle ust. § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a jeho prováděcích předpisů, zj. vyhl. č. 169/2016 Sb., platných a účinných v době dokončení dokumentace a dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen PD).
- b) Podmínkami a připomínkami stanovenými ve správních řízeních příslušnými orgány státní správy, podmínkami a připomínkami jiných veřejnoprávních orgánů.
- c) Příslušnými ČSN, zejména příslušnými ČSN pro stavební suroviny, materiály a výrobky (třída 72), ČSN pro navrhování a provádění staveb (třída 73), ČSN pro části staveb (třída 74) a obecně závaznými předpisy platnými v době provádění Díla (zejména zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, jeho prováděcích předpisů, a dalších

předpisů upravujících práva a povinnosti stavebníka) a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými Smlouvou. Hodnoty uvedené v těchto normách jako doporučené se tímto sjednávají jako závazné, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se podrobně s PD i listinami uvedenými v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. Zhotoviteli je známo, že tato PD neřeší jednotlivé podrobnosti a detaily stavby a že tyto vyřeší sám po dohodě s Objednatelem v dostatečném předstihu tak, aby řešení detailů nenarušilo harmonogram zhotovení Díla. Jakékoliv zdržení způsobené nedořešením detailu stavby jde k tíži Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že jemu předaná PD je kompletní, a že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dle předané PD zhotovit Dílo řádně v požadovaném rozsahu a kvalitě, tedy tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž bylo zhotoveno. Zhotovitel není oprávněn později namítat nekvalitu nebo nedostatečnost podkladů ke zhotovení Díla. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy včetně prací a dodávek, které sice nejsou výslovně popsány v PD nebo v dalších dokumentech nebo právních předpisech uvedených v odstavci 2 tohoto článku Smlouvy, ale jsou pro řádné provedení Díla potřebné a Zhotovitel je znal, mohl nebo měl znát na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této Smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění podle Smlouvy dále dodat zejména:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v listinné a v jednom vyhotovení v digitální podobě ve formátu DXG a PDF s tímto upřesněním:

- projektem skutečného provedení se rozumí aktuální projekt pro provedení stavby, v němž budou odborně v digitální podobě zakresleny zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla případné dokladované odchylky skutečného provedení Díla od projektu pro provedení stavby, v případech, kdy pro velké množství změn by opravený výkres byl nepřehledný, bude zpracován Zhotovitelem výkres nový,

- části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

b) geodetické zaměření stavby v souřadnicovém tvaru,

c) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, měření (zejména elektroinstalace, vodovodní a kanalizační přípojky, komíny, topnou zkoušku, tlakovou zkoušku vodovodu, plyn, hromosvody, energetická náročnost budovy, zkoušky a měření potřebná k převjímacímu řízení a ke kolaudaci, atp.),

d) prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění),

e) doklad o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu,

f) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení a územního rozhodnutí pro vydání kolaudačního souhlasu,

g) dodací listy, záruční listy, provozní předpisy k obsluze díla, podmínky užívání, návody k údržbě v českém jazyce,

h) originál úplného stavebního deníku.

13.7
cel
s
ve znění
požadavky
shodě) vy

5. Zhotovitel je povinen v rámci plnění Díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, řádnému provedení (dokončení) a předání Díla k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce včetně předání dokladů o vytyčení stavby, zábory veřejného prostranství, zajištění povolení k výkopovým pracím, povolení zvláštního užívání komunikací, povolení kácení zeleně, skládky výkopového a přebytkového materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění dokladu o likvidaci odpadů, zajištění dodávky ručních hasicích přístrojů dle požární zprávy, úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště, komplexní úklid stavby). Veškeré v tomto článku uvedené činnosti nejsou považovány pro účely této Smlouvy za vícepráce a jsou již obsaženy v ceně Díla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá veškeré povinnosti stavebníka z rozhodnutí o povolení stavby. Objednatel se zavazuje k poskytování veškeré potřebné součinnosti k plnění povinností.

6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál nebo výrobky, o kterých je v době jeho užití známo, že jsou škodlivé nebo že neodpovídají technickým požadavkům dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

7. Případné změny Díla oproti Smlouvě požadované Objednatelem musí být předem sjednány formou písemného dodatku k této Smlouvě, jinak se má za to, že jde o plnění v rámci Smlouvy.

8. Objednatel má právo jednostranně snížit rozsah plnění sjednaný původně ve Smlouvě. Toto snížení nebo záměr tohoto snížení musí Objednatel oznámit Zhotoviteli v dostatečném předstihu před provedením prací resp. před objednáním materiálů a dodávek Zhotovitelem.

9. Objednatel je oprávněn jednostranně měnit (v dostatečném předstihu před jejich prováděním resp. objednáním Zhotovitelem) technické řešení nebo materiál zhotovovaného Díla nebo jeho části, toto oprávnění se týká i případných dispozičních změn zhotovovaného Díla. Pokud cena nového technického řešení nebo materiálu bude jiná než cena původního řešení či materiálu, bude o tento rozdíl dodatkem ke Smlouvě upravena celková sjednaná cena Díla, přičemž tento postup bude proveden postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může a předpokládá, že bude požadovat změny Díla. Tyto budou platně sjednány mezi Zhotovitelem a Objednatelem na základě oboustranně potvrzených písemných soupisů změn, upravené projektové dokumentace ve dvojím vyhotovení a ocenění změn v úrovni dle jednotkových cen jako rozpočet, jež byl vodítkem pro sjednání pevné ceny Díla (v Příloze č. 2), položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění prací, přičemž tento postup bude proveden postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

11. Změny díla navrhované Zhotovitelem (změna materiálů apod.), projedná Zhotovitel se zástupcem Objednatele a předloží podrobnou kalkulaci měnící sjednanou cenu Díla. O provedení takto sjednaných změn předmětu Díla musí být uzavřen dodatek ke Smlouvě. Teprve po uzavření dodatku mohou být sjednané změny realizovány, v opačném případě nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu.

12. Zhotovitel použije na zhotovení Díla materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli písemným dokladem při odsouhlasování soupisu provedených prací. Dokladem se rozumí dodací listy od používaných materiálů (včetně certifikátů a protokolů

by a výkony,
ředání Díla
ě předání
pracím,
ho a
dí,
zí

(shodě) vystavené příslušným výrobcem. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude splňovat požadavky na energetickou náročnost budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

13. Zhotovitel a Objednatel si vzájemně potvrzují, že drobné odchylky od PD, které nemění celkové řešení Díla, ani nezvyšují cenu Díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky Zhotovitel vyznačí v projektové dokumentaci skutečného provedení Díla.

14. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na nevhodné řešení nebo materiál, jež mají být použity při zhotovení Díla.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v následujících termínech:

Převzetí staveniště do deseti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud nebude při jejím podpisu písemně dohodnuto jinak.

Dokončení Díla a předání bezvadného Díla Objednateli: **do 30. 11. 2019**

Realizace pokládky vrchní živičné vrstvy nejdéle **do 15. 10. 2019**

Podrobný **závazný harmonogram** je v **Příloze č. 1** Smlouvy.

2. Převzetí staveniště i zahájení výstavby bude potvrzeno protokoly potvrzenými Smluvními stranami (může být nahrazen i zápisem do stavebního deníku potvrzeným Smluvními stranami).

3. O dokončení prací a dodávek k jednotlivým tzv. uzlovým bodům bude Smluvními stranami učiněn zápis do stavebního deníku.

4. V případě, že Zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce vlivem okolností na straně Zhotovitele nebo bude v prodlení s plněním dle dílčích sjednaných termínů (uzlového bodu) o **více než 21 dnů**, má Objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních Smlouvy, právo od této Smlouvy odstoupit.

5. Pokud v průběhu realizace Díla v důsledku plnění podmínek a připomínek stanovených ve správních řízeních příslušnými orgány státní správy anebo podmínek a připomínek jiných veřejnoprávních orgánů dojde k přerušení nebo zastavení prací, bude termín plnění Smlouvy po dohodě Smluvních stran prodloužen dodatkem ke Smlouvě o dobu prokazatelně nutnou ke splnění závazných podmínek a pokynů.

6. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a v řádné kvalitě zhotovit a předat ve sjednaném termínu. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním závazku uvedeného v předchozí větě z důvodu ležícího na straně Zhotovitele Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti Dílo řádně zhotovit a předat.

7. Zhotovitel je povinen v termínu sjednaném Smlouvou nebo, pokud tento termín sjednán není, nejdéle do 5 dnů od podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla kompletně vyklidit a uklidit staveniště a jeho okolí tam, kde jsou patrné důsledky jeho činnosti, včetně komunikací a ploch,

které užíval. Případné ponechání materiálu na staveništi za účelem odstranění vad na do
přesahující termín sjednaný pro vyklizení staveniště musí být předem projednáno s Objednatelem
tímto odsouhlaseno.

objednatel
přijímá
číslem

8. Zhotovitel je povinen se na vyzvání Objednatele včas zúčastnit kolaudace stavby a poskytovat veškerou součinnost podle pokynů orgánů státu a Objednatele.

VI. CENA DÍLA

1. Cena Díla specifikovaného v článku IV. Smlouvy je sjednána dohodou Smluvních stran pro celý rozsah plnění poskytovaného Zhotovitelem dle Smlouvy jako cena pevná ve výši 12 959 029,47,- Kč (slovy: dvanáctmilionůdevětsetpadesátdevětstícdvacetdevětakorunačtyřicetsedmhálérů) bez DPH. K této ceně bude připočtena v souladu s platnými daňovými předpisy DPH ve výši 2 721 396,19,- (slovy: dvamilionysedmsedmdvacetjednatisíctřístadevadesátšestkorunadevatenácthalérů). V takto sjednané ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a výkony dle Smlouvy. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností při zhotovení Díla.

2. Veškeré změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění (Díla) oproti Smlouvou sjednanému rozsahu, na návrh Objednatele nebo Zhotovitele, sjednané dodatkem ke Smlouvě pokud v dodatku o změně rozsahu Díla nebo v písemném soupisu nebude řešena změna ceny Díla, budou změny díla oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet, jež byl vodítkem pro sjednání pevné ceny díla (v Příloze č. 2). Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění prací

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Nárok na zaplacení ceny Díla v plné její sjednané výši vzniká Zhotoviteli řádným provedením díla dle Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají i přes ujednání v odst. 1 tohoto článku Smlouvy závazek Objednatele platit Zhotoviteli průběžně dopředu **splátky na cenu Díla** sjednanou Smlouvou, a to dle skutečně zhotoveného a Smluvními stranami odsouhlaseného plnění Zhotovitele podle Smlouvy, sepsaného Zhotovitelem v tzv. **Soupisech provedených prací** vždy za období jednoho kalendářního měsíce a odsouhlaseného Objednatelem, a to ve výši **90 % z částky uvedené v Soupisu provedených prací**. Objednatel se zavazuje platit splátky na cenu Díla na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem na podkladě Objednatelem odsouhlaseného Soupisu provedených prací doručených do sídla Objednatele. Nárok Zhotovitele na zaplacení splátky na cenu Díla vzniká schválením Soupisu provedených prací Objednatelem. Objednatel se písemně vyjádří k Soupisu provedených prací do 5ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

Po dokončení Díla bez vad a nedodělků a jeho předáním Objednateli. bude Smluvními stranami sepsán Protokol o předání a převzetí Díla, který Zhotovitele opravňuje vystavit konečný daňový doklad na zbylých **10% ceny díla**.

3. **Náležitosti daňových dokladů.** Daňové doklady budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnou právní úpravou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se

by vad na do
objednatel
kytovat

objednateli. Faktura bude vždy obsahovat v příloze odsouhlasený Soupis provedených prací na jehož základě bude vystavena. Bez tohoto je faktura neplatná. Každá faktura musí být označena číslem projektu.

4. Spor o množství provedené práce. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, výkonů nebo dodávek, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze práce, výkony a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

5. Splatnost faktur. Smluvní strany sjednávají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vyhotovené faktury Objednateli.

6. Objednatel prohlašuje, že zrealizované dílo nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011, pro výše uvedené stavební práce tedy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon od DPH“).

7. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

VIII. REALIZACE DÍLA

1. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré požadavky na stavební připravenost Objednatele byly splněny před podpisem Smlouvy. Zhotovitel zabezpečí pro svojí potřebu, na vlastní náklad staveniště, tj. jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele. Odběry energií pro realizaci díla si Zhotovitel projedná samostatně s jejich správcí případně s orgány státní správy, náklady na odběr energií pro realizaci díla platí Zhotovitel. Totéž platí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště a pod. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svojí činností na staveništi do doby vyklizení staveniště.

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště, odpovídá za to, že všechny osoby vyskytující se na staveništi budou oblečeny do reflexní vesty, ochranné přilby, pracovního oděvu, obuty do pracovní obuvi a budou užívat ochranné pomůcky v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam všech pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů. Seznam pracovníků Zhotovitel aktualizuje vždy podle skutečného stavu pracovního dne. Dále Zhotovitel v rámci své činnosti zodpovídá za dodržování hygienických předpisů a podmínek na ochranu životního prostředí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci platnou po celou dobu výkonu profese.

Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Doklad o kvalifikaci zaměstnance Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.

případě, že Zhotovitel
zbytečně především r
eník, zavazuje se
případ.
7. Zho
D.

4. Objednatel je oprávněn, pokud Zhotovitel neplní své povinnosti, sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat vedlejší a pomocné práce, úklid, bezpečnostní opatření apod. a to zejména v těchto případech:

- nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi Zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem Objednatele nebo koordinátora bezpečnosti práce ve stavebním deníku,
- přes písemné upozornění Objednatele nebo koordinátora bezpečnosti práce ve stavebním deníku nebo plánu BOZP nejsou ze strany Zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě,

náklady vzniklé Objednateli s výše uvedenými činnostmi je po jejich vyčíslení Objednatel oprávněn nárokovat u Zhotovitele a započíst na pohledávky Zhotovitele.

IX. PROVEDENÍ DÍLA, JEHO PŘEDÁNÍ

1. Závazek řádně provést Dílo dle Smlouvy je splněn dokončením Díla bez vad a nedodělků a jeho předáním Objednateli. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán **Protokol o předání a převzetí Díla**.

2. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělků. O předání a převzetí Díla s vadami a nedodělků bude Smluvními stranami sepsán **Protokol o předání a převzetí díla**, v němž budou popsány veškeré vady a nedodělků, společně s termíny na jejich odstranění. Pokud se vyskytnou vady nebo (a) nedodělků bránící povolení užívání Díla, způsobené Zhotovitelem, bude Objednatel povinen převzít Dílo až po odstranění těchto vad nebo (a) nedodělků. Dílo je dokončeno, jsou-li odstraněny veškeré vady a/nebo nedodělků. Smluvní strany sjednávají vyloučení užití ustanovení § 2605 odst. 2 ObčZ. Objednatel přizve k předání a převzetí díla též technický dozor stavebika.

3. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami dochází k předání Díla Objednateli. Při předání a převzetí díla zajistí objednatel účast Technického dozoru objednatele.

4. V případě, že Zhotovitel nedodrží jakoukoliv lhůtu pro odstranění vad a nedodělků sjednanou v Protokolu o předání a převzetí díla, nebo sjednanou pro vady zjištěné při kolaudaci stavby, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo nedodělků do doby jejich odstranění. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady nebo/a nedodělků vytčené Protokolem o předání a převzetí díla ani ve lhůtě dodatečně sjednané nebo ve lhůtě do 7 dnů, pokud lhůta nebude sjednána, je Objednatel oprávněn vady nebo/a nedodělků odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Náhradu nákladů na odstranění vady nebo/a nedodělků nese Zhotovitel v plné její vzniklé výši.

5. Dílo je samostatným celkem a bude předáváno najednou, včetně všech sjednaných listin (zejména článek IV. odst. 4 Smlouvy) v převímacím řízení, ve kterém Objednatel provede kontrolu, zda je Dílo způsobilé převzetí. Pokud bude zjištěna při převímce Díla či při kolaudačním řízení povinnost k dodání jiných dokladů, zavazuje se Zhotovitel takové doklady dodat bez zbytečného dokladu v termínu sjednaném s Objednatelem.

případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli včas potřebné doklady týkající se Díla, které jsou nezbytné především pro kolaudační řízení, či se prokáže, že Zhotovitel nevedl řádně stavební deník, zavazuje se Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně 10 dnů předem k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně 4 dny předem k účasti na zkouškách, měřeních a dalších činnostech, při nichž si Objednatel vyhradil svoji účast. Výzva musí obsahovat kromě obecných náležitostí termíny, termín převzetí Díla nesmí být kratší než 10 kalendářních dní po doručení výzvy, čas převzetí Díla v místě plnění, včetně specifikace dokumentace, která bude při převzetí Díla předána Zhotovitelem Objednateli. Objednatel se zavazuje v určeném čase a místě se dostavit k převzetí Díla. Výzva k převzetí Díla musí obsahovat prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo je způsobilé k převzetí. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto připravené Dílo nejpozději v poslední den dodací lhůty (termínu dokončení Díla). V případě, že Zhotovitel nedodrží dodací lhůtu sjednanou touto Smlouvou, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

8. V případě, že Zhotovitel provede Dílo v kratším čase, než dohodnutém, zavazuje se Objednatel toto Dílo řádně převzít.

X. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, a to od okamžiku zabudování materiálu či stavebního prvku do Díla. Objednatel je vlastníkem zhotovené části Díla i v případě odstoupení od Smlouvy a Dílo (jeho část) nelze vzhledem k jeho povaze vrátit Zhotoviteli.

2. Nebezpečí škody na Díle nese od počátku Zhotovitel a nebezpečí škody na Díle či jeho části přechází na Objednatele

a) dnem předání staveniště Zhotovitelem Objednateli v případě odstoupení od Smlouvy, pokud staveniště nebude Zhotovitelem předáno, pak dnem, kdy Zhotovitel ukončil na staveništi veškerou činnost a zároveň dnem, od kterého zahájil na stavbě činnost jiný zhotovitel, nebo

b) dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami.

XI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že Zhotoviteli předá staveniště a doklady (za jejichž správnost odpovídá objednatel) potřebné k zahájení a realizaci díla:

- pravomocná rozhodnutí o umístění a o povolení stavby,
- PD pro stavební povolení v jednom paré a v elektronické podobě na CD
- vyjádření veřejnoprávních orgánů.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Technický dozor (dále TD) Objednatele je zejména oprávněn:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, PD, přísl. normami,

rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a obecnými právními předpisy;

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Zhotovitel,
kterou pro
nezbaví.

3. Nerespektování oprávněných požadavků TD Objednatele Zhotovitelem, opravňuje Objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2x) je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4. Bezpečnost práce. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn kontrolovat provádění Díla z hlediska dodržování zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn zejména:

- koordinovat spolupráci při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabránit pracovním úrazům,
- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,
- organizovat a řídit nejméně 1x za 14 kalendářních dní kontrolní den BOZP k dodržování Plánu BOZP za účasti Zhotovitele nebo osob jimi pověřených, včetně zápisu,
- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky Zhotovitele a stavebníka a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi do plánu BOZP stavby a stavebního deníku, na něž prokazatelně upozorní Zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5. Nerespektování oprávněných požadavků koordinátora bezpečnosti práce Zhotovitelem písemně zapsaných do stavebního deníku a plánu BOZP opravňuje Objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2x) je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

6. Za každé závažné porušení předpisů BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli okamžitou nápravu a v případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje Zhotovitele povinnosti předmětnou činnost vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování.

XII. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění Smlouvy.

2. **Kontrolní dny.** Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, minimálně 2x za měsíc. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TD.

3. **Stavební deník.** Zhotovitel je povinen plnit povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. K požadavkům Objednatele zapsaným do stavebního deníku se Zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do Objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu tj. Zhotovitel - Objednatel. Za Objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci TD, zástupci Objednatele, projektant, koordinátor bezpečnosti práce, za Zhotovitele oprávnění pracovníci určení statutárním zástupcem Zhotovitele. Oprávněné osoby budou uvedeny ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně (min. 3 dny předem) zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu je Zhotovitel povinen učinit písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN. Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže Objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedené, hradí jejich odkrytí a opravu řádně neprovedených prací Zhotovitel.

5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen být nejpozději k datu zahájení prací dle Smlouvy pojištěn minimálně proti škodám způsobeným jeho činností a činností třetích osob podle pokynů Zhotovitele, včetně možných škod zaviněných pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

8. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména respektovat podněty a pokyny koordinátora, zúčastnit se zpracování plánu BOZP, tento plán dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.

9. Kontroly skutečného provedení (provádění) Díla zajišťuje objednatel prostřednictvím pověřené osoby - Technický dozor stavebníka. Objednatel nezajišťuje trvalý, ale občasný (náhodný) technický dozor stavebníka. Objednatel zajišťuje kontrolní činnost TD v období pondělí až pátek

od 9:00 do 16:00 hodin na svůj náklad. TD je však oprávněn provádět kontrolní činnost i mimo termíny stanovené v předchozí větě. Požadovaná přítomnost TD v ostatních termínech, například z důvodu kontroly později zakrytých konstrukcí a prvků, je možná pouze na základě vzájemné dohody Zhotovitele a TD. Kontrolní činnost v období mimo pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 hodin není vynutitelná!

Sazba přítomnosti TD v období mimo pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 hodin je 1000,- Kč za každou započatou hodinu přítomnosti TDS. Uvedená cena nezahrnuje DPH v zákonné výši. Fakturace takové kontrolní činnosti probíhá výhradně mezi TD a Zhotovitelem. Fakturace proběhne za uplynulý měsíc na základě faktury vydané TD do 10 dne následujícího měsíce se splatností 15 dnů.

10. V případě, že Zhotovitel nesplní ustanovení bodů 1 až 8 tohoto článku, zavazuje se Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

XIII. ZÁRUKY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo je provedené řádně v souladu s touto Smlouvou, ČSN (zejména příslušnými ČSN pro stavební suroviny, materiály a výrobky (třída 72), ČSN pro navrhování a provádění staveb (třída 73), ČSN pro části staveb (třída 74)), rozhodnutími orgánů státní správy a platnými právními předpisy a doporučeními vztahujícími se k předmětu Díla.

2. Záruční doba. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané a obecně požadované vlastnosti i po splnění této Smlouvy, a to po dobu tzv. záruční doby v délce 60 měsíců, s výjimkou dodávky komponentů a/nebo zařízení a/nebo předmětů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně jednostranně stanovil záruční dobu jinou, minimálně však 24 měsíců. Zhotovitel zpracoval seznam těchto komponentů (zařízení, předmětů) s uvedením délky záruční doby (**Příloha č. 4**). Pokud není komponent uvedený v Příloze č. 3 vztahuje se na něj smluvní záruka dle této Smlouvy. Záruční doba počíná běžet předáním Díla dle Smlouvy.

3. Po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit písemně vyčtené vady díla, které Zhotovitel zjistí kdykoliv během záruční doby, pokud Objednatel v souladu se zákonem a v důsledku jednání Zhotovitele neuplatní jiná práva z odpovědnosti za vady. Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu u Zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční doby. Smluvní strany vylučují užití ustanovení § 2618, § 2112 a 2629 odst. 1 ObčZ.

4. Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní Objednatel písemně u Zhotovitele, v reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel může uvést své návrhy, jakým způsobem vadu odstranit. Návrhem není Zhotovitel vázán, je však povinen vady odstraňovat tak, aby došlo k jejich úplnému odstranění.

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady nebránící užívání díla nejpozději do 72 hodin od doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli a tyto vady odstranit do 5 kalendářních dní od zahájení prací na odstranění reklamované vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady bránící řádnému užívání díla nejpozději do 24 hodin od doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli a tyto vady odstranit do 3 kalendářních dní od zahájení prací na odstranění reklamované vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak

záruční doba od uplatnění reklamace
dáním náhrady
8. Pokutová smlouva

činnosti i mimo
místech, například
vzájemně
9:00 do 16:00
Kč za

dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané částí Díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady dáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí plnění Objednatel.

8. Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady bránící řádnému užívání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem.

Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady nebránící řádnému užívání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem.

Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, má Objednatel dále právo požadovat slevu z ceny Díla odpovídající vadnému plnění, pokud se nerozhodne vadu Díla odstranit sám na náklad Zhotovitele.

9. Po dobu trvání záruční doby nesmí dojít bez vědomí Zhotovitele k zásahům do provedeného Díla, které mění nebo narušují jeho charakter.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, pokud Zhotovitel neodstraní jakoukoliv vadu ve sjednaném termínu a nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vady, je Objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty nebo slevy z ceny Díla, podle vlastního uvážení odstranění vady zajistit třetí osobou nebo výměnou věci za bezvadnou a nárokovat na Zhotoviteli veškerou náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vady, včetně náhrady nákladů na právní zastoupení poskytnuté Objednateli k uplatnění jeho práva na bezplatné odstranění vady Díla. Zhotovitel je povinen náhradu účelně vynaložených nákladů zaplatit Objednateli ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele k zaplacení. Součástí výzvy musí být listiny svědčící o výši nákladů a jejich účelnosti. Záruční doba na reklamované části dodávky se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

11. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu Díla ukáže jako vadná, nebo nedosáhne předpokládaných parametrů či funkcí, bude Zhotovitelem na požadavek Objednatele opravena nebo vyměněna a Objednatel znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba touto smlouvou výše sjednaná na zmíněnou část předmětu Díla.

12. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup po vzájemné dohodě do prostoru nebo místnosti, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků.

13. Objednatel je oprávněn jednostranně převést práva z odpovědnosti za vady na třetí osobu nebo osoby. Zhotovitel s převodem práv z odpovědnosti za vady na třetí osobu či osoby tímto souhlasí. Účinky převodu vůči Zhotoviteli nastávají v okamžiku, kdy byl o této skutečnosti vyrozuměn.

14. Zhotovitel je povinen uhradit náhrady škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.

15. V případě zániku právních účinků této Smlouvy na základě odstoupení od této Smlouvy nebo na základě jiné právní skutečnosti, nese Zhotovitel odpovědnost za vady Díla, včetně záruky za jakost, u těch částí Díla, které již byly samostatně předány do dne zániku právních účinků Smlouvy nebo zhotoveny a Objednatel zaplacený.

16. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho částí prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle Smlouvy.

17. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslané Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených v ustanovení § 2002 ObčZ též v případě:

- je-li u příslušného soudu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele, je-li prohlášen úpadek Zhotovitele nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
- Zhotovitel je v likvidaci,
- bude-li plnění Zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž Objednatel Zhotovitele opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud Zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu,
- je-li dílo realizováno pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění Díla,
- poruší-li Zhotovitel opakovaně (nejméně 2x) předpisy BOZP, PO nebo OŽP,
- přes opakovaná (nejméně 2x) upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí,
- Zhotovitel opakovaně (nejméně 2x) nerealizuje Dílo podle této Smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných touto Smlouvou,
- Zhotovitel je prodlen s plněním Díla, termínu jakéhokoliv tzv. uzlového bodu o více než 21 dnů,
- Zhotovitel zásadním způsobem nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň,
- Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu s touto Smlouvou,
- použití předaných podkladů k jiným účelům než je uvedeno v této Smlouvě nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí Objednatele,
- neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 7 dní na stavbě nebo provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo termínu plnění Díla,
- neprovádění klientských změn požadovaných Objednatelem, maření projednávání klientských změn, na které byl Zhotovitel Objednatelem alespoň jednou upozorněn.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených v ustanovení § 2002 ObčZ též v případě:

- je-li u příslušného soudu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek Objednatele, je-li prohlášen úpadek Objednatele nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
- pokud Objednatel i přes písemné výzvy neposkytuje sjednanou součinnost nebo jinak svojí činností brání v řádném zhotovování Díla, pro tento případ není neplacení sporných nebo vadných částí Díla posuzováno jako neposkytování součinnosti.

3. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení a Smlouva se ruší k tomuto dni. Odstoupení od Smlouvy se týká nesplněného zbytku Smlouvou sjednaného plnění.

4. V případě odstoupení od této Smlouvy Objednatelem nebo Zhotovitelem Smluvní strany

zjištěné vady už
dle Smlouvy.
lamace odeslání
la nebo jeho
zjištěné vady už
dle Smlouvy.

sjednávají, že si ponechají vzájemná plnění poskytnutá podle Smlouvy do data účinků odstoupení od Smlouvy (viz ujednání o výhradě vlastnického práva). Objednatel není povinen vrátit doposud zaplacené Dílo, jeho část, stavební materiál již Zhotoviteli zaplacený. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré odsouhlasené práce a dodávky (ponížené o Pozastávky) a dále doposud neodsouhlasené práce a dodávky dodané Zhotovitelem v souladu se Smlouvou do data odstoupení od Smlouvy za ceny sjednané Smlouvou (viz položkový rozpočet), ponížené o částku ve výši 10% z účtované ceny za provedené práce a dodávky díla (Sleva z ceny díla). Smluvní strany sjednávají Slevu z ceny Díla dle předchozí věty jako kompenzaci na pokrytí nákladů na odstranění vad a škod vzniklých nedokončením Díla, nerozhodno, zda byly Objednatелеm vyčísleny nebo uplatněny. Pokud bude na základě znaleckého posudku zjištěného podle článku XV. odst. 11. Smlouvy zjištěn nárok na Slevu z ceny Díla vyšší než 10%, bude Zhotovitelem poskytnuta vyšší Sleva z ceny Díla zjištěná podle znaleckého posouzení.

5. Smluvní strany se zavazují k datu účinků odstoupení od Smlouvy pořídit kompletní inventuru Díla, tzn. soupis skutečně dodaného Díla a materiálu, sepsat vady a případně Dílo a materiál, jež nebyl dodán. Tento soupis bude zdokumentován fotografiemi a filmovým záznamem.

6. Na základě inventurního soupisu bude provedeno vyúčtování nedokončeného Díla a případný doplatek doposud nezaplacené části ceny Díla.

7. Smluvní strany sjednávají pro případ odstoupení od Smlouvy, že kromě nároků dle ustanovení § 2005 odst. 2 ObčZ i po odstoupení od této Smlouvy mají zájem na trvání dohody obsažené ve Smlouvě, a to zejména dohody o ceně Díla, dohody o zárukách za jakost Díla, dohody o smluvních pokutách, včetně všech ujednání obsažených v tomto článku Smlouvy.

8. Zhotovitel je dále povinen předat Objednateli ve lhůtě bez zbytečného odkladu od účinků odstoupení od Smlouvy veškeré dokumenty, atesty a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání účinnosti této Smlouvy, jakož i listiny předané Zhotoviteli k provedení Díla. Nepředání listin uvedených v předchozím je sakcionováno smluvní pokutou ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), kterou je Zhotovitel povinen zaplatit k písemné výzvě Objednatel ve lhůtě uvedené v písemné výzvě, pokud listiny uvedené výše nepředá ve lhůtě pro zaplacení smluvní pokuty.

9. Okamžikem odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn k přístupu na staveniště pouze za přítomnosti pracovníků Objednatel nebo třetí osoby (hlídací agentury). Zhotovitel je povinen do 10 dnů od účinků odstoupení ze staveniště odstranit věci ve svém vlastnictví, popřípadě sjednat odkup nebo způsob užívání těchto věcí nástupcem Zhotovitele. V této lhůtě je Zhotovitel povinen předložit doklady o úhradě energií, vody jejich dodavatelům a poskytnout součinnost při cesi smluv o dodávkách na nástupce Zhotovitele. V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

10. Bude-li Objednateli z důvodů stojících na straně Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů udělena finanční pokuta orgánem činným v oblasti životního prostředí, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, požární ochrany, případně jiným orgánem státní správy, za porušení platných právních předpisů či jiných povinností při výstavbě realizované dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nahradit zaplacenou pokutu Objednateli v plné výši. Objednatel je oprávněn pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

11. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi vlastní reklamní tabuli s obsahem schváleným

Objednatel.

12. Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném či částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného Díla, ale nemá nárok na uplatnění jakýchkoli sankcí či ušlého zisku vůči Objednateli.

13. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla sjednanou dle této Smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se Smlouvou uhradí Zhotovitel na základě písemné výzvy Objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se Smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatel odstraňuje dílo nebo jeho část - jestliže tak ve lhůtě stanovené Objednatel neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky Objednatele dané mu Smlouvou. Objednatel má v případě odstoupení od této Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny Díla, místo jejich odstranění.

14. Jakoukoliv v této Smlouvě sjednanou smluvní pokutu se Zhotovitel zavazuje zaplatit způsobem a ve lhůtě splatnosti uvedené v písemné výzvě Objednatele k zaplacení smluvní pokuty doručené Zhotoviteli. Jakékoliv ujednání v této Smlouvě o smluvní pokutě nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněné splatné i nesplátné pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. Zaplacení smluvní pokuty Zhotovitele nezavazuje povinnosti splnit závazek zajištěný smluvní pokutou (např. dodat listiny).

15. Pro případ, že Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn po uplynutí sjednané lhůty provést sjednanou činnost nebo zajistit sjednaný výsledek sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zaplatit náhradu nákladů vzniklých Objednateli z takové činnosti Objednatele, včetně náhrady nákladů na právní zastoupení poskytnuté Objednateli k uplatnění jeho práva. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli náhradu škody a/nebo náhradu nákladů ve lhůtě do 10ti dnů od doručení písemné výzvy k úhradě.

16. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné, splatné i nesplátné peněžité pohledávky jsou oprávněny jednostranně vzájemně započíst. Nelze započíst tvrzené pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla (jeho části) pokud je spor o rozsah zhotovení a/nebo kvalitu zhotovení účtované části Díla.

17. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém/zadávacím řízení.

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Rozhodné právo. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené Smlouvou se řídí příjmeny režimem ObčZ (zákonu číslo 89/2012 Sb., ve znění platném k datu podpisu Smlouvy), dále zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavebním zákonem), prováděcími vyhláškami ke stavebnímu zákonu a dalšími obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění podle Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2609 odst.1 ObčZ.

2. Platnost a účinnost Smlouvy. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouva byla schválena zastupitelstvem města dne 27. 5. 2019, číslo usnesení 1/3ZM/2019.

3. Úplná dohoda. Smlouva, včetně dále uvedených příloh, představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami a nahrazuje a ruší veškeré dřívější dohody Smluvních stran, písemné i ústní, úmluvy a nabídky s výjimkou těch, které jsou výslovně začleněny do Smlouvy nebo na které Smlouva výslovně odkazuje. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou stejnopisech obdrží po jejím uzavření každá Smluvní strana.

4. Součástí Smlouvy, bez ohledu na skutečnost, zda jsou ke Smlouvě pevně připojeny či nikoliv, jsou Přílohy č. 1 – 3 za podmínky, že tyto přílohy jsou za příslušným textem v příloze opatřeny podpisem osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele a Objednatele. Pro případ rozporu některého ujednání obsaženého zároveň ve Smlouvě i v Příloze, Smluvní strany sjednávají přednost ujednání obsaženého ve Smlouvě.

5. Změna smlouvy. Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných Smluvními stranami.

6. Salvatorní klauzule. Pokud bude jakékoliv ujednání Smlouvy shledáno jako neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, platnost a vynutitelnost zbývajících ujednání tím nebude dotčena. Smluvní strany se v takovém případě zavazují přijmout ujednání, které je v souladu s právními předpisy a které co nejvíce odpovídá obsahu a účelu původního ujednání. Žádná ze Smluvních stran nebude přijetí takového nového ustanovení podmiňovat poskytnutím jakékoli výhody či zvláštního plnění v její prospěch.

7. Postoupení práv ze smlouvy. Žádná Smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek vyplývající z této Smlouvy nebo žádnou jejich část bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

8. Zatížení pohledávky zástavním právem. Zhotovitel není oprávněn použít pohledávky vyplývající z této Smlouvy vůči Objednateli jako zástavu či jako jiné zajištění svých závazků či plnění vůči třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

9. Doručování písemností. Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností jedné Smluvní strany druhé straně je účinné dnem skutečného doručení nebo dnem, kdy se doporučená zásilka vrátila odesílateli jako nevyzvednuta v úložní době, ač byla řádně zaslána na adresu sídla Smluvní strany zapsaného k datu odeslání zásilky v obchodním rejstříku nebo v písemném oznámení o změně sídla Smluvní strany.

10. Ochrana obchodního tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že všechny informace, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství Objednatel ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1, odst. 2 ObčZ. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejíž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

11. Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují veškeré spory z této Smlouvy řešit nejdříve smírným jednáním. Pokud bude předmětem sporu odborná otázka, vyžadující speciální znalosti ze stavebnictví (spor o cenu, jakost, kvalitu, termíny atp.) zavazují se Smluvní strany zajistit zpracování znaleckého posouzení Ústavem stavebního zkušebnictví s.r.o., IČ 25281364, se sídlem Pardubice, Trnová, J.Potůčka 115. Znalecký posudek bude objedнан do 10ti dnů od vzniku sporu, který nelze vyřešit dohodou. Náklady znaleckého posudku nesou Smluvní strany každá rovným dílem. Smluvní strany se zavazují řídit závěry znaleckého posouzení. Spory, které se nepodaří vyřešit smírem budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy.

12. Promlčení. Promlčecí lhůta práv z této Smlouvy je sjednána v délce 4 let.

13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

Zhotovitel bere na vědomí, že je seznámen s tím, že projekt bude financován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). V případě, že zadavateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu v rámci IROP, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má zadavatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení zadavatele od smlouvy, má dodavatel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

14. Zhotovitel je srozuměn a vyslovuje souhlas s tím, že tato smlouva, včetně její přílohy (cenové nabídky zhotovitele) a případných jejích změn a dodatků budou objednatel zveřejněny na jeho webových stránkách, resp. na jeho profilu zadavatele (v případě, že smluvní cena činí více než 500.000 Kč bez DPH), bude součástí jeho vnitřní evidence smluv.

15. Technický dozor investora nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 73 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích.

16. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.

17. Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání Smluvních stran, že si Smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ustanovení Smlouvy a jejích příloh, že Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu

všechny informace o tajemství Objednatelství, Smlouvu učinit neplatnou nebo neúčinnou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Ing. Jiří Beran
starosta města

Příloha č. 1 – Harmonogram stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet s projektovou dokumentací

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva zhotovitele na způsobenou škodu ve výši plnění min ceny díla dle této Smlouvy

Příloha č. 4 – Seznam komponentů s dobou záruky kratší, než 60 měsíců

V polici nad Metují dne: 28. 5. 2019

za objednatele:

Ing. Jiří Beran
starosta města



za zhotovitele:

BEZEDOS s.r.o.
Náchodská 628
549 32 Velké Poříčí
IČ 275 04 867 DIČ CZ275 04 867
tel. 491 483 808 Fax 491 520 462
www.bezedos.cz

Radoš Holub
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9-146-2019

Stavba: Parkoviště P+ R Police nad Metují

KSO:

Místo: Police nad Metují

Zadavatel:

Uchazeč: BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

Hauckovi s.r.o.

Zpracovatel:

Vacková Jana

Poznámka:

CC-CZ: 23.4.2019
Datum:

IČ: DIČ:

IČ: 27504867
DIČ: CZ27504867

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH

12 959 029,47

DPH základní sazba daně 21,00%
snižená 15,00%

Základ daně 12 959 029,47
0,00

Výše daně 2 721 396,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 680 425,66

STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

9-146-2019

Parkoviště P+ R Police nad Metují

Police nad Metují

Datum:

23.04.2019

Zadavatel:

BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

Hauckovi s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Vacková Jana

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1	uznatelné náklady	12 959 029,47	15 680 425,66
1	SO 01 - parkoviště	11 011 946,02	13 324 454,68
2	SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem	6 255 205,27	7 568 798,38
	EL	2 482 888,55	3 004 295,15
	SO02 Elektroinstalace	137 407,30	166 262,83
	ÚT Stavební část	1 812 128,52	2 192 675,51
	VZT Ústřední vytápění	107 382,00	129 932,22
	ZTI Vzduchotechnika a rekuperace	172 662,24	208 921,31
3	Zdravotecnika	253 308,49	306 503,27
4	SO 03 - přístřešek na kola	638 353,89	772 408,21
2	SO - demolice	1 635 498,31	1 978 952,96
1	neuznatelné náklady	1 947 083,45	2 355 970,97
2	SO 01 - parkoviště	704 808,89	852 818,76
	SO 04 - oprava MK ul. Husova	1 242 274,56	1 503 152,22

POPISU PRACÍ

Police nad Metují

náklady

01 - parkoviště

Police nad Metují

vyatel:

chazeč:
BEZEDOS s.r.o.

Projektant:
Haučkoví s.r.o.

Zpracovatel:
Vacková Jana

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 255 205,27

DPH základní
snižená

Základ daně
6 255 205,27

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 313 593,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 568 798,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště P+ R Police nad Metují
 Objekt: 1 - užitkové náklady
 Soupis: 1 - SO 01 - parkoviště
 Místo: Police nad Metují
 Zadavatel: BEZEDOS s.r.o.
 Uchazeč: BEZEDOS s.r.o.

Datum: 23.04.2014
 Projektant: Hauckovi s.r.o.
 Zpracovatel: Vacková Jana

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	6 255 201,20
1 - Zemní práce	1 413 863,65
2 - Zakládání	28 600,80
4 - Vodorovné konstrukce	32 926,82
5 - Komunikace pozemní	2 320 732,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 003,00
8 - Trubní vedení	371 418,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 177 410,60
997 - Přesun sutě	74 974,67
998 - Přesun hmot	67 489,51
M - Práce a dodávky M	544 785,00
21-M - Elektromontáže	503 065,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	41 720,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	188 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00
VRN9 - Ostatní náklady - kamerový systém	143 000,00

Police nad Metují
 náklady
 J1 - parkoviště
 Police nad Metují
 BEZEDOS s.r.o.
 Kód
 Náklady soupisu cel.
 HSV
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Datum: 23.04.2019
Projektant: Hauckovi s.r.o.
Zpracovatel: Vacková Jana
Police nad Metují
náklady
01 - parkoviště
Police nad Metují
BEZEDOS s.r.o.
Cena celkem: 6 255 205,27
5 522 420,27
1 413 863,65
28 600,80
32 926,82

Datum: 23.04.2019
Projektant: Hauckovi s.r.o.
Zpracovatel: Vacková Jana

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Práce a dodávky HSV							6 255 205,27
Práce a dodávky HSV							5 522 420,27
Zemní práce							1 413 863,65
1	K	112101102.1	Kácení stromů	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
2	K	112201102.1	Odstranění pařezů	kus	2,000	3 250,00	6 500,00
3	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva ležného tl 200 mm	m2	570,000	21,40	12 198,00
4	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva ležného tl 200 mm	m2	100,000	21,40	2 140,00
5	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drobného tl 200 mm	m2	570,000	34,90	19 893,00
6	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drobného tl 200 mm	m2	100,000	34,90	3 490,00
7	K	113154256	Frézování živého krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	670,000	209,00	140 030,00
"stávající komunikace" 570+100					670,000		
Součet					670,000		
8	K	113201111	Vytřhání obrub chodníkových ležatých	m	190,000	98,30	18 677,00
9	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 342,768	87,30	117 223,65
601,5*1,1*0,41					271,277		
851*1,1*0,24					224,664		
530*1,1*0,37					215,710		
1511,5*1,1*0,41					681,687		
-570*1,1*0,41					-257,070		
Mezisoučet					1 136,268		
171					171,000		
35,5					35,500		
Součet					1 342,768		
10	K	131201109	Příplatek za lepkost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1 342,768	23,00	30 883,66
11	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	89,760	425,00	38 148,00
"kanalizace"							
"stoka A DN 200" 17,6*0,8*1,1					15,488		
"stoka A1 DN 200" 7,4*0,8*1,1					6,512		
"stoka A2 DN 200" 8,8*0,8*1,1					7,744		
"stoka A3 DN 150" 19,5*0,8*1,1					17,160		
"stoka B DN 300" 5,7*0,8*1,1					5,016		
"stoka B DN 200" 13,8*0,8*1,1					11,968		
"stoka B1 DN 200" 22,5*0,8*1,1					19,900		
"dopojení vpustí DN 200" 16,6*0,8*1,1					14,608		
"odpočet SO 04" (-1,7-2,2-2,7-3,1)*0,8*1,1					-8,536		
Součet					89,760		
12	K	132201209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	89,760	27,50	2 468,40
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 380,859	175,00	241 650,33
1307,268+89,76-51,669					1 345,359		
35,5					35,500		
Součet					1 380,859		
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 046,872	16,50	182 273,39
1345,359*8					10 762,872		
35,5*8					284,000		
Součet					11 046,872		
15	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 380,859	95,00	131 181,61
1345,359					1 345,359		
35,5					35,500		
Součet					1 380,859		
16	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	1 380,859	17,20	23 750,77
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	2 485,546	120,00	298 265,52
1345,359*1,8					2 421,646		
35,5*1,8					63,900		
Součet					2 485,546		
18	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním bez ztuhnutí	m3	25,000	37,70	942,50
100*0,25					25,000		
Součet					25,000		
19	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	2,000	191,00	382,00
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	51,669	206,00	10 643,81
"kanalizace"							
89,76-0,45-37,641					51,669		
Součet					51,669		
21	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	825,000	25,50	21 037,50
22	K	181301102	Rozprostření omítky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	730,000	45,50	33 215,00
23	M	181-01	pořízení omítky	m3	109,500	130,00	14 235,00
730,00*0,15					109,500		
Součet					109,500		
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	825,000	18,20	15 015,00
25	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	12,375	125,00	1 546,88
825*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"					12,375		
26	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	3 252,750	11,40	37 081,35
"skl. A+A" 1511,5*1,1					1 662,650		
"skl. D" 601,5*1,1*0					0,000		
"skl. B" 851*1,1					936,100		
"skl. C" 530*1,1					583,000		
"zpev. plocha kačirek" 71					71,000		
Součet					3 252,750		
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	725,500	3,65	2 648,08
28	K	183403371	Obdělání půdy dusáním ve svahu do 1:1	m2	725,500	4,38	3 177,69
29	K	184802111	Chemické odcíplení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	725,500	2,02	1 465,51

D 2 Zakládání

28 600,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZ]	
30	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	14,400	850,00	
	vv		0,4*0,3*120		14,400		
	vv		Součet		14,400		
31	K	212755215.1	Drenáž z drenážních trubek plastových flexibilních Ø 130 mm bez lože	m	120,000	79,50	
32	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	168,000	17,50	
	vv		"drenáž"				
	vv		(0,4+0,3)*2*120		168,000		
	vv		Součet		168,000		
33	M	693110410.1	geotextilie 300 g/m2	m2	184,800	21,00	
	vv		120*(0,4+0,3+0,4+0,3)*1,1		184,800		
	vv		Součet		184,800		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
34	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodně	m3	0,450	900,00	
	vv		"lože pod kanál, šachtu"				
	vv		0,45		0,450		
	vv		Součet		0,450		
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	37,641	864,00	
	vv		"kanalizace"				
	vv		"stoka A DN 200" 17,6*0,8*0,5		7,040		
	vv		"stoka A1 DN 200" 7,4*0,8*0,5		2,960		
	vv		"stoka A2 DN 200" 8,8*0,8*0,5		3,520		
	vv		"stoka A3 DN 150" 19,5*0,8*0,5		7,800		
	vv		"stoka B DN 300" 5,7*0,8*0,5		2,280		
	vv		"stoka B DN 200" 13,6*0,8*0,5		5,440		
	vv		"stoka B1 DN 200" 22,5*0,8*0,5		9,000		
	vv		"dopojení vpusti DN 200" 18,8*0,8*0,5		6,840		
	vv		"odpočet SO 04" (-1,7-2,2-2,7-3,1)*0,8*0,5		-3,880		
	vv		-3,14*0,1*0,1*(17,6+7,4+8,8+13,6+22,5+16,6-1,7-2,2-2,7-3,1)		-2,412		
	vv		-3,14*0,15*0,15*5,7		-0,403		
	vv		-3,14*0,075*0,075*19,5		-0,344		
	vv		Součet		37,641		
	D	5	Komunikace pozemní				2 320 732,70
36	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	m2	2 752,750	65,00	178 928,75
	vv		601,5*1,1*0		0,000		
	vv		(851-240-150)*1,1		507,100		
	vv		530*1,1		583,000		
	vv		1511,5*1,1		1 662,650		
	vv		Součet		2 752,750		
37	M	585301620.1	dodávka vápna - nehašené VL	t	13,764	3 950,00	54 367,80
	vv		2752,75*0,005		13,764		
	vv		Součet		13,764		
38	K	564851111.1	Podklad ze šterkodně ŠD tl 150 mm fr. 0/32	m2	1 442,650	112,00	161 576,80
	vv		"skl. A" 1311,5*1,1		1 442,650		
	vv		"skl. D" 601,5*1,1*0		0,000		
	vv		Součet		1 442,650		
39	K	564851111.2	Podklad ze šterkodně ŠD tl 150 mm fr. 0/83	m2	2 598,750	120,00	311 850,00
	vv		"skl. A+V" 1511,5*1,1		1 662,650		
	vv		"skl. D" 601,5*1,1*0		0,000		
	vv		"skl. B" 851*1,1		936,100		
	vv		Součet		2 598,750		
40	K	564871111.1	Podklad ze šterkodně ŠD tl 250 mm fr. 0/83	m2	583,000	200,00	116 600,00
	vv		"skl. C" 530*1,1		583,000		
41	K	564961310.1	Podklad SC C8/10 tl. 150mm	m2	200,000	281,00	56 200,00
	vv		"skl. a" 200		200,000		
	vv		Součet		200,000		
42	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 511,500	315,00	476 122,50
	vv		"skl. A" 1511,5		1 511,500		
	vv		"skl. D" 601,5*0		0,000		
	vv		Součet		1 511,500		
43	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	200,000	15,00	3 000,00
	vv		"skl. A" 200		200,000		
	vv		Součet		200,000		
44	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emule v množství 0,50 kg/m2	m2	1 311,500	12,00	15 738,00
	vv		"skl. A" 1311,5		1 311,500		
	vv		"skl. D" 601,5*0		0,000		
	vv		Součet		1 311,500		
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 11! 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 511,500	205,00	309 857,50
	vv		"skl. A" 1511,5		1 511,500		
	vv		"skl. D" 601,5*0		0,000		
	vv		Součet		1 511,500		
46	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	851,000	250,00	212 750,00
	vv		"skl. B" 851		851,000		
47	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	893,550	177,00	158 158,35
	vv		851,000*1,05		893,550		
48	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	530,000	268,00	142 040,00
	vv		"skl. C" 530		530,000		
	vv		Součet		530,000		
49	M	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	556,500	222,00	123 543,00
	vv		530,000*1,05		556,500		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 003,00
50	K	637121114	Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním	m2	71,000	493,00	35 003,00
	vv		"plocha zp. kačírkm"				
	vv		71		71,000		
	vv		Součet		71,000		
	D	8	Trubní vedení				371 418,52
51	K	8-01	D+M kanalizační odbočky plastové sedlové	ks	5,000	1 109,92	5 549,60
52	K	8-01-1	D+M kanalizační odbočky plastové sedlové napojení na stávající kanalizační potrubí	ks	1,000	1 109,92	1 109,92
53	K	8-02	Výústění do potoka - provedení dle popisu v PD	kpl	2,000	16 500,00	33 000,00
54	K	8-03	D+M odlučovač ropných látek - provedení dle popisu v PD (včetně zemních prací, podkladních konstrukcí, obsypů atd)	kpl	1,000	143 750,00	143 750,00
55	K	871315221.1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 150	m	19,500	356,00	6 942,00
	vv		19,5		19,500		
	vv		Součet		19,500		
56	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	76,500	446,00	34 119,00
	vv		17,3+7,4+8,8+13,6+22,5+16,6		86,200		
	vv		-1,7-2,2-2,7-3,1		-9,700		
	vv		Součet		76,500		
57	K	871375221.1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 300	m	5,700	1 240,00	7 068,00
	vv		5,7		5,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	
	VV		"frezink" 343,04		343,040		
	VV		"podklady pro zlepšení podkladu" 171+165,3		338,300		
	VV		"na skládku" (43,7+1,03)*18+(30+29)*18		1 867,140		
	VV		Součet		2 546,480		
93	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	44,723	48,80	
	VV		"obrubky" 43,7		43,700		
	VV		"vpusti" 1,023		1,023		
	VV		Součet		44,723		
94	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	44,723	13,00	
	VV		"obrubky" 44,723		44,723		
	VV		Součet		44,723		
95	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	103,723	140,00	
	VV		43,7+1,023+30+29		103,723		
	VV		Součet		103,723		
D		998	Přesun hmot				
96	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	613,541	110,00	
D	M		Práce a dodávky M				
D	21-M		Elektromontáže				
97	K	02	úklid pracoviště	hod	3,000	600,00	1 800,00
98	K	03	pomocné a přípravné práce	hod	14,000	600,00	8 400,00
99	K	04	kontrola obvodů	hod	2,000	600,00	1 200,00
100	K	05	vyhledávání napojovacích bodů	hod	2,000	600,00	1 200,00
101	K	06	revize elektro	hod	16,000	600,00	9 600,00
102	K	07	přepojování	hod	23,000	600,00	13 800,00
103	K	1210000000	demonláž	hod	8,000	600,00	4 800,00
104	K	1210000001	elektromontáže C21M	hod	137,000	800,00	109 500,00
105	M	100073	stožár metalizovaný třístupňový 133/89/60 výška 6m	ks	7,000	7 250,00	50 750,00
106	M	200134	kabel s AL jádrem 4x10mm ²	m	315,000	130,00	40 950,00
107	M	300604	kabel s CU jádrem 3Cx1,5mm ²	m	124,000	35,00	4 340,00
108	M	401050	výstražná červená folie šíř 22cm	m	250,000	6,00	1 500,00
109	M	501122	výložník ocel. 1-ramenný 300mm o 60mm	ks	4,000	600,00	2 400,00
110	M	601123	výložník ocel. 2-ramenný 300mm o 60mm	ks	2,000	800,00	1 600,00
111	M	701124	výložník ocel. 3-ramenný 300mm o 60mm	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
112	M	801154	elektrovýbroj stožáru	ks	7,000	1 100,00	7 700,00
113	M	901702	kabelová chránička do země o 75mm	m	45,000	60,00	2 700,00
114	M	1001720	spojka smršťovací 6-25mm(kabel)	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
115	M	1105204	světlo LED 1x68W 6614lm 4000K IP66	ks	12,000	9 950,00	119 400,00
116	M	1221100	podkladní beton	m ³	2,000	2 900,00	5 800,00
117	M	1321110	čistý kopaný písek	m ³	6,400	500,00	4 200,00
118	M	1490311	pozinkovaný vodič 0 10mm(0,6kg/m)	m	315,000	55,00	17 325,00
119	K	1210000002-1	podíl přidružených výkonů z C46M	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
120	K	1210000002-2	podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
121	K	1210000003-1	podíl přidružených výkonů z C46M	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
122	K	1210000003-2	provoz investora z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
123	K	1210000004	GZS z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				
124	K	1	kompletní výkop š.35cm do hl. 70 cm v terénu vč. záhozu a úpravy terénu	m	240,000	110,00	26 400,00
125	K	2	kompletní výkop š.50cm do hl.100cm pod komunikací vč. prov. úprav	m	40,000	220,00	8 800,00
126	K	3	vyhl. jámy, bet. základ do rostlé zeminy s usaz. ocel. sloupů pro VO	ks	8,000	750,00	6 000,00
127	K	4	odvoz zeminy do 1km	m ³	10,400	50,00	520,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				
128	K	01-001	Geodetické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
129	K	01-002	DIO - dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady - kamerový systém				
137	M	130008	kamera barevná, venkovní provedení, otočná	ks	2,000	19 000,00	38 000,00
138	M	230024	kabeláž	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
139	M	300031	příslušenství,zdroj, držák	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
140	M	430048	bezdrátová pojítka	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
141	K	01	úprava stávajícího vybavení	hod	8,000	600,00	4 800,00
142	K	02-1	úklid pracoviště	hod	1,000	600,00	600,00
143	K	03-1	pomocné a přípravné práce	hod	8,000	600,00	4 800,00
144	K	04-1	kontrola obvodů	hod	1,000	600,00	600,00
145	K	05-1	vyhledávání napojovacích bodů	hod	2,000	600,00	1 200,00
146	K	1210000001-1	elektromontáže C21M	hod	97,000	600,00	58 200,00
147	K	1210000002	podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
148	K	1210000003	provoz investora z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00
149	K	1210000004-1	GZS z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00

POPISU PRACÍ

Police nad Metují

náklady

Objekt veřejného WC s přístřeškem

Elektroinstalace

Police nad Metují

Uchazeč:

Město Police nad Metují

Uchazeč:

BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

Petr Křeš

Zpracovatel:

Petr Křeš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2019

IČ:

00272949

DIČ:

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

IČ:

42888051

DIČ:

CZ6110011963

IČ:

42888051

DIČ:

CZ6110011963

Cena bez DPH

137 407,30

DPH základní

Základ daně

137 407,30

Sazba daně

21,00%

Výše daně

28 855,53

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

166 262,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - uznatelné náklady

Soupis:

2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

Úroveň 3:

EL - Elektroinstalace

Místo:

Police nad Metují

Zadavatel:

Město Police nad Metují

Uchazeč:

BEZEDOS s.r.o.

Datum:

23.04.2019

Projektant:

Petr Karelš

Zpracovatel:

Petr Karelš

Kód dílu - Popis

Cena celkem

Náklady ze soupisu prací

C21M - Elektromontáže	63 200,00
C46M - Zemní práce	10 820,00
VC7/32 - Rozvaděče	7 979,50
Mat - Materiály	45 407,80
HZS - Práce v HZS	9 000,00
D - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
	137 407,30

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
23.04.2019
Petr Kareš
Petr Kareš
Cena celkem:
137 407,30
63 200,00
10 820,00
979,50

Police nad Metují
Město Police nad Metují
Objekt veřejného WC s přístřeškem
Elektroinstalace
Police nad Metují
Město Police nad Metují
BEZEDOS s.r.o.

Datum: 23.04.2019
Projektant: Petr Kareš
Zpracovatel: Petr Kareš

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Skladky soupisu celkem						
						137 407,30

D	C21M	Elektromontáže					63 200,00
1	K	210000001	Elektromontáže	hzs	153,000	400,00	61 200,00
43	K	210000002	Podíl přidružených výkonů z C21M a návazného materiálu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
44	K	210000003	Provoz investora z C21M a návazného materiálu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

D	C46M	Zemní práce					10 820,00
1	K	460000001	Kompletní provedení výkop š. 35cm do hl. 70cm v trénu včetně záhozu a úpravy terénu	m	26,000	320,00	8 320,00
42	K	460000002	Podíl přidružených výkonů z C46M	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

D	VC7/32	Rozvaděče					7 979,50
1	M	A-0104-0	plast. rozvodnice pod omítku 56 modulů	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
2	M	B-1501-1	připojení jednožil. vodiče do 60A	kus	5,000	14,50	72,50
3	M	B-1524-1	propojovací lišta 63A 3pólová	m	1,500	280,00	420,00
4	M	B-9000-1	propojení pomocných obvodů	kus	1,000	15,00	15,00
5	M	B-9010-1	technologický složitě zapojení	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
6	M	C-0100-1	vypínač 32/3	kus	1,000	285,00	285,00
7	M	E-0001-1	jistič B6/1	kus	2,000	79,00	158,00
8	M	E-0002-1	jistič B10/1	kus	1,000	89,00	89,00
9	M	E-0003-1	jistič B16/1	kus	6,000	45,00	270,00
10	M	E-0022-1	jistič B16/3	kus	2,000	125,00	250,00
11	M	E-0085-1	proudový chránič 25/4/0,3	kus	1,000	500,00	500,00
12	M	E-0068-1	proudový chránič 25/4/0,03	kus	1,000	700,00	700,00
13	M	E-0076-1	proud. chr. s nadpr. ochr. 10/1N/0,03/B	kus	3,000	750,00	2 250,00
14	M	H-0921-1	relé instalační kontakt 20A	kus	2,000	75,00	150,00
15	M	S-0102-1	svorkovnice N 15p modrá	kus	2,000	45,00	90,00
16	M	S-0103-1	svorkovnice PE 15p zelená	kus	2,000	65,00	130,00

D	Mat	Materiály					45 407,80
1	M	00052	instalační krabice o 125 mm	kus	1,000	22,00	22,00
2	M	00060	instalační krabice o 68 mm	kus	9,000	22,00	198,00
3	M	00062	odbočná krabice s víčkem o 68 mm	kus	3,000	45,00	135,00
4	M	00250	trubka elektroinstalační tuhá o 16 mm šedá - 3m	m	2,000	15,00	30,00
5	M	00255	lišta vkladací 20x25 vč. víka	m	26,000	15,00	390,00
6	M	00260	přiloytka pro trubku o 16 mm šedá	kus	10,000	10,00	100,00
7	M	00600	kabel s Cu jádrem 2Ax1,5mm2	m	9,000	12,20	109,80
8	M	00604	kabel s Cu jádrem 3Cx1,5mm2	m	87,000	13,00	1 131,00
9	M	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm2	m	54,000	20,00	1 080,00
10	M	00626	kabel s Cu jádrem 5Cx2,5mm2	m	4,000	35,00	140,00
11	M	00644	kabel s Cu jádrem 5Cx4mm2	m	4,000	58,00	232,00
12	M	00660	kabel s Cu jádrem 5Cx6mm2	m	10,000	110,00	1 100,00
13	M	00783	vodič s Cu jádrem sláněný 6mm2 zelenožlutý	m	25,000	10,00	250,00
14	M	01062	hmoždinka o 10 mm	kus	40,000	1,00	40,00
15	M	01081	hmoždinka 6x40 + vrut	kus	60,000	1,00	60,00
16	M	01530	vypínač jednopólový bílý komplet	kus	3,000	120,00	360,00
17	M	01730	smršťovací spojka 1,5 - 10 mm2 kabel 5C	kus	5,000	2,00	10,00
18	M	05012	světlo LED 12W IP20 kulaté o 260 mm kovová montura, stínidlo opál	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
19	M	05013	světlo LED 12W IP20 kulaté o 260 mm kovová montura, stínidlo opál s mikrovlnným čidlem	kus	9,000	1 800,00	16 200,00
20	M	05015	světlo LED 2x žárovka LED 8W plastové kulaté bílé přisazené IP65	kus	5,000	1 400,00	7 000,00
21	M	05130	světlo nouzové LED obdélníkové bílé IP42 3 hodiny	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
22	M	06400	LED žárovka 8W 4000K	kus	10,000	220,00	2 200,00
23	M	09101	zásuvka dvojitá bílá komplet	kus	6,000	250,00	1 500,00
24	M	11200	sědla stavební	kg	10,000	16,00	160,00
25	M	21460	zdroj pro splachování pisoáru	kus	1,000	790,00	790,00
26	M	21470	splachování pisoáru	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
27	M	90302	pozinkovaný pássek 30x4 mm	m	55,000	11,00	605,00
28	M	90311	pozinkovaný vodič o 10 mm (0,62 kg/m)	m	12,000	20,00	240,00
29	M	90313	hliníkový vodič o 8 mm	m	73,000	10,00	730,00
30	M	90314	izolovaný vodič light	m	16,000	11,00	176,00
31	M	90341	podpěra - do zdi 200mm	kus	8,000	150,00	1 200,00
32	M	90354	podpěra - na ploché střešy	kus	54,000	25,00	1 350,00
33	M	90370	ochranný úhelník OÚ	kus	4,000	110,00	440,00
34	M	90371	držák ochranného úhelníku do zdiva	kus	8,000	50,00	400,00
35	M	90380	svorka spojovací	kus	29 000	25,00	725,00
36	M	90381	svorka křížová	kus	4,000	30,00	120,00
37	M	90383	svorka okapová	kus	2,000	30,00	60,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena
38	M	90384	svorka zkušební	kus	4,000	2,-
39	M	90386	svorka pro spojení dvou pásků	kus	2,000	60,-
40	M	90387	svorka pro spojení pásku a kulatiny	kus	8,000	80,00
41	M	90415	označovací štítek z umělé hmoty	kus	4,000	15,00
D HZS Práce v HZS						
1	K	1	Uklid pracoviště	hod	2,000	300,00
2	K	2	Revize elektro	hod	13,000	400,00
3	K	3	Pomocné a přípravné práce	hod	8,000	300,00
4	K	4	Kontrola obvodů	hod	1,000	400,00
5	K	5	Vyhledání napojovacích bodů	hod	1,000	400,00
D D Vedlejší rozpočtové náklady						
45	K	6	GZS z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,000	1 000,00

PISU P.

akt veřejného WC s příslušenstvím

Stavební část

Police 12

Ukončen: Město Police na Bě

SOUPISU PRACÍ

Police nad Metují

sklady

Objekt veřejného WC s přístřeškem

2 - Stavební část

Police nad Metují

Objekt:

Město Police nad Metují

Uchazeč:

BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

V-ING s.r.o.

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.04.2019

IČ:

00272949

DIČ:

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

IČ:

04783930

DIČ:

IČ:

05985404

DIČ:

Cena bez DPH

1 812 128,52

DPH základní
snížená

Základ daně

1 812 128,52

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

380 546,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 192 675,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují
 Objekt: 1 - uvažované náklady
 Soupis: 2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem
 Úroveň 3: **SO02 - Stavební část**
 Místo: Police nad Metují
 Zadavatel: Město Police nad Metují
 Uchazeč: BEZEDOS s.r.o.

Datum: 23.04.2021
 Projektant: V-ING s.r.o.
 Zpracovatel: BACING s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	510 538,00
1 - Zemní práce	65 552,36
2 - Zakládání	102 235,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 921,20
5 - Komunikace pozemní	41 875,62
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	200 600,24
8 - Trubní vedení	22 800,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	17 755,54
94 - Lešení a stavební výtahy	6 077,66
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	12 341,10
998 - Přesun hmot	34 378,85
PSV - Práce a dodávky PSV	1 281 590,23
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	50 247,96
712 - Povlakové krytiny	65 534,30
713 - Izolace tepelné	58 902,64
762 - Konstrukce tesařské	567 230,25
763 - Konstrukce suché výstavby	150 309,78
764 - Konstrukce klempířské	5 298,00
765 - Krytina skládaná	20 956,81
766 - Konstrukce truhlářské	76 533,25
767 - Konstrukce zámečnické	41 225,65
771 - Podlahy z dlaždic	54 345,10
781 - Dokončovací práce - obklady	134 107,27
783 - Dokončovací práce - nátěry	47 627,13
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 272,09
OST - Ostatní	20 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00

Datum: 23.04.2019
Projektant: V-ING s.r.o.
Zpracovatel: BACING s.r.o.
Cena celkem: 1 812 128,52
510 538,29
65 552,38
35,70

Police nad Metují
Město Police nad Metují
BEZEDOS s.r.o.

Datum: 23.04.2019
Projektant: V-ING s.r.o.
Zpracovatel: BACING s.r.o.

2 - Stavební část

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Základy soupisu celkem						1 812 128,52
D	HSV	Práce a dodávky HSV				510 538,29
D	1	Zemní práce				65 552,38
1	K	121101101 Sejmuti omítky s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m3	12,100	34,60	418,66
	vv	D.1.1.4 Základy				
	vv	22*5,5*0,1		12,100		
	vv	Součet		12,100		
2	K	122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	36,502	99,60	3 635,60
	vv	D.1.1.4 Základy				
	vv	*PDLz/1" 10,96*4,24*0,425		19,750		
	vv	*PDLz/2" 11,915*3,7*0,38		16,752		
	vv	Součet		36,502		
3	K	131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,317	279,00	367,44
	vv	D.1.1.4 Základy				
	vv	*patky 0,7*0,45*1,045*4		1,317		
	vv	Součet		1,317		
4	K	131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1,317	23,00	30,29
	vv	Součet		1,317		
5	K	132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,616	667,00	15 084,87
	vv	D.1.1.4 Základy				
	vv	*drenáž (11,4+4)*2*0,8*0,5		12,320		
	vv	*základy (10,96+3,34)*2*0,8*0,45		10,296		
	vv	Součet		22,616		
6	K	132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	22,616	189,00	4 274,42
	vv	Součet		22,616		
7	K	162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	8,629	39,10	337,39
	vv	zpětné zasypy				
	vv	Součet		8,629		
8	K	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,906	252,00	16 143,37
	vv	Součet		63,906		
9	K	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	319,530	20,20	6 454,51
	vv	Součet		319,530		
10	K	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,629	190,00	1 639,51
	vv	zpětné zasypy				
	vv	Součet		8,629		
11	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3	55,089	17,20	947,53
12	K	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	99,160	140,00	13 882,40
	vv	Součet		99,160		
13	K	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,629	95,00	819,76
	vv	Součet		8,629		
14	K	181951102 Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	80,406	11,40	916,63
	vv	D.1.1.4 Základy				
	vv	*SO01" 10,26*3,54		36,320		
	vv	*SO04" 11,915*3,7		44,086		
	vv	Součet		80,406		
D	2	Zakládání				102 235,70
15	K	212752212 Třetivod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	31,280	170,00	5 317,60
	vv	D.1.1.4 Základy				
	vv	*drenáž (11,4+4,24)*2		31,280		
	vv	Součet		31,280		
16	K	213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	9,569	17,50	167,45
	vv	D.1.1.1 Půdorys 1NP				
	vv	okapový chodník				
	vv	(11,22*2+4,9)*0,35		9,569		
	vv	Součet		9,569		
17	M	69311199R geotextilie netkaná PES+PP 300 g/m2	m2	11,004	21,00	231,08
18	K	271532212 Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	5,448	850,00	4 630,80
	vv	D.1.1.4 Základy				
	vv	*PDLz/1" 10,26*3,54*0,15		5,448		
	vv	Součet		5,448		
19	K	273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,576	2 780,00	15 501,28
	vv	D.1.1.4 Základy				
	vv	*PDLz/1" (10,96*4,24)*0,12		5,576		
	vv	Součet		5,576		
20	K	273351121 Zřízení bednění základových desek	m2	6,080	650,00	3 952,00
	vv	D.1.1.4 Základy				
	vv	(10,96*4,24)*2*0,2		6,080		
	vv	Součet		6,080		
21	K	273351122 Odstranění bednění základových desek	m2	6,080	103,00	626,24
22	K	273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,616	32 200,00	16 615,20
	vv	D.1.1.4 Základy				
	vv	základová deska - 2xšit 100/100/6 - 4,44 kg/m2				
	vv	*PDLz/1" (10,96*4,24)*4,44*1,25*0,001*2		0,516		
	vv	Součet		0,516		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	
23	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	5,792	2 760,00	
	vv		D.1.1.4 Základy				
	vv		základové pásy		5,792		
	vv		(10,96+3,34)*2*0,45*0,45		5,792		
	vv		Součet				
24	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,567	2 760,00	
	vv		D.1.1.4 Základy				
	vv		základové patky		0,567		
	vv		0,7*0,45*0,45*4		0,567		
	vv		Součet				
25	K	279113143	Základová zeď tl. do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	15,800	1 400,00	
	vv		D.1.1.4 Základy				
	vv		základové zdi		14,300		
	vv		(10,76+3,54)*2*0,5				
	vv		základové patky		1,500		
	vv		0,5*0,75*4		15,800		
	vv		Součet				
26	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,396	39 200,00	
	vv		D.1.1.4 Základy				
	vv		výztuž - 25 kg/m2				
	vv		základové zdi		0,358		
	vv		(10,76+3,54)*2*0,5*25*0,001				
	vv		základové patky		0,038		
	vv		0,5*0,75*4*25*0,001		0,396		
	vv		Součet				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 921,20
27	K	311272131	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl. 250 mm	m2	5,720	1 210,00	6 921,20
	vv		zakládací rádek		5,720		
	vv		(10,76+3,54)*2*0,2		5,720		
	vv		Součet				
D	5		Komunikace pozemní				41 875,62
28	K	564851111	Podklad ze štruktúrního šed tl. 150 mm	m2	54,048	112,00	6 053,38
	vv		D.1.1.4 Základy				
	vv		D.1.1.1 Půdorys 1NP				
	vv		"PDLz/2" 11,26*4,8		54,048		
	vv		Součet		54,048		
29	K	564861111	Podklad ze štruktúrního šed tl. 200 mm	m2	54,048	147,00	7 945,06
	vv		D.1.1.4 Základy				
	vv		D.1.1.1 Půdorys 1NP				
	vv		"PDLz/2" 11,26*4,8		54,048		
	vv		Součet		54,048		
30	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny A pl. do 50 m2	m2	54,048	313,00	16 917,02
31	M	592453080R	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	59,453	184,35	10 960,16
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				200 600,24
32	K	612000001R	Dodávka a montáž tepelné izolace z dřevotřískových desek určené pro omítkové zateplovací systém dřevostaveb λ=0,042	m2	91,500	726,00	66 429,00
	vv		W/(m.K) tl. 80 mm				
	vv		D.1.1.3 Pohledy				
	vv		31,2*2+16,6+12,5		91,500		
	vv		Součet		91,500		
33	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	102,084	43,70	4 461,07
	vv		D.1.1.3 Pohledy				
	vv		"fasáda" 31,2*2+16,6+12,5		91,500		
	vv		"sokl" (10,92+4,2)*2*0,35		10,584		
	vv		Součet		102,084		
34	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	102,084	197,00	20 110,55
	vv		D.1.1.3 Pohledy				
	vv		"fasáda" 31,2*2+16,6+12,5		91,500		
	vv		"sokl" (10,92+4,2)*2*0,35		10,584		
	vv		Součet		102,084		
35	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 80 mm	m2	31,920	529,00	16 885,68
	vv		D.1.1.3 Pohledy				
	vv		"sokl" (10,96+4,24)*2*1,05		31,920		
	vv		Součet		31,920		
36	M	28376371R	deska z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm	m2	32,558	399,00	12 990,64
37	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	83,600	59,50	4 974,20
	vv		D.1.1.3 Pohledy				
	vv		"rohové" 0,6*2*8+2,1*2+3,3*4		27,000		
	vv		"parapetní" 0,6*7+2		6,200		
	vv		"nadokenní" 0,6*7+2+1,4		7,600		
	vv		"APU lišta" (0,6*3*7+(0,6*2+2)+(2,1*2+1,4))*2		42,800		
	vv		Součet		83,600		
38	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	44,940	31,70	1 424,60
39	M	59051498	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	28,350	19,60	555,66
40	M	59051510R	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí	m	7,990	29,60	236,21
41	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	6,510	40,00	260,40
42	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítková včetně penetrace vnějších stěn	m2	10,584	581,00	6 149,30
	vv		D.1.1.3 Pohledy				
	vv		"sokl" (10,92+4,2)*2*0,35		10,584		
	vv		Součet		10,584		
43	K	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítková tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	91,500	277,00	25 345,50
	vv		D.1.1.3 Pohledy				
	vv		31,2*2+16,6+12,5		91,500		
	vv		Součet		91,500		
44	K	629991011	Zakrytí výplně otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,660	40,20	267,73
	vv		vnější výplně otvorů		6,660		
	vv		0,6*0,6*7+0,6*2+1,4*2,1		6,660		
	vv		Součet				
45	K	632453361	Potěr betonový samonivelační tl. do 60 mm tř. C 25/30	m2	36,320	530,00	19 249,60
	vv		D.1.1.4 Základy				
	vv		"PDLz/1" 10,26*3,54		36,320		
	vv		Součet		36,320		
46	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	36,320	12,20	443,10
	vv		D.1.1.4 Základy				
	vv		"PDLz/1" 10,26*3,54		36,320		
	vv		Součet		36,320		
47	K	637121115	Okapový chodník z kačírku tl. 300 mm s udusáním	m2	9,569	587,00	5 617,00
	vv		D.1.1.1 Půdorys 1NP				
	vv		(11,22*2+4,9)*0,35		9,569		
	vv		Součet		9,569		
48	K	642942610R	Dodávka a montáž ocelové zábrubně 700 mm L/P nástřih 7016	kus	5,000	1 850,00	9 250,00
	vv		D.1.1.1 Půdorys 1NP				

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		6		5,000		
		Součet		5,000		
		Dodávka a montáž ocelové zárubně 800 mm L/P nástřik 7016	kus	2,000	1 950,00	3 900,00
		D.1.1.1 Půdorys 1NP				
		2		2,000		
		Součet		2,000		
		12R		1,000	2 050,00	2 050,00
		Dodávka a montáž ocelové zárubně 1000 mm L/P nástřik 7016	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
		D.1.1.1 Půdorys 1NP				
		1		1,000		
		Součet		1,000		
		Trubní vedení				22 800,00
		Kompletní dodávka a montáž přípojky vody a kanalizace včetně zemních prací dle projektové dokumentace	kpl	1,000	22 800,00	22 800,00
		93				17 755,54
		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C 16/20	m	55,660	198,00	11 020,68
		D.1.1.1 Půdorys 1NP				
		(22,53+4,9)*2+2*0,35		55,660		
		Součet		55,660		
		obrubník 100x15/12x25 cm přírodní	kus	61,226	110,00	6 734,86
		94				6 077,66
		Lešení a stavební výtahy				
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeniště podlahy do 1,9 m	m ²	132,700	45,80	6 077,66
		D.1.1.1 Půdorys 1NP				
		"m.č. 101" 46		46,000		
		"m.č. 102" 12,2		12,200		
		"m.č. 103" 3,1		3,100		
		"m.č. 104" 4,4		4,400		
		"m.č. 105" 3,3		3,300		
		"m.č. 106" 2		2,000		
		"m.č. 107" 2,6		2,600		
		"m.č. 108" 1,4		1,400		
		"m.č. 109" 4,4		4,400		
		"m.č. 110" 1,1		1,100		
		(21,9+4,2)*2*1		52,200		
		Součet		132,700		
		95				12 341,10
		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				
		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	132,700	93,00	12 341,10
		998				34 378,85
		Přesun hmot				
		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	131,217	262,00	34 378,85
		PSV				1 281 590,23
		711				50 247,96
		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m ²	46,470	9,38	435,89
		D.1.1.4 Základy				
		"PDLz/1" (10,96*4,24)		46,470		
		Součet		46,470		
		1163150				7 406,70
		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,139	53 300,00	7 406,70
		711141559				4 382,12
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavení NAIP na ploše vodorovné V	m ²	46,470	94,30	4 382,12
		D.1.1.4 Základy				
		"PDLz/1" (10,96*4,24)		46,470		
		Součet		46,470		
		62836110				6 640,45
		pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m ²	53,447	128,00	6 640,45
		711142559				3 479,28
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavení svislé NAIP	m ²	31,920	109,00	3 479,28
		D.1.1. Základy				
		(10,96+4,24)*2*1,05		31,920		
		Součet		31,920		
		62836110				4 698,62
		pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m ²	36,708	128,00	4 698,62
		711161532R				5 654,40
		Izolace fóliemi novými tl. 8 mm pro spodní stavbu s filtrační textilí (kaširovaná tkanina) včetně systémových doplňků	m ²	36,480	155,00	5 654,40
		D.1.1. Základy				
		(10,96+4,24)*2*1,2		36,480		
		Součet		36,480		
		711193121R				17 077,50
		Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše - hydroizolační stěrky včetně systémových pásek	m ²	37,950	450,00	17 077,50
		D.1.1.1 Půdorys 1NP				
		"m.č. 102" 12,2+1,22		13,420		
		"m.č. 103" 3,1+0,31		3,410		
		"m.č. 104" 4,4+0,44		4,840		
		"m.č. 105" 3,3+0,33		3,630		
		"m.č. 106" 2+0,2		2,200		
		"m.č. 107" 2,8+0,26		2,860		
		"m.č. 108" 1,4+0,14		1,540		
		"m.č. 109" 4,4+0,44		4,840		
		"m.č. 110" 1,1+0,11		1,210		
		Součet		37,950		
		998711201				271,00
		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	100,000	2,71	271,00
		712				65 534,30
		Povlakové krytiny				
		Provedení povlakové krytiny stěch do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše včetně dodávky a montáže plechů, doplňků a potřebných kotlen	m ²	101,250	400,00	40 500,00
		D.1.1.1 Půdorys 1NP				
		"STR1, STR2" 4,5*22,5		101,250		
		Součet		101,250		
		28322013				19 500,00
		fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm s 1300 mm barevná	m ²	116,436	140,00	19 500,00
		712391172				60,00
		Provedení povlakové krytiny stěch do 10° ochranné textilní vrstvy	m ²	101,250	60,00	60,00
		D.1.1.1 Půdorys 1NP				
		"STR1, STR2" 4,5*22,5		101,250		
		Součet		101,250		
		69311081				20,50
		geotextilie netkaná PES 300 g/m²	m ²	116,436	20,50	20,50
		998712201				2,71
		Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	100,000	2,71	2,71
		713				58 900,00
		Izolace tepelné				
		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m ²	36,320	49,50	1 797,60
		D.1.1.1 Půdorys 1NP				
		"PDLz/1" 10,26*3,54		36,320		
		Součet		36,320		
		28372309				5 644,13
		deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m²) tl. 100mm	m ²	38,136	148,00	5 644,13
		28372308				4 500,08
		deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m²) tl. 80mm	m ²	38,136	118,00	4 500,08
		713131121				6 026,50
		Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	85,000	70,90	6 026,50
		D.1.1.1 Půdorys 1NP				
		"STN1" 85		85,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena		
	VV		Součet			85,000		
75	M	63153710	deska izolační univerzální $\lambda=0,037$ tl 140mm	m2	93,500	208,35		
76	K	713151111	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	100,800	35,46		
	VV		D.1.1.1 Půdorys 1NP					
	VV		"STR1" 4,5*11,2*2			100,800		
	VV		Součet			100,800		
77	M	63166765	pás tepelné izolační krokrový $\lambda=0,037$ tl 120mm	m2	55,440	128,00		
78	M	63166771	pás tepelné izolační krokrový $\lambda=0,037$ tl 180mm	m2	55,440	191,00		
79	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	100,000	1,77		
	D	762	Konstrukce tesařské					
80	K	762136114R	Dodávka a montáž fasádní latě 3 m - sibiřský modřín 45x70	bm	186,000	276,00		
81	K	762136115R	Dodávka a montáž fasádní latě 4 m - sibiřský modřín 45x70	bm	272,000	276,00		
82	K	762440001R	Dodávka a montáž nosné obvodové konstrukce KVH 140	m2	91,500	790,00		
	VV		D.1.1.3 Pohledy					
	VV		"STN1" 31,2*2*16,8*12,5			91,500		
	VV		Součet			91,500		
83	K	762440002R	Dodávka a montáž latě KVH 60x40	m	350,000	75,00		
	VV		"obvodová nosná konstrukce" 5*50			250,000		
	VV		"střešní konstrukce" 5*20			100,000		
	VV		Součet			350,000		
84	K	762440003R	Dodávka a montáž nosná konstrukce - vnitřní montované panely - KVH 100	m2	70,000	790,00		55 300,00
	VV		D.1.1.1 Půdorys 1NP					
	VV		"STN2" 70			70,000		
	VV		Součet			70,000		
85	K	762440005R	Dodávka a montáž nosných sloupů KVH 120x240 mm včetně impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu	bm	14,900	911,00		13 573,90
	VV		Půdorys 1NP					
	VV		2*3,8+2*3,85			14,900		
	VV		Součet			14,900		
86	K	762440006R	Úprava včetně spojů (střešní konstrukce)	m3	3,417	2 590,00		8 850,03
	VV		Půdorys 1NP					
	VV		12*4,44*0,06*0,24			0,787		
	VV		14*4,44*0,06*0,3			1,119		
	VV		(10,9*2+4,4*2)*0,12*0,3			1,102		
	VV		(2*3,8+2*3,85)*0,12*0,24			0,429		
	VV		Součet			3,417		
87	K	762440007R	Spojovací a kotvicí materiál (střešní konstrukce)	kpl	1,000	5 000,00		5 000,00
88	K	762440008R	Spojovací a kotvicí materiál (vnitřní montované panely)	kpl	1,000	4 000,00		4 000,00
89	K	762440009R	Dodávka a montáž KVH latě 80x40	m	55,000	85,00		4 675,00
90	K	762440010R	Spojovací a kotvicí materiál (obvodová nosná konstrukce)	kpl	1,000	3 000,00		3 000,00
91	K	762440011R	Dodávka a montáž střešní konstrukce KVH 50x300 mm včetně impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu	bm	92,760	615,00		57 047,40
	VV		Půdorys 1NP					
	VV		14*4,44			62,160		
	VV		10,9*2+4,4*2			30,600		
	VV		Součet			92,760		
92	K	762440012R	Dodávka a montáž střešní konstrukce KVH 50x240 mm včetně impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu	bm	53,280	550,00		29 304,00
	VV		Půdorys 1NP					
	VV		12*4,44			53,280		
	VV		Součet			53,280		
93	K	762440013R	Dodávka a montáž ztužující rám konstrukce KVH 100x120 mm včetně impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu	bm	26,200	350,00		9 170,00
	VV		Půdorys 1NP					
	VV		10,9*2+4,4			26,200		
	VV		Součet			26,200		
94	K	762810043	Základ stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	50,400	300,00		15 120,00
	VV		D.1.1.1 Půdorys 1NP					
	VV		"STR1" 4,5*11,2			50,400		
	VV		Součet			50,400		
95	K	762810043R	Základ stěn z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	85,000	300,00		25 500,00
	VV		D.1.1.1 Půdorys 1NP					
	VV		"STN1" 85			85,000		
	VV		Součet			85,000		
96	K	762810046	Základ stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	101,250	400,00		40 500,00
	VV		D.1.1.1 Půdorys 1NP					
	VV		"STR1, STR2" 4,5*22,5			101,250		
	VV		Součet			101,250		
97	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střešních vodorovných z palubek	m2	50,850	270,00		13 728,50
	VV		D.1.1.1 Půdorys 1NP					
	VV		"STR2" 4,5*11,3			50,850		
	VV		Součet			50,850		
98	M	61191155R	palubky obkládové SM profil klasický 19x116mm A/B včetně impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu včetně impregnace proti dřevokazným houbám a hmyzu	m2	55,935	272,00		15 214,32
99	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž základů, stropnice a podbíjení	m3	3,950	108,00		418,70
	VV		D.1.1.1 Půdorys 1NP					
	VV		"STR1" (4,5*11,2)*0,015			0,756		
	VV		"STR1, STR2" (4,5*22,5)*0,022			2,228		
	VV		"STR2" (4,5*11,3)*0,019			0,968		
	VV		Součet			3,950		
100	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5 235,560	8,00		41 884,40
	D	763	Konstrukce suché výstavby					150 309,78
101	K	763111741R	Montáž parotěsné zábrany do přičky včetně přelepení spojů	m2	85,000	23,90		2 031,50
102	M	59244085R	Růle parotěsná	m2	93,500	210,00		19 635,00
103	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	34,500	38,90		1 342,05
	VV		D.1.1.1 Půdorys 1NP					
	VV		STR1					
	VV		"m.č. 102" 12,2			12,200		
	VV		"m.č. 103" 3,1			3,100		
	VV		"m.č. 104" 4,4			4,400		
	VV		"m.č. 105" 3,3			3,300		
	VV		"m.č. 106" 2			2,000		
	VV		"m.č. 107" 2,6			2,600		
	VV		"m.č. 108" 1,4			1,400		
	VV		"m.č. 109" 4,4			4,400		
	VV		"m.č. 110" 1,1			1,100		
	VV		Součet			34,500		
104	M	63153700	deska izolační univerzální $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	37,950	59,40		2 254,23
105	K	763215214R	Sádrovláknitá nosná stěna tl 125 mm dřevěná kce desky 1x12,5 minerální vata tl 100 mm $\lambda=0,037$ (W/m.K)	m2	70,000	656,00		45 920,00
	VV		D.1.1.1 Půdorys 1NP					
	VV		"STN2" 70			70,000		
	VV		Součet			70,000		
106	K	763221622	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 52,5 mm dřevěná nosná kce 40x60 deska 1x12,5 tl 40 mm 20 kg/m3	m2	85,000	656,00		55 760,00

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D.1.1.1 Půdorys 1NP "STN1" 85 Součet				85,000		
				85,000		
	Sádrovláknitý podhled protipožární deska 1x12,5 dřevěná nosná konstrukce bez TI		m2	34,500	656,00	22 632,00
	D.1.1.1 Půdorys 1NP					
	"m.č. 102" 12,2			12,200		
	"m.č. 103" 3,1			3,100		
	"m.č. 104" 4,4			4,400		
	"m.č. 105" 3,3			3,300		
	"m.č. 106" 2			2,000		
	"m.č. 107" 2,6			2,600		
D.1.1.1 Půdorys 1NP "m.č. 108" 1,4 "m.č. 109" 4,4 "m.č. 110" 1,1 Součet				1,400		
				4,400		
				1,100		
				34,500		
	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m		%	100,000	7,35	735,00
D 764 Konstrukce klempířské						5 298,00
109 K	784501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000	78,00	156,00
110 M	553448340R	čelo žlabu půlkulaté s těsněním	kus	2,000	50,00	100,00
111 K	784511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou R _s 330 mm	m	4,400	550,00	2 420,00
112 K	784511642	Kotlík oválný (trýchtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	400,00	400,00
113 K	784518823	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	3,000	590,00	2 070,00
114 K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	100,000	1,52	152,00
D 765 Krytina skládaná						20 956,81
115 K	785191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	101,250	55,00	5 568,75
D.1.1.1 Půdorys 1NP "STR1, STR2" 4,5*22,5 Součet				101,250		
				101,250		
116 M	28329220	fólie hydroizolační pojistná dřuzně otevřená na bednění, délka role 50 m, šířka 1,50 m	m2	116,438	128,00	14 904,06
117 K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	100,000	4,84	484,00
D 766 Konstrukce truhlářské						76 533,25
118 K	786822112R	Dodávka a montáž plastových oken Uw=1,1, Ug=0,7, antracit/bílá 600x600 mm	kus	7,000	4 136,00	28 952,00
D.1.1.1 Půdorys 1 NP 7 Součet				7,000		
				7,000		
119 K	786822113R	Dodávka a montáž plastových oken Uw=1,1, Ug=0,7, antracit/bílá 2000x600 mm	kus	1,000	5 353,25	5 353,25
120 K	786829214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	55,200	164,00	9 052,80
výplně otvorů - interier, exterieur (0,8+0,6)*2*7*2 (2+0,8)*2*1*2 (1,4+2*2,1)*2 Součet				33,800		
				10,400		
				11,200		
				55,200		
121 K	786860001R	Dodávka a montáž interierové dveře plně 700x1970 mm P/L DTD RAL 7016 včetně kování BB72	kus	4,000	3 964,00	15 856,00
122 K	786860002R	Dodávka a montáž interierové dveře plně 800x1970 mm P/L DTD RAL 7016 včetně kování WC72	kus	2,000	4 019,00	8 038,00
123 K	786860003R	Dodávka a montáž interierové dveře plně 1000x1970 mm P/L DTD RAL 7016 včetně kování WC72	kus	1,000	4 646,00	4 646,00
124 K	786894111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	7,000	135,00	945,00
125 M	61144401	parapet plastový vnitřní - kamůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	6,200	477,00	2 957,40
D.1.1.1 Půdorys 1 NP 0,6*7+2*1 Součet				6,200		
				6,200		
126 M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	8,000	51,60	412,80
127 K	786894113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	246,00	246,00
128 K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	100,000	0,74	74,00
D 767 Konstrukce zámečnické						41 225,65
129 K	787840221R	Dodávka a montáž vstupních hliníkových dveří, dvoukřídlové Uw=1,2, Ug=1,0 1400x2100 mm	kus	1,000	41 090,65	41 090,65
D.1.1.1 Půdorys 1 NP 1 Součet				1,000		
				1,000		
130 K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	100,000	1,35	135,00
D 771 Podlahy z dlaždic						64
131 K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	19,216	106,00	
D.1.1.1 Půdorys 1NP "m.č. 102"(8,108+1,5)*2 Součet				19,216		
				19,216		
132 M	59761009	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	76,094		
133 K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	34,999		
D.1.1.1 Půdorys 1NP "m.č. 102" 12,2 "m.č. 103" 3,1 "m.č. 104" 4,4 "m.č. 105" 3,3 "m.č. 106" 2 "m.č. 107" 2,6 "m.č. 108" 1,4 "m.č. 109" 4,4 "m.č. 110" 1,1 Součet						
134 M	59761000R	dlažba protiskluzová dle výběru investora				
135 K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednovrstevně				
D.1.1.1 Půdorys 1NP "m.č. 103" 3,1 "m.č. 104" 4,4 "m.č. 105" 3,3 "m.č. 106" 2 "m.č. 107" 2,6 "m.č. 108" 1,4 "m.č. 109" 4,4 "m.č. 110" 1,1 Součet						
136 K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2			
D.1.1.1 Půdorys 1NP "m.č. 102" 12,2 "m.č. 103" 3,1 "m.č. 104" 4,4 "m.č. 105" 3,3 "m.č. 106" 2				12,200		
				3,100		
				4,400		
				3,300		
				2,000		

	39,20	
m.t. 104 (18,15+20,15)		
m.t. 105 (18,15+20,15)		
m.t. 107 (18,15+20,15)		
m.t. 108 (18,15+20,15)		
m.t. 110 (0,88+1,389)+20,5		
Summa 24,5		
Sokket		
Ostatti		
N	Vedeti ro	Milati v
2011		Pre
2012		

				Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
				"m.č. 104" (2,15+2,013)*2*0,5		4,163		
				"m.č. 105" (1,65+2,013)*2*0,5		3,663		
				"m.č. 106" (1+2,013)*2*0,5		3,013		
				"m.č. 107" (1,3+2,013)*2*0,5		3,313		
				"m.č. 108" (1+1,368)*2*0,5		2,368		
				"m.č. 109" (2,112+2,113)*2*0,5		4,225		
				"m.č. 110" (0,988+1,368)*2*0,5		2,376		
				"stropy" 34,5		34,500		
				Součet		105,245		
ST				Ostatní				20 000,00
VRN				Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00
VRN1				Měření vzduchotěsnosti obálky budovy - blower door test	kpl	2,000	6 000,00	12 000,00
VRN2				Revize	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště P+ R Police nad Metují
Objekt: 1 - užitkové náklady
Soupis: 2 - SO 02 Objekt veřejného WC s příslušenstvím
Úroveň 3:

ÚT - Ústřední vytápění

KSO:	Police nad Metují
Místo:	
Zadavatel:	Město Police nad Metují
Uchazeč:	BEZEDOS s.r.o.
Projektant:	V-JING s.r.o.
Zpracovatel:	BACING s.r.o.
Poznámka:	
CC-CZ:	23.04.2019
Datum:	
IČ:	00272949
DIČ:	
IČ:	27504867
DIČ:	CZZ7504867
IČ:	04783930
DIČ:	
IČ:	05985404
DIČ:	

Cena bez DPH		107 382,00
DPH základní snížená		Výše daně 22 550,22
Cena s DPH		129 932,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+ R Police nad Metují

Objekt:

1 - uznatelné náklady

Soupis:

2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

Úroveň 3:

ÚT - Ústřední vytápění

Místo:

Police nad Metují

Zadavatel:

Město Police nad Metují

Uchazeč:

BEZEDOS s.r.o.

Datum:

23.04.2019

Projektant:

V-ING s.r.o.

Zpracovatel:

BACing, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné	
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
731 - Ústřední vytápění - kotelny	
734 - Ústřední vytápění - armatury	

107 382,00

107 382,00

6 317,00

28 770,00

28 650,00

36 805,00

6 840,00

129 932,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+ R Police nad Metují

Objekt:

1 - užitelné náklady

Soupis:

2 - SO 02 Objekt veřejného VVC s přístřeškem

Úroveň 3:

ÚT - Ústřední vytápění

Místo:

Police nad Metují

Zadavatel:

Město Police nad Metují

Uchazeč:

BEZEDOS s.r.o.

Datum:

23.04.2019

Projektant:

V-ING s.r.o.

Zpracovatel:

BACing. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							107 382,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné							
1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	60,000	80,00	4 800,00
VV					60,000		
W					60,000		6 317,00
Součet							
2	M	28377094	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 9 mm	m	30,000	7,80	234,00
3	M	28377101	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 9 mm	m	20,000	8,90	178,00
4	M	28377103	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm	m	10,000	10,50	105,00
5	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	100,000	10,00	1 000,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
6	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	30,000	285,00	8 550,00
7	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	20,000	335,00	6 700,00
8	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	10,000	380,00	3 800,00
9	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	60,000	40,00	2 400,00
VV					60,000		
W					60,000		28 770,00
Součet							

10	K	733PX01	Topná, provozní a dilatační zkouška	hod	24,000	80,00	1 920,00
11	K	733PX02	Stavební přípomoci a ostatní pomocné práce	hod	12,000	200,00	
12	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	100,000	30,00	

Ústřední vytápění - otopná tělesa

D 735 Otopná tělesa							
13	K	735152573	Otopná tělesa panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm výkon 1007 W	kus	5,000		

3 250,00
1 500,00
150,00
36 805,00
1 200,00
25 000,00
J.cena
1 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	
14	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvouděskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1343 W	kus	1,000	3 250,00	
15	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouradých délky do 1140 mm	kus	6,000	1 500,00	
16	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	6,000	150,00	
	W		6		6,000		900,00
	W		Součet		6,000		
17	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	100,000	12,00	1 200,00
Ústřední vytápění - kotelny							
D	731						36 805,00
18	K	731251114R	Kotel elektrický závěsný o výkonu 9 kW včetně šroubení a tvarovek	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
19	K	731531044R	Montáž a napojení tepelného čidla	kus	1,000	4 805,00	4 805,00
20	M	48410331R	příslušenství kotlů- ekvitermiální čidlo	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
21	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	100,000	25,00	2 500,00
Ústřední vytápění - armatury							
D	734						6 840,00
22	K	734221682R	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,000	350,00	2 100,00
23	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	12,000	120,00	1 440,00
24	K	734271143R	H - kus G 1/2 50 mm	kus	6,000	350,00	2 100,00
25	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	100,000	12,00	1 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+ R Police nad Metují

Objekt:

1 - uznatelné náklady

Soupis:

2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

Úroveň 3:

VZT - Vzduchotechnika a rekuperace

KSO:

Místo: Police nad Metují

Zadavatel:

Město Police nad Metují

Uchazeč:

BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

V-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2019

IČ:

00272949

DIČ:

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

IČ:

04783930

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

172 662,24

DPH základní
snižená

Základ daně

172 662,24

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

36 259,07

0,00

Cena s DPH

v CZK

208 921,31

PLACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místě P+ R Police nad Metují

uznatelné náklady

2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

VZT - Vzduchotechnika a rekuperace

Objekt: Police nad Metují

Objedavatel: Město Police nad Metují

Uchazeč: BEZEDOS s.r.o.

Datum: 23.04.2019

Projektant: V-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód díku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

172 662,24

PSV - PSV

161 662,24

1_1 - Větrání objekt veřejného WC s přístřeškem

137 162,24

2_1 - Pomocný a montážní materiál, doplňkové činnosti

24 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt: 1 - užitkové náklady

Soupis: 2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

Úroveň 3: VZT - Vzduchotechnika a rekuperace

Místo: Police nad Metují
Zadavatel: Město Police nad Metují
Uchazeč: BEZEDOS s.r.o.

Datum: 23.04.2019
Projektant: V-ING s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							172 662,24
D	PSV	PSV					161 662,24
D	1_1		Větrání objekt veřejného WC s přístřeškem				137 162,24
1	K	1.01	Rekuperací jednotka	kus	1,000	71 020,80	71 020,80
	VV		Rekuperací jednotka				
	VV		- potrubní, deskový výměník, tepelný obtok, regulace, EC motory, filtr, podstropní provedení, izolace 30 mm, ModBus RTU				
	VV		Max. množství vzduchu 360 m3/h při 180 Pa				
	VV		El. napětí 1x230 V / 1,5 A				
	VV		Výkon motoru(ů) 178 (2x84)W, EC RadiCal				
	VV		Plynulá regulace				
	VV		Krytí: IP34				
	VV		Účinnost rekuperace při referenčním průtoku: 85%				
	VV		Maximální teplota vzduchu/oblast: -°C / 40°C				
	VV		Topení: - (předehřev externí)				
	VV		Hladina hluku: 57/50/42 LwA (přívod, odvod, okolí)				
	VV		Filtry: G4 / G4				
	VV		Připojení: Ø150/160mm				
	VV		Izolace: 30 mm				
	VV		Včetně příslušenství:				
	VV		- ovládacího panelu - dotykový displej (např. SA-Control)				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	1.02	Elektrický ohřev	kus	1,000	10 118,40	10 118,40
	VV		Elektrický ohřev				
	VV		Elektrický předehřev - potrubní, předehřev, (0-10V)				
	VV		Elektrické napětí: 1x230 V / 6,5 A				
	VV		Krytí: IP44				
	VV		Maximální teplota vzduchu / oblast: 50°C / -°C				
	VV		Topení: 1,5 kW				
	VV		Připojení: Ø160mm				
	VV		Materiál: Pozinkované potrubí, topné články z nerezové oceli.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	K	1.03	Tlumič hluku kruhový DN160/900	kus	4,000	5 171,20	24 684,80
4	K	1.04	Tařířový ventil kovový DN 160 přívod, Qv=100 m³/h	kus	1,000	400,00	400,00
5	K	1.05	Tařířový ventil kovový 125 přívod, Qv=30+50 m³/h	kus	4,000	264,00	1 056,00
6	K	1.06	Tařířový ventil kovový 100 odvod, Qv=15 m³/h	kus	1,000	211,20	211,20
7	K	1.07	Tařířový ventil kovový 125 odvod, Qv=30+50 m³/h	kus	6,000	264,00	1 584,00
8	K	1.08	Protidešťová žaluzie, plastová, sací, DN 200, Qv=360 m³/h, barva dle architekta upřesněna před realizací	kus	1,000	3 048,40	3 048,40
9	K	1.09	Protidešťová žaluzie, plastová, samotížná, DN 200, Qv=360 m³/h, barva dle architekta upřesněna před realizací	kus	1,000	1 385,60	1 385,60
10	K	1.10	Dveřní mřížka oboustranná neprůhledná, DN 600x100, barva dle architekta upřesněna před realizací	kus	7,000	1 281,60	8 971,20
11	K	1.20	Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 200 vč. 40% tvarovek	bm	1,000	658,00	658,00
12	K	1.21	Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 vč. 30% tvarovek	bm	8,000	510,40	4 083,20
13	K	1.22	Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 125 vč. 20% tvarovek	bm	24,000	376,00	9 024,00
14	K	1.23	Tepelná a protihluková kaučuková izolace samolepící tl. 20 mm krytá Al. folií provedená na sacím a výfukovém potrubí včetně tlumičů hluku a na přívodním a odtažovém potrubí na tlumičích hluku a potrubí mezi jednotkou a tlumiči hluku	m2	6,000	153,44	920,64
D	2_1		Pomocný a montážní materiál, doplňkové činnosti				24 500,00
15	K	2.01	Závěsový, pomocný, spojovací a těsnicí materiál	soub	1,000	7 000,00	7 000,00
16	K	2.02	Hutní materiál na podpěry závěsy a konzoly	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
17	K	2.03	Uvedení zařízení do provozu a jeho seřízení	hzs	4,000	1 500,00	6 000,00
18	K	2.04	Lešení, manipulační technika	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				11 000,00
19	K	VRN_1	Zařízení staveniště	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
20	K	VRN_2	Provozní vílvy	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
21	K	VRN_3	Kompletační činnost	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
22	K	VRN_4	Doprava	soub	1,000	2 500,00	2 500,00

SESTAVENÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: P+ R Police nad Metují

Průběžné náklady

2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

Verze 3:

ZTI - Zdravotechnika

KSO:
Místo: Police nad Metují

Zadavatel:
Město Police nad Metují

Uchazeč:
BEZEDOS s.r.o.

Projektant:
V-ING s.r.o.

Zpracovatel:
BACing s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

IČ: 00272949
DIČ:

IČ: 27504867
DIČ: CZ27504867

IČ: 04783930
DIČ:

IČ: 05885404
DIČ:

Cena bez DPH

253 308,49

DPH základní
snížená

Základ daně

253 308,49

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

53 194,78

0,00

Cena s DPH

v CZK

306 503,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují
Objekt: 1 - uvažované náklady
Soupis: 2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem
Uroveň 3:

ZTI - Zdravotnicka

Místo: Police nad Metují
Zadavatel: Město Police nad Metují
Uchazeč: BEZEDOS s.r.o.

Datum: 23.04.2019
Projektant: V-ING s.r.o.
Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem

Náklady ze soupisu prací

253 308,4

HSV - Práce a dodávky HSV	27 896,84
1 - Zemní práce	17 392,10
4 - Vodorovné konstrukce	1 218,24
998 - Přesun hmot	9 286,50
PSV - Práce a dodávky PSV	225 411,65
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	19 755,05
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	26 446,60
725 - Zdravotnicka - zařízení předmětů	108 669,00
726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace	70 541,00

PRACÍ

Objekt: Policie P+ R Police nad Metují

Ukazatel: - uznané náklady

2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

3:

ZTI - Zdravotechnika

Místo: Policie nad Metují

Datum: 23.04.2019

Zadavatel: Město Police nad Metují

Projektant: V-ING s.r.o.

Uchazeč: BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel: BACing. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							253 308,49
D HSV Práce a dodávky HSV							27 896,84
D 1 Zemní práce							17 392,10
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,900	667,00	4 602,30
	vv		23*0,5*0,6		6,900		
	vv		Součet		6,900		
2	K	132201109	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,900	189,00	1 304,10
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	6,900	39,10	269,79
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	6,900	262,00	1 807,80
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,500	20,20	696,90
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	6,900	17,20	118,68
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	12,420	140,00	1 738,90
	vv		6,9*1,8		12,420		
	vv		Součet		12,420		
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítí, uloženou do 3 m	m3	5,640	402,00	2 267,28
	vv		23,5*0,6*0,4		5,640		
9	M	58331345	kamenivo třídění drobné třídění frakce 0-4	t	10,716	428,00	4 586,45
	vv		5,64*1,80 "přepočet na t"		10,716		
	vv		Součet		10,716		
D 4 Vodorovné konstrukce							1 218,24
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,410	864,00	1 218,24
	vv		23,5*0,6*0,1		1,410		
	vv		Součet		1,410		
D 998 Přesun hmot							9 286,50
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	37,146	250,00	9 286,50
D PSV Práce a dodávky PSV							225 411,65
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							19 755,05
12	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	23,500	381,00	8 953,50
13	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	5,000	576,00	2 880,00
14	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,000	383,00	2 298,00
15	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 580,00	2 580,00
16	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	1,000	2 120,00	2 120,00
17	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	34,500	21,90	755,55
18	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	100,000	1,68	168,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							26 446,60
19	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	40,000	358,00	14 360,00
20	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	40,000	53,70	2 148,00
21	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	5,000	190,00	950,00
22	K	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	4,000	449,00	1 796,00
23	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k boileru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	898,00	898,00
24	K	722263213	Vodoměr závitový mokrýběžný G 5/4 Qn 3,5 m3/h	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
25	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	39,000	43,40	1 692,60
26	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	100,000	1,02	102,00
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							108 669,00
27	K	725119126R	Dodávka a montáž závěsné WC bílé včetně sedátka, dvojčinné tlačítko	kus	3,000	5 841,00	17 523,00
28	K	725119126R	Dodávka a montáž závěsné WC bílé pro tělesné postižené, včetně sedátka, dvojčinné tlačítko	kus	1,000	6 797,00	6 797,00
29	K	725129102R	Dodávka a montáž pisoáru s radarovým splachovačem	kus	1,000	6 996,00	6 996,00
30	K	725219101R	Dodávka a montáž umyvadla včetně sifonu	soub	3,000	3 109,00	9 327,00
31	K	725219102R	Dodávka a montáž umyvadla pro tělesné postižené včetně sifonu	soub	1,000	3 509,00	3 509,00
32	K	725291511R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla na 1100 ml	soub	4,000	1 253,00	5 052,00
33	K	725291521R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový zásobník toaletních papírů	soub	4,000	1 554,00	6 216,00
34	K	725291531R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez zásobník papírových ručníků	soub	4,000	1 594,00	6 378,00
35	K	725291536R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník hygienických sáčků	soub	3,000	1 424,00	4 272,00
36	K	725291537R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpadkový koš 8L nerez	soub	4,000	1 066,00	4 264,00
37	K	725291538R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC šetřička	soub	4,000	378,00	1 516,00
38	K	725291539R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů věšáček	soub	4,000	250,00	1 000,00
39	K	725539206	Montáž ohřevu zásobníkových závěsných tlakových do 200 litrů	soub	1,000	3 410,00	3 410,00
40	M	48438693	ohřev vody elektrický zásobníkový závěsný akumulční svislý příkon 2,2 kW objem nádrže 200L	kus	1,000	12 700,00	12 700,00
41	K	725829131R	Dodávka a montáž umyvadlové baterie	kus	3,000	2 124,00	6 372,00
42	K	725829132R	Dodávka a montáž umyvadlové baterie včetně prodloužené páky	kus	1,000	5 318,00	5 318,00
43	K	725832109R	Dodávka a montáž vybavení mobilního WC dle vyhlášky	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
44	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	100,000	0,21	21,00
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							70 541,00
45	K	726131001	Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kci	soub	3,000	4 610,00	13 830,00

			instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kci	soub	1,000	4 610,00
47	K	726131021	Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kci	soub	1,000	9 680,00
48	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soub	4,000	10 500,00
49	K	996726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	100,000	0,21

LIST SOUPISU PRACÍ

Police nad Metují

1 - uznatelné náklady

Popis:

3 - SO 03 - přístřešek na kola

KSO:

Místo: Police nad Metují

Zadavatel:

Uchazeč:

BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

Haučková s.r.o.

Zpracovatel:

Vacková Jana

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

638 353,89

DPH základní

snížená

Základ daně

638 353,89

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

134 054,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

772 408,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují
 Objekt: 1 - uvažované náklady
 Soupis: 3 - SO 03 - přístřešek na kola
 Místo: Police nad Metují
 Zadavatel: BEZEDOS s.r.o.
 Uchazeč: BEZEDOS s.r.o.

Datum: 23.04.2019
 Projektant: Hauckovi s.r.o.
 Zpracovatel: Vacková Jana

Kód dílu - Popis

Cena celkem

Náklady ze soupisu prací

638 353,91

HSV - Práce a dodávky HSV

63 271,98

1 - Zemní práce

18 054,78

2 - Zakládání

35 002,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 784,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

140,00

998 - Přesun hmot

6 290,10

PSV - Práce a dodávky PSV

575 081,91

767 - Konstrukce zámečnické

575 081,91

PRACÍ

Parkoviště P+R Police nad Metují

1 - uznatelné náklady

3 - SO 03 - přístřešek na kola

Police nad Metují

Datum: 23.04.2019

Zadavatel:

Projektant: Hauckovi s.r.o.

Uchazeč:

BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel: Vacková Jana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							638 353,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 271,98
D	1		Zemní práce				18 054,78
1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	9,891	758,00	7 497,38
	VV		1,8*15,7*0,35		9,891		
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	9,891	152,00	1 503,43
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	9,891	262,00	2 591,44
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	79,128	20,20	1 598,39
	VV		9,891*8		79,128		
	VV		Součet		79,128		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,891	190,00	1 879,29
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,891	17,20	170,13
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,804	140,00	2 492,56
	VV		9,891*1,8		17,804		
	VV		Součet		17,804		
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	28,260	11,40	322,16
	VV		1,8*15,7		28,260		
	VV		Součet		28,260		
D	2		Zakládání				35 002,90
9	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,065	2 780,00	19 640,70
	VV		1,8*15,7*0,25		7,065		
	VV		Součet		7,065		
10	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	8,750	361,00	3 158,75
	VV		(1,8+15,7)*2*0,25		8,750		
	VV		Součet		8,750		
11	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	8,750	103,00	901,25
12	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,351	32 200,00	11 302,20
	VV		1,8*15,7*2*5,4*1,15/1000		0,351		
	VV		Součet		0,351		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 784,20
13	K	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopisků se zhuštěním	m3	3,180	1 190,00	3 784,20
	VV		2*15,9*0,1		3,180		
	VV		Součet		3,180		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				140,00
14	K	9-001	Zařízení staveniště	%	1,000	85,00	85,00
15	K	9-002	Ostatní náklady	%	1,000	55,00	55,00
D	998		Přesun hmot				6 290,10
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	24,008	262,00	6 290,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				575 081,91
D	767		Konstrukce zámečnické				575 081,91
17	K	767995117.1	D+M ocelového přístřešku na kola vč. stojanů na kola - kompl. výrobek vč. chem. kažení do ŽB desky - provedení dle popisu v PO	kpl	1,000	575 080,56	575 080,56
18	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	1,35	1,35

23.04.2019
Hauckovi s.r.o.
nad Janou
celkem [CZK]
89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+ R Police nad Metují

Objekt:

1 - uznatelné náklady

Soupis:

4 - SO - demolice

KSO:

Místo: Police nad Metují

Zadavatel:

Uchazeč:

BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

Hauckovi s.r.o.

Zpracovatel:

Vacková Jana

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 635 498,31

DPH základní
snižená

Základ daně
1 635 498,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
343 454,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 978 952,96

UJEDNÁNÍ O VYKONÁNÍ PRACÍ

Parkoviště P+R Police nad Metují

1 - uznatelné náklady

průběh:

4 - SO - demolice

Místo: Police nad Metují

Zadavatel:
Uchazeč: BEZEDOS s.r.o.

Datum: 23.04.2019

Projektant: Hauckovi s.r.o.
Zpracovatel: Vacková Jana

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 635 498,31

HSV - Práce a dodávky HSV

1 635 498,31

1 - Zemní práce

103 179,70

5 - Komunikace pozemní

91 407,49

98 - Demolice

1 440 911,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt: 1 - užitelné náklady

Soupis: 4 - SO - demolice

Místo: Police nad Metují

Datum: 23.04.2019

Zadavatel: BEZEDOS s.r.o.

Projektant: Haucková s.r.o.
Zpracovatel: Vacková Jana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 635 498,31
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 635 498,31
D	1		Zemní práce				103 179,70
1	K	174101104x	Hutné zásypy stávajícího 1.PP vybouranou stavební suti vhodnou pro zásypy (betonová sut' s drobnou příměsí cihelné suti - NE plynosilikátu !)	m3	158,738	650,00	103 179,70
	VV		"zásypy vhodnou vybouranou stavební suti"				
	VV		"zásyp stávajícího 1.PP" ((22,7-2*1,0-0,8-1,6-0,95)*(11,2-2*1,0)-4,85*0,6-(5,1+1,1+2,0)*0,3)*(3,5-(2,4+2,9)/2)		131,113		
	VV		"zásyp stáv. sjezdu k suterénu" 2,8*12,5*1,7/2		27,625		
	VV		Součet		158,738		
D	5		Komunikace pozemní				91 407,49
2	K	564761115x	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 300 mm	m2	337,297	271,00	91 407,49
	VV		"vystěrkování plochy po demolici"				
	VV		"v ploše bytového domu" 22,7*11,2+11,37*1,2		267,884		
	VV		"v ploše stáv. sjezdu k suterénu" 3,1*12,5		39,750		
	VV		Mezisoučet		306,634		
	VV		"přípočet na rozšíření zpevněné plochy - 10%" 0,10*306,634		30,663		
	VV		Součet		337,297		
D	98		Demolice				1 440 911,12
3	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	21,000	314,00	6 594,00
	VV		"dřím stáv. oplocení" 21		21,000		
	VV		Součet		21,000		
4	K	966071821	Rozebrání oplocení z pleťva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	44,000	55,50	2 442,00
	VV		"dřím stáv. oplocení" 5,0+18,0*(17,5-3,0-5,0)+11,5		44,000		
	VV		Součet		44,000		
5	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	170,00	170,00
	VV		"dřím stáv. oplocení - branka" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	2,000	202,00	404,00
	VV		"dřím stáv. oplocení - brány" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
7	K	981011319x	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % (obvodově zdi zděné převážně z cihel plných, stropy z desek Hurdis, krovy dřevěné). Při demolici nejdříve budou demontovány všechny okenní a dveřní výplně, vrata, prvky krátkodobé životnosti a	m3	1 594,880	345,00	550 293,60
	VV		"demolice příměsí a podkrovi (od úrovně cca -0,100) : 22,7*(11,2*7,67-5,6*4,1/2-5,6*2,0/2)+3*3,6*1,5*0,2		1 565,545		
	VV		"demolice cihelné přístavby u suterénu (cca 20cm pod přilehlý terén)" 11,37*1,2*(2,3+2,0)/2		29,335		
	VV		Součet		1 594,880		
8	K	981513112	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu cementovou z cihel nebo tválcí	m3	31,748	952,00	30 224,10
	VV		"částečná demolice suterénu (od úrovně cca -0,100 dolů do hloubky 20cm pod přilehlý terén)"				
	VV		"strop nad suterénem - hrdiskové stropy ve střední části" 4,89*9,2*0,3		13,496		
	VV		"suterén - cihelné zdivo ve střední části (do hloubky 20cm pod přilehlý terén)" (4,85*0,6+(5,1+1,1+2,0)*0,3)*((2,4+2,9)/2-0,3)		12,620		
	VV		"vybourání příček v suterénu" (2,5+4,0+5,1)*2,2*0,15+(2,5+1,7+1,6+2,4)*2,2*0,1		5,632		
	VV		Součet		31,748		
9	K	981513113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací (kamenné klenby a kamenné zdivo suterénu). Kamenné zdivo suterénu (zdivo a klenby suterénu) bude ponecháno na místě stavby a zůstane ve vlastnictví investora stavby.	m3	422,691	1 180,00	498 775,38
	VV		"částečná demolice suterénu (od úrovně cca -0,100 dolů do hloubky 20cm pod přilehlý terén)"				
	VV		"strop nad suterénem - kamenné klenby (uvažovaná průměrná tl. 150cm)" (22,7*11,2-4,89*9,2)*1,5		313,878		
	VV		"suterén - zdivo (do hloubky 20cm pod přilehlý terén)" ((22,7+9,2)*2*1,0+9,2*0,8+9,2*1,6+9,2*0,95)*((2,4+2,9)/2-1,5)		108,813		
	VV		Součet		422,691		
10	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého	m3	1,563	1 370,00	2 141,31
	VV		"odbourání (do hl. 20cm pod přilehlý terén) betonových opěrných zdí podél vjezdu" 2*12,5*0,25*0,25		1,563		
	VV		Součet		1,563		
11	K	997006511	Vodorovná doprava suti na skládce s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	804,804	45,00	36 218,18
	VV		"staveništní přemístění kamene ze stávajícího zdiva a klenb - zůstane na místě stavby a zůstane ve vlastnictví investora - uvažováno 80% z hmotnosti 0,80*1006,005		804,804		
	VV		Součet		804,804		
12	K	997006515x	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládce (vzdálenost dle dodavatele stavby !)	t	925,292	125,00	115 861,50
	VV		"celková hmotnost suti" 1952,329		1 952,329		
	VV		"odpočet - sut' využita na zásypy stáv. 1.PP (dle kpt. 1) - uvažovaná hmotnost suti 1,4 t na 1m3 zásypu" -158,738*1,400		-222,233		
	VV		"odpočet - kámen zůstávající na stavbě" -804,804		-804,804		
	VV		Součet		925,292		
13	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	804,804	11,50	9 255,25
	VV		"staveništní uložení kamene ze stávajícího zdiva a klenb - zůstane na místě stavby a zůstane ve vlastnictví investora - uvažováno 80% z hmotnosti" 0,80*1006,005		804,804		
	VV		Součet		804,804		
14	K	997006556x	Poplatek za uložení stavební suti a ostatních odpadů na skládce	t	925,292	150,00	138 793,80
	VV		Kompletní provedení vyklizení celého objektu a provedení demontáží veškerých viditelných instalací v suterénu. Součástí položky je i veškerá manipulace, rozstředění a poplatky za uložení vzniklých odpadů na řízené skládce (dle platných předpisů a vyhlášek	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
15	K	9989021x	Provedení vyčištění a odpojení stávajících sítí od všech médií (kanalizace, elektrika, voda, telefon) : bytový dům bude odpojen od všech médií. Bude demontován elektroměr i vodoměr. Kanalizační přípojka do objektu bude oznažena a odborně zasklepena.	kus	1,000	25 000,00	25 000,00

LIST SOUPISU PRACÍ

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

2 - neuznatelné náklady

Soupis:

1 - SO 01 - parkoviště

KSO:
Místo: Police nad Metují

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BEZEDOS s.r.o.

IČ: 27504867
DIČ: CZ27504867

Projektant:
Hauckovi s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vacková Jana

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

704 808,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	704 808,89	21,00%	148 009,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

852 818,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

2 - neuznatelné náklady

Soupis:

1 - SO 01 - parkoviště

Místo:

Police nad Metují

Zadavatel:

Uchazeč:

BEZEDOS s.r.o.

Datum: 23.04.2019

Projektant: Haucková

Zpracovatel: Vacková Jaroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem

Náklady ze soupisu prací

704 808,88

HSV - Práce a dodávky HSV

669 808,88

1 - Zemní práce

103 475,45

2 - Zakládání

26 610,98

5 - Komunikace pozemní

539 499,40

998 - Přesun hmot

223,06

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

PRACÍ

Parkoviště P+ R Police nad Metují

2 - neuzeatelné náklady

pis:

1 - SO 01 - parkoviště

Místo: Police nad Metují
Zedavatel:
Uchazeč: BEZEDOS s.r.o.

Datum: 23.04.2019
Projektant: Haucková s.r.o.
Zpracovatel: Vacková Jana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							704 808,89
D HSV Práce a dodávky HSV							669 808,89
D 1 Zemní práce							103 475,45
1	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v homině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	198,495	87,30	17 328,61
	VV		"zlepšení podloží"				
	VV		601,5*1,1*0,3		198,495		
	VV		Součet		198,495		
2	K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v homině tř. 3	m3	198,495	23,00	4 566,39
3	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	198,495	101,00	20 048,00
	VV		"zlepšení podkladu"				
	VV		198,495		198,495		
	VV		Součet		198,495		
4	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	198,495	124,00	24 613,38
5	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	198,495	148,00	29 377,26
	VV		"zlepšení podkladu"				
	VV		198,495		198,495		
	VV		Součet		198,495		
6	K	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	661,650	11,40	7 542,81
	VV		"skl. D" 601,5*1,1		661,650		
	VV		Součet		661,650		
D 2 Zakládání							26 610,98
7	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	11,640	1 150,00	13 386,00
	VV		0,4*0,3*97		11,640		
	VV		Součet		11,640		
8	K	212755215.1	Drenáž z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	97,000	79,50	7 711,50
9	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	135,800	17,50	2 376,50
	VV		"drenáž"				
	VV		(0,4+0,3)*2*97		135,800		
	VV		Součet		135,800		
10	M	693110410.1	geotextilie 300 g/m2	m2	149,380	21,00	3 136,98
	VV		97*(0,4+0,3+0,4+0,3)*1,1		149,380		
	VV		Součet		149,380		
D 5 Komunikace pozemní							539 499,40
11	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	m2	661,650	65,00	43 007,25
	VV		601,5*1,1		661,650		
	VV		Součet		661,650		
12	M	585301620.1	dodávka vápna - nehašené VL	t	3,308	3 950,00	13 066,60
	VV		661,56*0,005		3,308		
	VV		Součet		3,308		
13	K	564851111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0/32	m2	661,650	112,00	74 104,80
	VV		"skl. D" 601,5*1,1		661,650		
	VV		Součet		661,650		
14	K	564851111.2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0/63	m2	661,650	135,00	89 322,75
	VV		"skl. D" 601,5*1,1		661,650		
	VV		Součet		661,650		
15	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	601,500	315,00	189 472,50
	VV		"skl. D" 601,5		601,500		
	VV		Součet		601,500		
16	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	601,500	12,00	7 218,00
	VV		"skl. D" 601,5		601,500		
	VV		Součet		601,500		
17	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	601,500	205,00	123 307,50
	VV		"skl. D" 601,5		601,500		
	VV		Součet		601,500		
D 998 Přesun hmot							223,06
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3,437	64,90	223,06
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							35 000,00
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							35 000,00
19	K	01-01	Zařízení staveniště	%	100,000	250,00	25 000,00
20	K	01-02	Provozní vlivy	%	100,000	100,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt

2 - neuznatelné náklady

Soupis:

2 - SO 04 - oprava MK ul. Husova

KSO:

Místo: Police nad Metují

Zadavatel:

Uchazeč:

BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

Haučkoví s.r.o.

Zpracovatel:

Vacková Jana

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 242 274,56

DPH základní

snížená

Základ daně

1 242 274,56

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

260 877,56

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 503 152,22

ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Parkoviště P+R Police nad Metují

2 - neuznatelné náklady

náš:

2 - SO 04 - oprava MK ul. Husova

Místo: Police nad Metují

Datum: 23.04.2019

Zadavatel:

Projektant: Haucková s.r.o.

Uchazeč: BEZEDOS s.r.o.

Žpracovatel: Vacková Jana

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 242 274,56

HSV - Práce a dodávky HSV

1 159 274,56

1 - Zemní práce

131 512,73

4 - Vodorovné konstrukce

3 088,80

5 - Komunikace pozemní

641 416,84

8 - Trubní vedení

55 106,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 104,81

997 - Přesun sutě

254 498,91

998 - Přesun hmot

3 546,27

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

83 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

8 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

2 - neuznatelné náklady

Soupis:

2 - SO 04 - oprava MK ul. Husova

Místo:

Police nad Metují

Zadavatel:

BEZEDOS s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 23.9.2018

Projektant: Haucko

Zpracovatel: Vacková

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							1 242 750,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 159 274,00
D	1		Zemní práce				131 512,75
1	K	113106123	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	25,000	77,00	1 925,00
	vv		"skladba B"				
	vv		21,8		21,800		
	vv		"hmatové úpravy"				
	vv		3,2		3,200		
	vv		Mezisoučet		25,000		
	vv		Součet		25,000		
2	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného přes tl 200 mm do 300mm	m2	462,220	52,30	24 174,11
	vv		"skl. D vozovka asfaltová"				
	vv		420,2*1,1		462,220		
	vv		Součet		462,220		
3	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičného přes tl 100 mm do 150mm	m2	462,220	68,80	31 800,74
	vv		"skl. D vozovka asfaltová"				
	vv		420,2*1,1		462,220		
	vv		Součet		462,220		
4	K	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	523,700	115,00	60 225,50
	vv		"skl. F oprava"				
	vv		523,7		523,700		
	vv		Součet		523,700		
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,536	425,00	3 627,80
	vv		"vpusti, přípojky"				
	vv		(1,7+2,2+2,7+3,1)*0,8*1,1		8,536		
	vv		Součet		8,536		
6	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,536	27,50	234,74
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,575	262,00	936,65
	vv		3,575		3,575		
	vv		Součet		3,575		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,600	20,20	577,72
	vv		3,575*8		28,600		
	vv		Součet		28,600		
9	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,575	124,00	443,30
	vv		3,575		3,575		
	vv		Součet		3,575		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,575	17,20	61,49
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skladkovné)	t	5,435	140,00	900,90
	vv		3,575*1,8		6,435		
	vv		Součet		6,435		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	4,961	208,00	1 021,97
	vv		"kanalizace"				
	vv		8,536-3,575		4,961		
	vv		Součet		4,961		
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	489,720	11,40	5 582,81
	vv		"přelozka MK skl. D"				
	vv		420,2*1,1		462,220		
	vv		"skl. B" + hmatové úpravy"				
	vv		(21,8+3,2)*1,1		27,500		
	vv		Součet		489,720		
D	4		Vodorovné konstrukce				3 088,80
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,575	864,00	3 088,80
	vv		"kanalizace"				
	vv		(1,7+2,2+2,7+3,1)*0,5*0,8		3,880		
	vv		-3,14*0,1*0,1*(1,7+2,2+2,7+3,1)		-0,305		
	vv		Součet		3,575		
D	5		Komunikace pozemní				641 416,84
15	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	m2	462,220	65,00	30 044,30
	vv		"skl. D"				
	vv		420,2*1,1		462,220		
	vv		Součet		462,220		
16	M	585301620.1	dodávka vápna - nehasené VL	t	2,311	3 950,00	9 128,45
	vv		462,22*0,005		2,311		
	vv		Součet		2,311		
17	K	564851111	Podklad ze štěrkovité ŠD tl 150 mm	m2	924,440	112,00	103 537,28
	vv		"skl. D přelozka MK"				
	vv		420,2*2*1,1		924,440		
	vv		Součet		924,440		
18	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	523,700	270,00	141 399,00
	vv		"skl. F" 523,7		523,700		
	vv		Součet		523,700		
19	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	420,200	315,00	132 363,00
	vv		"skl. D"				
	vv		420,2		420,200		
20	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	25,000	60,30	1 507,50
	vv		"skl. B"				
	vv		21,8+3,2		25,000		
	vv		Součet		25,000		
21	K	573231108	Postřik živiční spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 467,600	12,00	17 611,20
	vv		"skl. D"				
	vv		420,2		420,200		
	vv		"skl. F"				
	vv		523,7*2		1 047,400		
	vv		Součet		1 467,600		

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	943,900	205,00	193 499,50
	"skl. D"				
	420,2		420,200		
	"skl. F"				
	523,7		523,700		
	Součet		943,900		
596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	25,000	341,00	8 525,00
	"skl. B" a hmatové úpravy"				
	21,8+3,2		25,000		
	Součet		25,000		
596211124	Přilepěk za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B	m2	25,000	26,50	662,50
592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	22,890	40,00	915,60
	21,8*1,05		22,890		
592451190.1	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm červená	m2	3,360	440,45	1 479,91
	3,2*1,05		3,360		
599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živícnou závlivkou	m	13,000	57,20	743,60
D 8	Trubní vedení				55 106,20
8-01.1	D+M kanalizační odbočky plastové sedlové na stávající kanalizační potrubí	ks	4,000	1 500,00	6 000,00
871356221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhostí třídy SN8 DN 200	m	9,700	446,00	4 326,20
	1,7+2,2+2,7+3,1		9,700		
	Součet		9,700		
895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	1 290,00	5 160,00
895941111.1	Demontáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
895-01	dodávka vpusti z bet. dílců vč. kalového koše	ks	4,000	4 500,00	18 000,00
899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 50 do 100 kg	kus	4,000	1 030,00	4 120,00
286619380.1	mříž litinová mříž kanalizační s rámem	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 104,81
9-01	D+M novová folie š. 400mm	m	6,500	97,00	630,50
915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	59,700	101,00	6 029,70
592185840	přidlažba 50x25x8 cm	kus	120,594	50,00	6 029,70
	59,7*2*1,01		120,594		
915499211	Přilepěk ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	298,500	6,24	1 862,64
	59,7*6		298,500		
	Součet		298,500		
916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	102,500	102,00	10 455,00
916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,500	132,00	13 530,00
583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	4,305	1 800,00	7 749,00
	102,5*0,2*1,05/5		4,305		
	Součet		4,305		
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,800	240,00	7 632,00
	"150/250/1000" 3,3		3,300		
	"150/150/1000" 25,5		25,500		
	"přechodový" 3		3,000		
	Součet		31,800		
592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	3,333	120,00	399,96
	3,3*1,01		3,333		
	Součet		3,333		
592174600.1	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x15 cm	kus	25,755	99,00	2 549,75
	25,5*1,01		25,755		
592175470.1	obrubník betonový přechodový	kus	3,030	250,00	757,50
	3*1,01		3,030		
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,879	2 840,00	4 768,36
	"dvojlanka"				
	102,5*0,25*0,05		1,281		
	"obrubníky"				
	(3,3+25,5+3)*0,25*0,05		0,398		
	Součet		1,879		
919735113	Řezání stávajícího živícného krytu hl do 150 mm	m	13,000	150,00	1 950,00
	13		13,000		
	Součet		13,000		
938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	523,700	7,00	3 665,90
	"kl. F" 523,7		523,700		
	Součet		523,700		
938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živícného	m2	523,700	4,00	2 094,80
D 997	Přesun sutě				254 498,91
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	358,392	43,30	15 518,37
	"kamenivo" 203,377		203,377		
	"živice frézink" 134,067		134,067		
	"odpad z čištění odfrézované vozovky" 10,474+10,474		20,948		
	Součet		358,392		
997221559	Přilepěk ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	6 451,056	10,10	65 155,67
	358,392*18		6 451,056		
	Součet		6 451,056		
997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	153,585	48,80	7 494,95
	"dlažba" 6,5		6,500		
	"vpusti" 1,023		1,023		
	"živice - kry" 146,062		146,062		
	Součet		153,585		
997221569	Přilepěk ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 764,530	13,00	35 938,89
	153,585*18		2 764,530		
	Součet		2 764,530		
997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,523	125,00	940,38
	6,5+1,023		7,523		
	Součet		7,523		
997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	280,129	350,00	98 045,15
	146,062+134,067		280,129		
	Součet		280,129		
997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	224,325	140,00	31 405,50
	358,392-134,067		224,325		
	Součet		224,325		
D 998	Přesun hmot				3 546,27
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene monolitickým betonovým nebo živícným	t	54,558	65,00	3 546,27

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

83 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			
58	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	25 000,00
59	K	013002000	Projektové práce - skutečné provedení	kpl	1,000	15 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště			
60	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	10 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy			
61	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	8 000,00
D		VRN9	Ostatní náklady			
62	K	090001000.1	Ostatní náklady - DIO (dopravněinženýrské opatření)	kpl	1,000	25 000,00



Pojistná smlouva číslo 0020133430

Pojistná smlouva pro pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Komplex III

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo společnosti: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00
Zastoupena: pojišťovacím zprostředkovatelem na základě plné moci nebo zaměstnancem pojistitele. Osoba zastupující pojistitele je identifikována dále v této pojistné smlouvě
IČO: 63998530
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800 (variabilní symbol: 0020133430 číslo pojistné smlouvy)
Klientská linka: 841 444 555

Pojistník (shodný s pojištěným):

Obchodní jméno: BEZEDOS s.r.o.
IČO: 27504867
Sídlo společnosti: Náchodská 628; Velké Poříčí; 54932
Telefon/fax: 602 145 140
Korespondenční adresa: -
Jednající osoba: Radoš Holub
Bankovní spojení: -
Zápis v OR / ŽR: -
Registrující subjekt a číslo registrace: -

Plátce DPH: ano

E-mail: -

Pojistitel a pojištník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 0012191418, která zaniká dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti této pojistné smlouvy. Případné nespolečné pojistné z pojistné smlouvy bude převedeno na účet pojištníka.

Datum sjednání:	23.11.2016	Počátek pojištění:	26.11.2016	Konec pojištění:	25.11.2017
Pojistné období:	roční	Automatická obnova:	ano	Pojistné:	běžné

Pro pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a dále ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti, příslušných Doplnkových pojistných podmínek, příslušných Zvláštních pojistných podmínek a obsah této pojistné smlouvy. Ujednání, která nemají písemnou podobu a nejsou obsahem této pojistné smlouvy, jsou neplatná.

Hlavní pojišťovací zprostředkovatel:
 Podřízený pojišťovací zprostředkovatel:
 Pojistnou smlouvu vypracoval:
 Správa pojistné smlouvy.

OK KLIENT a.s.
 Jiří Fišera
 Markéta Kopecká
 Pobočka Náchod

Sjedn. č.: 8890803003
 Sjedn. č.: 8891802023
 Osobní. č.: 113470

Reg. č. přídel. ČNB: 104736PA
 Reg. č. přídel. ČNB: 136116PPZ

Handwritten signature

Článek I. Úvodní ustanovení

Pojištění majetku a odpovědnosti je pojištěním škodovým. Členským státem sídla pojistitele je Česká republika.

Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným a dále v prospěch následujících spolupojištěných osob.

Obchodní jméno: Ludmila Holubová
Sídlo společnosti: Rokytník 57, 54931 Hronov
RČ: 725120/3575

Obchodní jméno: Petra Holubová
Sídlo společnosti: Broumovská 53, 54701 Náchod
RČ: 735426/3224

Předmět podnikání pojištěného, ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložené kopii výpisu z obchodního rejstříku a tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pokud není dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou v místě pojištění na adrese:

dle přílohy č.1

Pro účely tohoto pojištění se za vozidla nepovažuje: potahové vozidlo, nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěšky jdoucí osobou, jízdní kolo nebo koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl.

Pro účely tohoto pojištění se provozuschopným stavem rozumí stav předmětu pojištění, ve kterém je po dokončeném přejímacím testu a zkušebním provozu schopen plnit určené funkce a dodržovat hodnoty parametrů v mezích stanovených technickou dokumentací.

Článek II. Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

Živelní pojištění je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16) a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU MP 1/16 (dále jen DPPŽU MP 1/16) a doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK MP 1/16 (dále jen DPPUK MP 1/16).

Předmět pojištění	Specifikace předmětu pojištění	Cena	Pojistná hodnota
Soubor vlastních a cizích staveb	budovy a stavby - soubor	Nová	3 100 000 Kč
Soubor vlastního a cizího hmotného majetku	hmotný majetek - soubor	Nová	31 500 000 Kč
Celková pojistná hodnota			34 600 000 Kč

Pro předměty pojištění uvedené v odstavci Živelní pojištění této pojistné smlouvy se sjednávají následující pojistná nebezpečí:	Pojistná částka/Limit pojistného plnění/1. riziko	Spoluúčast	Pojistné
Flexa	PH 34 600 000 Kč	5 000 Kč	25 293 Kč
Katastrofická nebezpečí	1R 3 000 000 Kč	1 000 Kč	2 470 Kč
Ostatní živelní nebezpečí	1R 3 000 000 Kč	1 000 Kč	2 722 Kč
Únik kapaliny z technického zařízení	1R 1 000 000 Kč	1 000 Kč	861 Kč
ZSU001ŽU Nepřímý úder blesku	LP 100 000 Kč	1 000 Kč	2 100 Kč
ZSU004ŽU Atmosférické srážky	LP 20 000 Kč	1 000 Kč	1 260 Kč
Celkem pojistné			34 706 Kč

Výkladová ustanovení:

Flexou se rozumí pojistná nebezpečí v rozsahu článku 3 odst. 1 DPPŽU MP 1/16 (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části). Horní hranice pojistného plnění je stanovena pojistnou částkou pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného období. Pojistná částka odpovídá stanovené pojistné hodnotě.

Katastrofickými nebezpečími se rozumí pojistná nebezpečí v rozsahu článku 3 odst. 2 písm. a) až d) DPPŽU MP 1/16 (vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy a zemětřesení).

Horní hranice pojistného plnění je stanovena pojistnou částkou na první riziko pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného období.

Ostatními živelními nebezpečími se rozumí pojistná nebezpečí v rozsahu článku 3 odst. 2 písm. e) až j) DPPŽU MP 1/16 (sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí, aerodynamický třesk, kouř, náraz dopravního prostředku).

Horní hranice pojistného plnění je stanovena pojistnou částkou na první riziko pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného období.

Únikem kapaliny se rozumí pojistné nebezpečí v rozsahu článku 3 odst. 1, 2 DPPUK MP 1/16 (únik kapaliny z technických zařízení).
Horní hranice pojistného plnění je stanovena pojistnou částkou na první riziko pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného období.

Pro pojištění sjednané zvláštními smluvními ujednáními je horní hranice pojistného plnění sjednaný limit pojistného plnění. Limit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného období a je zahrnut v rámci pojistné částky pro pojistné nebezpečí flexa.

2. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ A VANDALISMU

Pojištění pro případ odcizení a vandalismu je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16) a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odcizení věci DPPOV MP 1/16 (dále jen DPPOV MP 1/16).

Způsob zabezpečení níže uvedených předmětů pojištění je uveden v článku 7 DPPOV MP 1/16, není-li dále v této pojistné smlouvě uvedeno jinak.

V případě pojištění stavebních součástí mimo uzavřené místo pojištění nejsou požadovány zvláštní technické způsoby zabezpečení. K odcizení stavebních součástí musí dojít způsobem, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření chránící pojištěné stavební součásti před odcizením.

Dojde-li k odcizení pojištěných věcí, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události do výše limitu pojistného plnění uvedeného v článku 7 DPPOV MP 1/16, který odpovídá způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku pojistné události.

Předmět pojištění	Specifikace předmětu pojištění	Cena	Pojistná hodnota
Soubor vlastních a cizích staveb	budovy a stavby - soubor	Nová	3 100 000 Kč
Soubor vlastního a cizího hmotného majetku	hmotný majetek - soubor	Nová	31 500 000 Kč
Celková pojistná hodnota			34 600 000 Kč

Pro předměty pojištění uvedené v odstavci Pojištění odcizení této pojistné smlouvy se sjednávají následující pojistná nebezpečí:	Pojistná částka na 1. riziko/limit pojistného plnění	Spoluúčast	Pojistné
Odcizení (veškerý výše uvedený majetek, vyjma cenností)	1R 300 000 Kč	1 000 Kč	1 944 Kč
Vandalismus (veškerý výše uvedený majetek)	1R 300 000 Kč	3 000 Kč	2 160 Kč
Celkem pojistné			4 104 Kč

Výkladová ustanovení:

Odcizením se rozumí pojištění v rozsahu článku 3 odst. 1 DPPOV MP 1/16 (odcizení věci krádeží vloupáním a odcizení věci loupeží).

Horní hranice pojistného plnění odcizení je stanovena pojistnou částkou na první riziko pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného období.

Vandalismem se rozumí pojistné nebezpečí sjednané v rozsahu článku 3 odst. 3 DPPOV MP 1/16 (úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci pokud byl pachatel zjištěn nebo nezjištěn).

Horní hranice pojistného plnění je stanovena pojistnou částkou na první riziko pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného období.

3. POJIŠTĚNÍ SKEL

Pojištění skel je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16). Rozsah pojištění je dále vymezen v Doplnkových pojistných podmínkách pro pojištění skel DPPPS MP 1/16 (dále jen DPPPS MP 1/16).

Předmět pojištění	Specifikace předmětu pojištění	Cena	Pojistná hodnota
Vlastní a cizí skla	skla	Nová	50 000 Kč

Pro předměty pojištění uvedené v odstavci Pojištění skel této pojistné smlouvy se sjednávají následující pojistná nebezpečí:	Pojistná částka / 1. riziko	Spoluúčast	Pojistné
Poškození, zničení skel	PH 50 000 Kč	1 000 Kč	1 200 Kč
Celkem pojistné			1 200 Kč

Výkladová ustanovení:

Pojištěním skel se rozumí pojištění sjednané v rozsahu článku 3 DPPPS MP 1/16. Horní hranice pojistného plnění je stanovena pojistnou částkou na první riziko pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku.

4. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění odpovědnosti se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16 (dále jen VPP OD 1/16), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP 1/16) a Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV 1/16).

Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na povinnost nahradit újmu vzniklou v souvislosti s výkonem činnosti:
silniční motorová doprava - nákladní

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky.

V souladu s ZPPVV 1/16 článek 5 odst. 3, písm. d) se ujednává, že pojistná ochrana se rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné události a vznik škodné

Handwritten signature

události nastaly 12 měsíců před počátkem pojištění.

Sjednané sublimity plnění (dále jen SLP) pojistitele se vztahují k limitu plnění (dále jen LP) sjednanému pro základní rozsah pojištění krytí.

Rozsah pojištění krytí		LP/SLP		Spoluúčast	Pojistné
Rozšířený základní rozsah pojištění krytí odpovědnosti.		LP	10 000 000 Kč	5 000 Kč	13 472 Kč
ZSU03aOD	Újma na věci převzaté (rozšířené)	SLP	500 000 Kč	5 000 Kč	3 000 Kč
ZSU07OD	Újma způsobená spolupojištěnými osobě	SLP	500 000 Kč	5 000 Kč	2 250 Kč
ZSU07cOD	Újma způsobená osobě, která je v pozici společníka pojištěného	SLP	500 000 Kč	5 000 Kč	2 250 Kč
ZSU08OD	Náklady vynaložené na odstranění, odklizení či demontáž vadného výrobku nebo vadně vykonané práce	SLP	100 000 Kč	5 000 Kč	1 500 Kč
ZSU09OD	Újma na věci, která vznikla spojením, smísením a dalším zpracováním výrobku	SLP	100 000 Kč	5 000 Kč	1 500 Kč
ZSU10OD	Újma na věci na které pojištěný vykonával objednanou činnost, pokud ke škodě došlo tím, že objednaná činnost byla vadně provedena	SLP	100 000 Kč	5 000 Kč	2 500 Kč
ZSU11OD	Nepřetržitá doba trvání pojištění	SLP	0 Kč	0 Kč	zdarma
Celkem pojištění					26 472 Kč

Výkladová ustanovení:

Rozšířený základní rozsah pojištění krytí:

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému:

a) újmu na jmění včetně následné finanční újmy z toho vyplývající,

b) čistou finanční újmu (SLP 10 %),

c) újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající,

pokud tyto újmy byly způsobeny v souvislosti s činností specifikovanou v části Pojištění odpovědnosti a dále v souvislosti s vlastnictvím, držbou či jiným oprávněným užíváním nemovitě věci, pokud slouží k výkonu specifikované činnosti.

Pojištění se dále vztahuje na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému, dále na náhradu regresních nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění a na náhradu škody na věcech zaměstnanců.

Pojištění se vztahuje na škodu způsobenou na nemovitě věci, na škodu způsobenou zvířetem, na škodu způsobenou věcí, na škodu na věci odložené či vnesené a na škodu způsobenou provozem vozidel, pokud tato odpovědnost není předmětem povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel.

Pojištění odpovědnosti se dále vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému:

a) újmu na jmění včetně následné finanční újmy z toho vyplývající,

b) újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající,

pokud tyto újmy byly způsobeny v souvislosti s dodáním vadného výrobku nebo vadou poskytnuté práce.

Článek III.

Hlášení pojistných událostí

Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP a ZPP uvedených v této pojistné smlouvě a dalších ujednáních uvedených v této pojistné smlouvě.

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

OLPU MO

P.O. BOX 28

664 42 Modřice

tel.: 841 444 555, fax: 547 213 468

olpumo@cpg.cz

Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Článek IV.

Výše a způsob platby pojištění

Sjednaná pojištění nebezpečí	Pojistné
Živelní pojištění	34 706 Kč
Pojištění odcizení a vandalismu	4 104 Kč
Pojištění skla	1 200 Kč
Pojištění odpovědnosti	26 472 Kč
Celkem pojištění za sjednané pojištění období	66 482 Kč
Sleva	25%
Celkové pojištění po slevě	49 861 Kč
Frekvence plateb	čtvrtletní
Spátka pojištění	12 465 Kč

Pojistné je pojistným běžným a je v úplné výši splatné vždy ke dni počátku pojištění. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojištění ve splátkách, bude pojištění hrazeno dle platební frekvence uvedené v této pojistné smlouvě.

V případě sjednání pololetních splátek se za den splatnosti pojistného považuje takový den, který následuje po uplynutí šesti měsíců od data uzavření této pojistné smlouvy. V případě sjednání čtvrtletních splátek se za den splatnosti pojistného považuje takový den, který následuje po uplynutí každých třech měsíců od data uzavření této pojistné smlouvy.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800, variabilní symbol: 0020133430 (číslo pojistné smlouvy).

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, a nebo pojišťovacího zprostředkovatele, je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Pojistná smlouva je sjednána na dobu určitou. Pojistným obdobím je 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Je-li sjednána automatická obnova, pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníkovi pojištění, nejmeně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. Není-li sjednána automatická obnova, pojištění končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Změnu doby trvání pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužit jen písemným dodatkem pojistné smlouvy.

Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

Pojistník prohlašuje, že má pojištění zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.

Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (dále jen spřízněné osoby), v souladu s ust. § 5 odst. 5 a § 9 odst. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

Pojistník dále souhlasí, aby spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

Pojistný podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že mu ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, které by mohly být příčinou vzniku škodné události, a ani mu není známa žádná již vzniklá škodná událost.

Pojistník bere na vědomí, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě, pojistné částky a limity pojistného plnění si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.

Pojistná smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, 2 vyhotovení obdrží pojistitel a 1 vyhotovení obdrží pojistník.

Přílohy pojistné smlouvy:

VPP, DPP, ZPP, ZSU dle textu pojistné smlouvy
Výpis z QR (ŽL, koncesní listina, jiná listina) pojištěného/pojistníka
Záznam z jednání

ČPP
VIENNA INSURANCE GROUP
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
Pobočka Náchod
Krámská 29, 547 01 Náchod
T: 491 433 168 (1)

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Markéta Kopecká
disponent - obchodní služby

V Náchodě dne:
23.11.2016

V Náchodě dne:
23.11.2016

Komplex 11 2016 1 2

BEZEDOS s.r.o.
Radoš Holub
jednatel

BEZEDOS s.r.o.
Náchodská 628
549 32 Velké Poříčí
IČ 275 04 867 DIČ CZ275 04 867
tel. 491 483 808 Fax 491 520 462
www.bezedos.cz

Seznam komponentů s dobou záruky kratší, než 60 měsíců

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Přenosné dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
odlučovač ropných látek – stroje a zařízení, které odlučovač obsahuje (konstrukce odlučovače podléhá záruce 60 měsíců)

BUDOVA WC
svítidla LED
LED žárovka

interiérové dveře

termostatická hlavice

rekuperační jednotka
elektrický ohřivač

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

WC, WC pro tělesně postižené vč. příslušenství
pisoár
umyvadla, umyvadla pro tělesně postižené
doplňky zařízení koupelen a záchodů

ohřivač vody elektrický zásobníkový závěsný akumulací svislý příkon 2,2 kW objem nádrže 200L

SO 03
přístřešek na kola

Na dodané stroje a zařízení se poskytuje záruka dle údajů výrobce. Na výbojky a zářivky se záruka nevztahuje. Na nátěry se poskytuje záruka 24 měsíců.

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2019/24, ze dne 28.5.2019

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále ObčZ), dále jen **Smlouva**

na realizaci stavby

„Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Police nad Metují**
Sídlo: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
Zastoupený: Ing. Jiří Beranem, starostou města
IČ,DIČ: 00272949
bankovní spojení: KB Náchod – Police nad Metují
č.ú. 9005-4629551/0100
e-mail: beran@meu-police.cz

a

Zhotovitel:

Název: **BEZEDOS s.r.o.**
Sídlo: Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí
Zastoupený: Radošem Holubem, jednatelem společnosti
IČ: 27504867
DIČ: CZ27504867
bankovní spojení: Československá obchodní banka s.s.
e-mail: bezedos@bezedos.cz

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/2019/24, ze dne 28.5.2019 na provedení díla pod názvem zakázky „**Parkoviště P+R v Polici nad Metují**“ je změna rozsahu díla definovaná v:

Oznámení změny – změnový list č. 1 - Zastropení podzemní šachty

Oznámení změny – změnový list č. 2 - Úprava umístění parkovacích míst

Oznámení změny – změnový list č. 3 - Změna skladby vozovky parkoviště

Oznámení změny – změnový list č. 4 - Změna technických parametrů kamerového systému

Oznámení změny – změnový list č. 5 - Vyhrazená stání pro elektromobily

Oznámení změny – změnový list č. 6 - Změna trasování MK

Oznámení změny – změnový list č. 7 – Posun stožárů veřejného osvětlení

Oznámení změny – změnový list č. 8 - Odpočet okapového chodníku u budovy WC

Oznámení změny – změnový list č. 9 - Oprava břehu koryta Bukovky a Ledhujky

Oznámení změny – změnový list č. 10 - Napojení SO 02 a VO na el. distribuční síť

III. Předmět díla

1. Předmět díla se upravuje o méněpráce a o vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.

2. Úprava předmětu díla se týká následujících položek:

Oznámení změny – změnový list č. 1 - Zastropení podzemní šachty

Popis změny:

Při provádění zemních prací byl odkryt v místě plánovaného vyústění vedení kanalizace za lapolem podzemní objekt, betonová šachta před vyústěním zatrubněného potoka. Vzhledem ke zjištěné nedostatečné únosnosti zastropení tohoto podz. objektu z poškozených stropních panelů je nutné tuto šachtu zastropit železobetonovou stropní deskou s potřebnou únosností.

Oznámení změny – změnový list č. 2 - Úprava umístění parkovacích míst

Popis změny:

V průběhu výstavby parkoviště P+R dospěl investor k rozhodnutí, že do plochy parkoviště chce integrovat dvě stání s dobíjecí stanicí pro elektromobily. Plánovaná stání oproti původnímu návrhu jsou posunuta západním směrem. Jejich počet a umístění při místní komunikaci zůstává beze změn. Zachovaná jsou také 3 stání pro občany s omezenou schopností pohybu.

Oznámení změny – změnový list č. 3 - Změna skladby vozovky parkoviště

Popis změny:

V průběhu výstavby parkoviště P+R byly odkryty v části situování objektu SO 01 původní zásypy se zcela nevhodným materiálem (škvára, zbytky cihel, kabelů, plastů apod.). Tyto vrstvy byly uloženy na velmi měkkém podloží s nedostatečnou únosností. Na základě průběžně prováděných statických zatěžovacích zkoušek dle ČSN 72 1006, příloha A., s nevyhovujícími výsledky zkoušek podloží komunikace – SO 01, byly navrženy skladby rozdílně tak, aby bylo v daném místě dosaženo potřebných únosností.

Oznámení změny – změnový list č. 4 - Změna technických parametrů kamerového systému

Popis změny:

Původně navržené otočné kamery snímají parkoviště v určitých naprogramovaných intervalech, což nezajistí komplexní dohled nad parkovištěm a jsou nákladné na údržbu. Změna řeší i ukládání záznamů a přístup k zaznamenaným datům.

Oznámení změny – změnový list č. 5 - Vyhrazená stání pro elektromobily

Popis změny:

Navrženo je doplnění parkoviště o dvě stání s dobíjecí stanicí pro elektromobily. Plánovaná stání oproti původnímu návrhu jsou navržena s posunutím západním směrem.

Oznámení změny – změnový list č. 6 - Změna trasování MK

Popis změny:

Dílní změna je navržena ve vedení trasy místní komunikace na Radešov, včetně úprav přespádování části zpevněné plochy. Dle možností byl zvětšen poloměr zatáčky MK k Radešovu.

Oznámení změny – změnový list č. 7 – Posun stožárů veřejného osvětlení

Popis změny:

Posunutí sloupů veřejného osvětlení na druhou stranu chodníku (kraj pozemku u oplocení) podél parkovacích stání pro autobusy.

Oznámení změny – změnový list č. 8 - Odpočet okapového chodníku u budovy WC

Popis změny:

Jedná se upřesnění ploch zpevněných povrchů kolem budovy veřejného WC s přístřeškem, kterou řešily současně obě dokumentace stavby, tj. obj. SO 01 - parkoviště a SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem.

Oznámení změny – změnový list č. 9 - Oprava břehu koryta Bukovky a Ledhujky

Popis změny:

V místech poškozených částí koruny přilehlých opěrných zdí koryta potoků Bukovky a Ledhujky je nutná jejich částečná demontáž a dobetonování nové železobetonové hlavy opěrných zdí pro řádné uchycení zábradlí.

Oznámení změny – změnový list č. 10 - Napojení SO 02 a VO na el. distribuční síť

Popis změny:

Objekt 2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem je nutné napojit na přemístěnou měřicí a pojistkovou skříň ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. novou kabelovou přípojkou. Zároveň bude připojena i část rozvodů veřejného osvětlení a kamerového systému.

3. Druh, rozsah změn a cena méněprací a víceprací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku. Všechny práce v nich uvedené jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.

Jedná se o dodatečné vícepráce a změny, které vznikly v průběhu stavby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazky ze smlouvy zadávané v souladu s § 222, odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

4. Řešené změny nejsou považovány za podstanou změnu závazku ze smlouvy o dílo.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Dle:

Oznámení změny – změnový list č. 1 - Zastropení podzemní šachty
byla celková cena:

méněprací (odpočet) vyčíslená na částku:	- 16 500,- Kč (bez DPH)
víceprací (přípočet) vyčíslená na částku:	40 848,65 Kč (bez DPH)
Celková cena změny:	24 348,65 Kč (bez DPH)

Oznámení změny – změnový list č. 2 - Úprava umístění parkovacích míst
byla celková cena:

méněprací (odpočet) vyčíslená na částku:	- 12 493,94 Kč (bez DPH)
víceprací (přípočet) vyčíslená na částku:	3 657,50 Kč (bez DPH)
Celková cena změny:	-8 836,44 Kč (bez DPH)

Oznámení změny – změnový list č. 3 - Změna skladby vozovky parkoviště
byla celková cena:

méněprací (odpočet) vyčíslená na částku:	- 290 931,83 Kč (bez DPH)
víceprací (přípočet) vyčíslená na částku:	514 454,00 Kč (bez DPH)
Celková cena změny:	223 522,17 Kč (bez DPH)

Oznámení změny – změnový list č. 4 - Změna technických parametrů kamerového systému
byla celková cena:

méněprací (odpočet) vyčíslená na částku:	- 143 000,00 Kč (bez DPH)
víceprací (přípočet) vyčíslená na částku:	131 518,00 Kč (bez DPH)
Celková cena změny:	-11 482,00 Kč (bez DPH)

Oznámení změny – změnový list č. 5 - Vyhrazená stání pro elektromobily
byla celková cena:

víceprací (přípočet) vyčíslená na částku:	29 491,36 Kč (bez DPH)
Celková cena změny:	29 491,36 Kč (bez DPH)

Oznámení změny – změnový list č. 6 - Změna trasování MK
byla celková cena:

méněprací (odpočet) vyčíslená na částku:	- 1 324,30 Kč (bez DPH)
Celková cena změny:	- 1 324,30 Kč (bez DPH)

Oznámení změny – změnový list č. 7 – Posun stožárů veřejného osvětlení
byla celková cena:

víceprací (přípočet) vyčíslená na částku:	15 159,00 Kč (bez DPH)
Celková cena změny:	15 159,00 Kč (bez DPH)

Oznámení změny – změnový list č. 8 – Odpočet okapového chodníku u budovy WC

byla celková cena:

méněprací (odpočet) vyčíslená na částku:	-8 450,61 Kč (bez DPH)
Celková cena změny:	-8 450,61 Kč (bez DPH)

Oznámení změny – změnový list č. 9 - Oprava břehu koryta Bukovky a Ledhujky

byla celková cena:

víceprací (přípočet) vyčíslená na částku:	55 064,35 Kč (bez DPH)
Celková cena změny:	55 064,35 Kč (bez DPH)

Oznámení změny – změnový list č. 10 – Napojení SO 02 a VO na el. distribuční síť

byla celková cena:

víceprací (přípočet) vyčíslená na částku:	81 142,11 Kč (bez DPH)
Celková cena změny:	81 142,11 Kč (bez DPH)

Celková cena změny:	398 634,29 Kč (bez DPH)
----------------------------	--------------------------------

2. Cena dodatečných stavebních prací byla stanovena dle jednotkových cen kdy jednotlivé ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy o dílo č. SML/2019/24, ze dne 28.5.2019, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.

3. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřesáhne 50% ceny původní veřejné zakázky (bez DPH).

4. Celková cena díla dle čl. VI. odst. 1 a 2 Smlouvy se upravuje následovně:

Celková cena díla bez DPH:

dle Smlouvy o dílo č. SML/2019/24 bez DPH	12 959 029,47 Kč
Cena méněprací a víceprací bez DPH dle dodatku č.1 ke Smlouvě	398 634,29 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	13 357 663,76 Kč
--	-------------------------

K této ceně bude připočtena v souladu s platnými daňovými předpisy

DPH 21% ve výši	2 805 109,39 Kč
-----------------	------------------------

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/2019/24, ze dne 28.5.2019 zůstávají v platnosti beze změny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak

jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne **6.11.2019** na jednání zastupitelů obce, usnesením č. **3/6ZM/2019**.

Přílohy dodatku č. 1:

- 1) Oznámení změny a položkový rozpočet změn, změnový list č. 1 - Zastropení podzemní šachty
- 2) Oznámení změny a položkový rozpočet změn, změnový list č. 2 - Úprava umístění parkovacích míst
- 3) Oznámení změny a položkový rozpočet změn, změnový list č. 3 - Změna skladby vozovky parkoviště
- 4) Oznámení změny a položkový rozpočet změn, změnový list č. 4 - Změna technických parametrů kamerového systému
- 5) Oznámení změny a položkový rozpočet změn, změnový list č. 5 - Vyhrazená stání pro elektromobily
- 6) Oznámení změny a položkový rozpočet změn, změnový list č. 6 - Změna trasování MK
- 7) Oznámení změny a položkový rozpočet změn, změnový list č. 7 – Posun stožárů veřejného osvětlení
- 8) Oznámení změny a položkový rozpočet změn, změnový list č. 8 – Odpočet okapového chodníku u budovy WC
- 9) Oznámení změny a položkový rozpočet změn, změnový list č. 9 - Oprava břehu koryta Bukovky a Ledhujky
- 10) Oznámení změny a položkový rozpočet změn, změnový list č. 10 - Napojení SO 02 a VO na el. distribuční síť

V Polici nad Metují dne: 14.11.2019

Za objednatele:

Ing. Jiří Beran
starosta města





Za zhotovitele:

Radoš Holub
jednatel společnosti

BEZEDOS s.r.o.
Náchodská 628
549 32 Velké Poříčí
IČ 275 04 867 DIČ CZ275 04 867
tel. 491 483 808 Fax 491 520 462
www.bezedos.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č. 1 ZL č.01 - Zastropení podzemní šachty																									
Součást stavebního deníku stavby																									
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 01 jako součást SOD: SML/2019/24																									
Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“																									
Název projektu, registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579																									
Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují IČ:00272949																									
Zhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí IČ:27504867																									
Objekt: SO 01 - parkoviště																									
Název změny: Zastropení podzemní šachty																									
Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH																									
Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.																									
Důvod změny, kdo ji vyvolal: Při provádění zemních prací byl odkryt v místě plánovaného vyústění vedení kanalizace za lapolem podzemní objekt, betonová šachta před vyústěním zatrubněného potoka. Vzhledem ke zjištěné nedostatečné únosnosti zastropení tohoto podz. objektu z poškozených stropních panelů je nutné zhotovit nové zastropení. Zaústění nového vedení do tohoto objektu je výškově možné. V době vyhotovení PD nebyla přesně známa trasa vedení kanalizace objektu z dostupných podkladů. Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat nebo zjistit bez větších zásahů do konstrukcí a provozu. Umístění šachty na trase zatrubnění potoka nebylo možné zjistit z dostupných podkladů ani z vnějších atributů.																									
Popis změny : Odkrytou šachtu na vedení zatrubněného potoka je nutné zastropit železobetonou stropní deskou s potřebnou únosností dle návrhu autorského dozoru, tj. vyztuženou deskou z betonu C25/30 tl. min. 180 mm s výztuží sítí KARI 8/100-8/100 při obou površích.																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cena:</th> <th style="width: 30%;">Číslo dokumentu</th> <th style="width: 30%;">Název dokumentu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)</td> <td>12 959 029,47 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cena díla dle předchozího ZL</td> <td>12 959 029,47 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena změny</td> </tr> <tr> <td>Odpočet (bez DPH)</td> <td>- 16 500,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Přípočet (bez DPH)</td> <td>40 848,65 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková cena změny (bez DPH)</td> <td>24 348,65 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Současná výše kontraktu (bez DPH)</td> <td>12 983 378,12 Kč</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu	Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 959 029,47 Kč		Cena díla dle předchozího ZL	12 959 029,47 Kč		Cena změny			Odpočet (bez DPH)	- 16 500,00 Kč		Přípočet (bez DPH)	40 848,65 Kč		Celková cena změny (bez DPH)	24 348,65 Kč		Současná výše kontraktu (bez DPH)	12 983 378,12 Kč	
Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu																							
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 959 029,47 Kč																								
Cena díla dle předchozího ZL	12 959 029,47 Kč																								
Cena změny																									
Odpočet (bez DPH)	- 16 500,00 Kč																								
Přípočet (bez DPH)	40 848,65 Kč																								
Celková cena změny (bez DPH)	24 348,65 Kč																								
Současná výše kontraktu (bez DPH)	12 983 378,12 Kč																								
Termín:																									
Smluvní termín dokončení díla: 30.11.2019																									
Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 30.11.2019																									

Za stavební dozor investora: Schvaluji:  dne: 16.9.2019		Za zhotovitele: Schvaluji:  dne: 16.9.2019	
Za autorský dozor a GP Schvaluji:  dne: 16.9.2019		Za objednatele Schvaluji:  dne: 16.9.2019	
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.			

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací ZL č. 01 - ZL_1 Zastropení podzemní šachty	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05
Stavba: ZL_1 Zastropení podzemní šachty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 348,65
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	24 348,65	5 113,22
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			29 461,87



Projektant

Technický dozor stavebníka


Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Objednavatel


Zhotovitel


Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05

Stavba: ZL_1 Zastropení podzemní šachty

Místo: Police nad Metují

Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 348,65	29 461,87
01	Police parkoviště - přípočet	40 848,65	49 426,87
01	Police parkoviště - odpočet	-16 500,00	-19 965,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL_1 Zastropení podzemní šachty

Objekt:

01 - Police parkoviště

KSO:

Místo:

Police nad Metují

CC-CZ:

Datum:

26. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			40 848,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 848,65	21,00%	8 578,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			49 426,87
v CZK			

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL_1 Zastropení podzemní šachty

Objekt:

01 - Police parkoviště

Místo:

Police nad Metují

Datum:

26. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	40 848,65
HSV - Práce a dodávky HSV	40 848,65
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	19 714,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	232,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 257,80
997 - Přesun sutě	2 259,76
998 - Přesun hmot	1 384,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL_1 Zastropení podzemní šachty

Objekt:

01 - Police parkoviště

Místo:

Police nad Metují

Datum:

26. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 848,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 848,65	
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				19 714,06	
1	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,140	3 230,00	6 912,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		"objem betonu vč. ztrátého 5%:" 4,1*2,9*0,18		2,140			
2	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	8,640	360,00	3 110,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		"plocha bednění vč. ztrátého" 3,6*2,4		8,640			
3	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	8,640	108,00	933,12	CS ÚRS 2019 02
4	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	8,640	162,00	1 399,68	CS ÚRS 2019 02
5	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	8,640	50,00	432,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,172	32 500,00	5 590,00	CS ÚRS 2019 02
7	M	59051460	podložka distanční pod základací lištu 10mm	kus	10,000	2,94	29,40	CS ÚRS 2019 02
8	M	56284722	distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 50 mm	m	5,000	23,40	117,00	CS ÚRS 2019 02
9	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	2,740	353,00	967,22	CS ÚRS 2019 02
10	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,740	81,40	223,04	CS ÚRS 2019 02
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				232,51	
11	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,480	392,00	188,16	CS ÚRS 2019 02
12	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,480	92,40	44,35	CS ÚRS 2019 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 257,80	
13	K	960111221	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	2,940	5 870,00	17 257,80	CS ÚRS 2019 02
D	997		Přesun sutě				2 259,76	
14	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,237	140,00	733,18	SOD
15	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,237	226,00	1 183,56	SOD
16	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	26,185	13,10	343,02	SOD
	VV		5,237*5 "Přepočtené koeficientem množství"		26,185			
D	998		Přesun hmot				1 384,52	
17	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	5,516	251,00	1 384,52	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL_1 Zastropení podzemní šachty

Objekt:

01 - Police parkoviště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-16 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-16 500,00

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL_1 Zastropení podzemní šachty

Objekt:

01 - Police parkoviště

Místo:

Police nad Metují

Datum:

26. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-16 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-16 500,00
8 - Trubní vedení	-16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL_1 Zastropení podzemní šachty

Objekt:

01 - Police parkoviště

Místo:

Datum:

26. 8. 2019

Zadavatel:



Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-16 500,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-16 500,00	
D	8		Trubní vedení					
53	K	8-02	Vyústění do potoka - provedení dle popisu v PD	kpl	-1,000	16 500,00	-16 500,00	SOD

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č. 2 ZL_2 úprava umístění parkovacích míst																									
Součást stavebního deníku stavby																									
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 02	jako součást SOD: SML/2019/24																								
Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“ Název projektu, registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579 Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949 54 Police nad Metují Zhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867 549 32 Velké Poříčí Objekt: SO 01 - parkoviště Název změny: Úprava umístění parkovacích míst Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH																									
Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.																									
Důvod změny, kdo ji vyvolal: V průběhu výstavby parkoviště P+R dospěl investor k rozhodnutí, že do plochy parkoviště chce integrovat dvě stání s dobíjecí stanicí pro elektromobily. V době přípravy stavby nebyl rozvoj elektromobility na takové úrovni, jako je dnes. Město tímto záměrem reaguje na akceleraci v oblasti elektromobility s tím, že nevyužití této možnosti v této chvíli by realizaci záměru do budoucna de facto zhatilo, náklady na dodatečné vybudování by byly daleko vyšší. Realizace záměru nezmenšuje celkový počet parkovacích stání, který byl předmětem původního záměru parkoviště P+R. Náklady na realizaci tohoto záměru snižují v celkovém součtu uзнatelné náklady. Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat.																									
Popis změny : Na základě doplnění parkoviště o dvě stání s dobíjecí stanicí pro elektromobily byla plánovaná stání oproti původnímu návrhu posunuta západním směrem. Jejich počet a umístění při místní komunikaci zůstává beze změn. Zachovaná jsou také 3 stání pro občany s omezenou schopností pohybu. Viz aktualizovaná situace.																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Cena:</th> <th style="width: 20%;">Číslo dokumentu</th> <th style="width: 40%;">Název dokumentu</th> </tr> <tr> <td>Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)</td> <td>12 959 029,47 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cena díla dle předchozího ZL</td> <td>12 983 378,12 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena změny</td> </tr> <tr> <td>Odpočet (bez DPH)</td> <td>- 12 493,94 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Přípočet (bez DPH)</td> <td>3 657,50 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková cena změny (bez DPH)</td> <td>- 8 836,44 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Současná výše kontraktu (bez DPH)</td> <td>12 974 541,68 Kč</td> <td></td> </tr> </table>		Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu	Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 959 029,47 Kč		Cena díla dle předchozího ZL	12 983 378,12 Kč		Cena změny			Odpočet (bez DPH)	- 12 493,94 Kč		Přípočet (bez DPH)	3 657,50 Kč		Celková cena změny (bez DPH)	- 8 836,44 Kč		Současná výše kontraktu (bez DPH)	12 974 541,68 Kč	
Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu																							
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 959 029,47 Kč																								
Cena díla dle předchozího ZL	12 983 378,12 Kč																								
Cena změny																									
Odpočet (bez DPH)	- 12 493,94 Kč																								
Přípočet (bez DPH)	3 657,50 Kč																								
Celková cena změny (bez DPH)	- 8 836,44 Kč																								
Současná výše kontraktu (bez DPH)	12 974 541,68 Kč																								

Termín:	
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne: 14.10.19	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne: 14.10.2019	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:
Soupis prací ZL_2 úprava umístění parkovacích míst	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují

1-SO 01 parkoviště - uznatelné

ZL_2 úprava umístění parkovacích míst

KSO:

Místo: Police nad Metují

Zadavatel:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-8 836,44

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	-8 836,44	-1 855,65
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-10 692,09

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

14.10.2019

Razítko

Datum a podpis:

14.10.19

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

14.10.2019

Razítko

Datum a podpis:

14.10.2019

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují
ZL_2 úprava umístění parkovacích míst

Místo: Police nad Metují

Datum: 10.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-8 836,44	-10 692,09
1	ZL_2 Úprava umístění parkovacích míst	-8 836,44	-10 692,09
1	ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - připočet	3 657,50	4 425,58
2	ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - odpočet	-12 493,94	-15 117,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+ R Police nad Metují

Objekt:

1-SO 01 parkoviště - uznatelné

Soupis:

ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - přípočet

KSO:

Místo: Police nad Metují

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 657,50
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 657,50	21,00%	768,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 425,58
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+ R Police nad Metují

Objekt:

1-SO 01 parkoviště - uznatelné

Soupis:

ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - připočet

Místo:

Police nad Metují

Datum:

22. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 657,50

HSV - Práce a dodávky HSV

3 657,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 657,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+ R Police nad Metují

Objekt:

1 - Změna trasování MK a úprava parkovacích míst

Soupis:

ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - přípočet

Místo:

Police nad Metují

Datum:

22. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 657,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 657,50

D 1

Zemní práce

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 657,50

6	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	196,00	588,00	SOD
7	M	404440140.1	značka dopravní svislé reflexní AL	kus	3,000	510,00	1 530,00	SOD
19	K	914111111.1	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	196,00	196,00	SOD
8	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	253,00	253,00	SOD

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

9	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	645,00	645,00	SOD
10	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	0,700	9,00	6,30	SOD
11	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	0,700	10,00	7,00	SOD
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	1,000	240,00	240,00	SOD

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

13	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	1,010	120,00	121,20	SOD
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-----

VV

1*1,01

1,010

VV

Součet

1,010

VV

-0,4*2*1,01

-0,808

VV

Součet

-0,808

16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,025	2 840,00	71,00	SOD
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-------	-----

VV

1*0,25*0,1

0,025

VV

Součet

0,025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+ R Police nad Metují

Objekt:

1-SO 01 parkoviště - uznatelné

Soupis:

ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - odpočet

KSO:

Místo: Police nad Metují

Zadavatel:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-12 493,94

DPH základní
snížená

Základ daně
-12 493,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-2 623,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 117,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1-SO 01 parkoviště - uznatelné

Soupis:

ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - odpočet

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 493,94

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 493,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Parkoviště P+R Police nad Metuří

Objekt

1-SO 01 parkoviště - uznatelné

Soupis

ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - odpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-12 493,94	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-12 493,94	
D		1	Zemní práce				-2 382,63	
1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-19,000	25,50	-484,50	SOD
			8,5+10,5		19,000			SOD
2	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-19,000	45,50	-864,50	SOD
3	M	181-01	pořízení ornice	m3	-2,850	130,00	-370,50	SOD
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-19,000	18,20	-345,80	SOD
5	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	-0,286	125,00	-35,75	SOD
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tl. 1 až 4 se zhuťněním	m2	-24,700	11,40	-281,58	SOD
D		5	Komunikace pozemní				-7 975,22	
7	K	564851111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0/32	m2	-14,200	112,00	-1 590,40	SOD
8	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	-11,200	250,00	-2 800,00	SOD
9	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	-11,760	177,00	-2 081,52	SOD
10	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	-3,000	268,00	-804,00	SOD
11	M	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	-3,150	222,00	-699,30	SOD
D		8	Trubní vedení				-1 605,60	
12	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	-3,600	446,00	-1 605,60	SOD
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-200,38	
13	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-0,400	220,00	-88,00	SOD
14	M	592173150	obrubník betonový zahradní přírodní ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	-0,808	118,00	-95,34	SOD
16	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,006	2 840,00	-17,04	SOD
D		998	Přesun hmot				-330,11	
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	-3,001	110,00	-330,11	SOD

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**3 ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 03

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu, registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579

Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 01 - parkoviště

Název změny: Změna skladby vozovky parkoviště

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

V průběhu výstavby parkoviště P+R byly odkryty v části situování objektu SO 01 původní zásypy se zcela nevhodným materiálem (škvára, zbytky cihel, kabelů, plastů apod.). Tyto vrstvy byly uloženy na velmi měkkém podloží s nedostatečnou únosností. Na základě průběžně prováděných statických zatěžovacích zkoušek dle ČSN 72 1006, příloha A., s nevyhovujícími výsledky zkoušek podloží komunikace – SO 01, projektant a autorský dozor navrhl změnu skladby konstrukce vozovky. Tyto skladby byly navrženy rozdílně tak, aby bylo v daném místě dosaženo potřebných únosností. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat nebo zjistit bez větších zásahů do konstrukcí a provozu nebo je nebylo možné zjistit z dostupných podkladů ani z vnějších atributů.

Popis změny :

Na základě průběžně prováděných statických zatěžovacích zkoušek dle ČSN 72 1006, příloha A., s nevyhovujícími výsledky zkoušek podloží komunikace – SO 01, projektant a autorský dozor navrhl změnu skladby konstrukce vozovky. Tyto skladby byly navrženy rozdílně tak, aby bylo v daném místě dosaženo potřebných únosností.

Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu
-------	-----------------	-----------------

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 959 029,47 Kč	
-------------------------------------	------------------	--

Cena díla dle předchozího ZL	12 974 541,68 Kč	
------------------------------	------------------	--



Cena změny

Odpočet (bez DPH)	- 290 931,83 Kč
-------------------	-----------------

Připočet (bez DPH)	514 454,00 Kč
--------------------	---------------

Celková cena změny (bez DPH)	223 522,17 Kč
------------------------------	---------------

Současná výše kontraktu (bez DPH)	13 198 063,85 Kč
-----------------------------------	------------------

Termín:	
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne: 24.10.2019	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne:	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště

KSO:

Místo: 1 - SO 01 - parkoviště - uznatelné náklady

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

223 522,17

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	223 522,17	46 939,66
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH


v

CZK

270 461,83

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

14.10.2019

Razítko

Datum a podpis:

14.10.19

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

14.10.2019

Razítko

Datum a podpis:

14.10.2019

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště

Místo: uznatelné náklady

Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		223 522,17	270 461,83
1	SO 01 - parkoviště "přípočty "	514 454,00	622 489,34
1 (1)	SO 01 - parkoviště "odpočty"	-290 931,83	-352 027,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště

Objekt:

1 - SO 01 - parkoviště "přípočty"

uznatelné náklady

Místo:

Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	514 454,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	514454	21,00%	108 035,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	622 489,34
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště

Objekt:

1 - SO 01 - parkoviště "přípočty"

Místo:

Datum:

7. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

514 454,00

HSV - Práce a dodávky HSV

514 454,00

1 - Zemní práce

116 004,00

2 - Zakládání

58 310,00

5 - Komunikace pozemní

324 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 740,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL3_Změna skladby vozovky parkoviště
Objekt: 1 - SO 01 - parkoviště "přípočty"

Místo: Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							514 454,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							514 454,00	
D 1 Zemní práce							116 004,00	
0	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	280,000	87,30	24 444,00	SOD
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	280,000	175,00	49 000,00	SOD
15	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	280,000	95,00	26 600,00	SOD
26	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	1 400,000	11,40	15 960,00	SOD
D 2 Zakládání							58 310,00	
32	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 400,000	17,50	24 500,00	SOD
33	M	693110410.1	geotextilie 300 g/m2	m2	1 610,000	21,00	33 810,00	SOD
D 5 Komunikace pozemní							324 400,00	
0	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm fr. 32/63	m2	1 400,000	174,00	243 600,00	CS ÚRS 2019 01
0	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	200,000	404,00	80 800,00	CS ÚRS 2019 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 740,00	
0	K	919721131.GMT	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP TENSAR TriAx TX	m2	100,000	157,40	15 740,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště

Objekt:

1- SO 01 - parkoviště "odpočty"

uznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-290 931,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-290 931,83	21,00%	-61 095,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-352 027,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště

Objekt:

1- SO 01 - parkoviště "odpočty"

uznatelné náklady

Místo:

Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-290 931,83

HSV - Práce a dodávky HSV

-290 931,83

5 - Komunikace pozemní

-289 496,55

998 - Přesun hmot

-1 435,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště

Objekt:

1- SO 01 - parkoviště "odpočty"

Místo:

Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-290 931,83	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-290 931,83	
D	5		Komunikace pozemní				-289 496,55	
36	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	m2	-2 752,750	65,00	-178 928,75	SOD
37	M	585301620.1	dodávka vápna - nehašené VL	t	-13,764	3 950,00	-54 367,80	SOD
41	K	564961310.1	Podklad SC C8/10 tl. 150mm	m2	-200,000	281,00	-56 200,00	
VV			"skl.a" 200		-200,000			
VV			Součet		-200,000			
D	998		Přesun hmot				-1 435,28	
96	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	-13,048	110,00	-1 435,28	SOD

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**4****ZL_4 Změna technických parametrů
kamerového systému.**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 04

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu,
registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 01 - parkoviště

Název změny: Změna technických parametrů kamerového systému

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

V roce 2017, kdy byla vypracována projektová dokumentace, nebylo jasné, jakým způsobem bude kamerový systém v Polici nad Metují provozován. Navržené otočné kamery jsou vhodné pro nepřetržitou obsluhu, kterou ovšem nedisponujeme. Vzhledem k velké ploše parkoviště bude obtížné nastavit kamery tak, aby pokryly celé parkoviště. Navíc zde narážíme na limity dosvitu nočního vidění.

Původně navržené otočné kamery snímají parkoviště v určitých naprogramovaných intervalech, což nezajistí komplexní dohled nad parkovištěm a jsou nákladné na údržbu. Projekt vůbec technicky neřešil ukládání záznamů a přístup k zaznamenaným datům. V rozpočtu je počítáno s bezdrátovým pojitkem, pokud budeme předpokládat, že bylo pojitko na spojení s městskou policií na radnici a parkovištěm, tak zde může nastat problém s přímou viditelností. Původní projekt neřeší napájení kamer, na lampách bude napájení k dispozici pouze při zapnutých světlech. Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat.

Popis změny :

Přepracovaný, nový návrh řešení zajistí trvalé a samostatné napájení kamer s lepšími parametry, pokrytí celého prostoru parkoviště, lepší noční vidění, ukládání záznamů a hlavně přístup k zaznamenaným datům. **Navržená změna nemění projektované parametry stavby "Parkoviště P+R v Polici nad Metují"**

Cena: Číslo dokumentu Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

12 959 029,47 Kč

Cena díla dle předchozího ZL

13 198 063,85 Kč

Cena změny

Odpočet (bez DPH)

- 143 000,00 Kč

Připočet (bez DPH)







131 518,00 Kč

Celková cena změny (bez DPH)

- 11 482,00 Kč

Současná výše kontraktu (bez DPH)

13 186 581,85 Kč

Termín:					
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019				
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019				
<table border="1"> <tr> <td> Za stavební dozor investora: Schvaluji:  dne: 14.10.19 </td> <td> Za zhotovitele: Schvaluji:  dne: 14.10.2019 </td> </tr> <tr> <td> Za autorský dozor a GP Schvaluji:  dne: 24.10.2019 </td> <td> Za objednatele Schvaluji:  dne: 14.10.2019 </td> </tr> </table>		Za stavební dozor investora: Schvaluji:  dne: 14.10.19	Za zhotovitele: Schvaluji:  dne: 14.10.2019	Za autorský dozor a GP Schvaluji:  dne: 24.10.2019	Za objednatele Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Za stavební dozor investora: Schvaluji:  dne: 14.10.19	Za zhotovitele: Schvaluji:  dne: 14.10.2019				
Za autorský dozor a GP Schvaluji:  dne: 24.10.2019	Za objednatele Schvaluji:  dne: 14.10.2019				
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.					

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací ZL_4 Změna technických parametrů kamerového systému.	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - uзнatelné náklady

Soupis

ZL_4 Změna technických parametrů kamerového systému.

KSO

Místo:

Police nad Metují

CC-CZ

Datum

10.09.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel

BEZEDOS s.r.o.

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-11 482,00

DPH základní
snižena

Základ daně
-11 482,00
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
-2 411,22

Cena s DPH

v CZK

-13 893,22

Projektant

Technický dozor stavebníka





Datum a podpis: 14. 10. 2019 Razítko

Datum a podpis: 14. 10. 19 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 14. 10. 2019 Razítko

Datum a podpis: 14. 10. 2019 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt

1 - uznatelné náklady

Soupis

ZL_4 Změna technických parametrů kamerového systému.

Náklady z rozpočtů

	Popis	cena bez DPH	cena vč. DPH
01	SO 01 - VRN Kamerový systém - odpočet	-143 000,00	-173 030,00
01	SO 01 - VRN Kamerový systém - přípočet	131 518,00	159 136,78
	CELKEM	-11 482,00	-13 893,22

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis: 14. 10. 2019 Razítko

Datum a podpis: 14. 10. 19 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 14. 10. 2019 Razítko

Datum a podpis: 14. 10. 2019 Razítko

D VRN9

Ostatní náklady - kamerový systém - připočet

	C1-C4 + centrální rozvaděč		množství	cena bez DPH	cena celkem
1	Dahua IP kamera IPC-HFW4431EP-SE-0360B	Venkovní IP bullet kamera, 1/3" CMOS, 4MP 2688 x 1520 25/30fps, citlivost 0,06Lux ,obj. 3,6mm 83°, IR do 40m.	4	4 700 Kč	18 800 Kč
2	zadní čelo	PFA130-E	4	310 Kč	1 240 Kč
3	Držák na sloup		4	310 Kč	1 240 Kč
4	Switch s POE, managementem a SFP	ubnt nebo mikrotik. upřesníme	1	4 050 Kč	4 050 Kč
5	SFP WDM Optický modul		2	730 Kč	1 460 Kč
6	rozvaděč plechový SAREL + zámek	sarel 600x400x210 s montážní	1	3 050 Kč	3 050 Kč
7	držák rozvaděče na sloup sada	zakázková výroba wifiprofi	1	1 650 Kč	1 650 Kč
8	Zásuvka 230 DIN		2	175 Kč	350 Kč
9	vývodky, chránička, vývodky, kabel utp, optické spojky		1	580 Kč	580 Kč
10	Optický rozvaděč na DIN		1	600 Kč	600 Kč
11	Proudový chránič	rozvaděč na záchodech	1	1 300 Kč	1 300 Kč
12	S vodič Přepětí	rozvaděč na záchodech	1	5 050 Kč	5 050 Kč
13	Jistič 10A		3	70 Kč	210 Kč
14	instalace, konfigurace, sváření optika	hod	10	370 Kč	3 700 Kč
15	Kabel elektro přívod 230 V (od WC)		70	42 Kč	2 940 Kč
16	Optický patch		2	170 Kč	340 Kč
	C5,C7 Kruhového objezdu				
17	Dahua IP kamera IPC-HFW4431EP-SE-0360B	Venkovní IP bullet kamera, 1/3" CMOS, 4MP 2688 x 1520	2	4 700 Kč	9 400 Kč
18	zadní čelo	PFA130-E	2	310 Kč	620 Kč
19	Držák na sloup		2	310 Kč	620 Kč
20	POE adaotér standard 802.at		2	430 Kč	860 Kč
21	rozvaděč plechový SAREL + zámek	sarel 300x300x210 s montážní deskou	1	2 450 Kč	2 450 Kč
22	držák rozvaděče na sloup sada	zakázková výroba wifiprofi	1	1 480 Kč	1 480 Kč
23	Zásuvka DIN		4	175 Kč	700 Kč
24	Optický rozvaděč na DIN		1	600 Kč	600 Kč
25	vývodky, chránička, vývodky, kabel utp, konektory		1	380 Kč	380 Kč
26	instalace, zafukování, sváření optika, elektroinstalace	hod	12	370 Kč	4 440 Kč
27	mikrotubička 10 mm		76	10 Kč	760 Kč
27	optický kabel 2 vl		76	7 Kč	532 Kč
29	WDM media konvertor		1	1 100 Kč	1 100 Kč
30	Dokop od VO	m	30	200 Kč	6 000 Kč
31	chránička kopflex 40 mm pouze dokop		30	13 Kč	390 Kč
32	kabel elektro 230V		76	36 Kč	2 736 Kč
33	Optický patch		1	130 Kč	130 Kč
	C6 směr Husova				
34	Dahua IP kamera IPC-HFW4431EP-SE-0360B	Venkovní IP bullet kamera, 1/3" CMOS, 4MP 2688 x 1520	1	4 700 Kč	4 700 Kč
35	zadní čelo	PFA130-E	1	310 Kč	310 Kč
36	Držák na sloup		1	310 Kč	310 Kč
37	POE adaDtér standard 802.at		1	430 Kč	430 Kč
38	rozvaděč plechový SAREL + zámek	sarel 300x300x210 s montážní	1	2 450 Kč	2 450 Kč

39	držák rozvaděče na sloup sada	zakázková výroba wifiprofil	1	1 480 Kč	1 480 Kč
40	Zásuvka DIN		2	175 Kč	350 Kč
41	Optický rozvaděč na DIN		1	600 Kč	600 Kč
42	vývodky, chránička, vývodky, kabel utp, konektory. ...		1	380 Kč	380 Kč
43	instalace, zafukování, sváření optika, elektroinstalace	hod	12	370 Kč	4 440 Kč
44	mikrotubička 10 mm		30	10 Kč	300 Kč
45	optický kabel 2 vl		30	7 Kč	210 Kč
46	WDM media konvertor		1	1 100 Kč	1 100 Kč
47	kabel elektro 230V		30	36 Kč	1 080 Kč
48	Optický patch		1	130 Kč	130 Kč
49	NVR Rekordér				
50	DAHUA NVR	4x HDD, 32 kamer, analýza SPZ	1	22 850 Kč	22 850 Kč
51	Pevný disk	WD pruprple 6 TB	2	3 520 Kč	7 040 Kč
52	Instalace disků - konfigurace	hod	8	450 Kč	3 600 Kč
Celkem					131 518 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN9		Ostatní náklady - kamerový systém - odpočet				-143 000,00
137	M	130008	kamera barevná, venkovní provedení, otočná	ks	-2,000	19 000,00	-38 000,00
138	M	230024	kabeláž	ks	-1,000	5 000,00	-5 000,00
139	M	300031	příslušenství, zdroj, držák	ks	-1,000	6 000,00	-6 000,00
140	M	430048	bezdrátová pojítka	ks	-1,000	15 000,00	-15 000,00
141	K	01	úprava stávajícího vybavení	hod	-8,000	600,00	-4 800,00
142	K	02-1	úklid pracoviště	hod	-1,000	600,00	-600,00
143	K	03-1	pomocné a přípravné práce	hod	-8,000	600,00	-4 800,00
144	K	04-1	kontrola obvodů	hod	-1,000	600,00	-600,00
145	K	05-1	vyhledávání napojovacích bodů	hod	-2,000	600,00	-1 200,00
146	K	121000000 1-1	elektromontáže C21M	hod	-97,000	600,00	-58 200,00
147	K	121000000 2	podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00
148	K	121000000 3	provoz investora z C21M a navázaného materiálu	kpl	-1,000	1 900,00	-1 900,00
149	K	121000000 4-1	GZS z C21M a navázaného materiálu	kpl	-1,000	3 900,00	-3 900,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**5 ZL_5 Vyhrazená stání pro elektromobily**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 05

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu,
registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 01 - parkoviště

Název změny: Vyhrazená stání pro elektromobily

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

V průběhu výstavby parkoviště P+R dospěl investor k rozhodnutí, že do plochy parkoviště chce integrovat dvě stání s dobíjecí stanicí pro elektromobily. V době přípravy stavby nebyl rozvoj elektromobility na takové úrovni, jako je dnes. Město tímto záměrem reaguje na akceleraci v oblasti elektromobility s tím, že nevyužití této možnosti v této chvíli by realizaci záměru do budoucna de facto zhatilo, náklady na dodatečné vybudování by byly daleko vyšší. Realizace záměru nezmenšuje celkový počet parkovacích stání, který byl předmětem původního záměru parkoviště P+R. **Náklady na realizaci tohoto záměru město nezahrnuje do uvažovaných nákladů projektu. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat.**

Popis změny :

Navrženo je doplnění parkoviště o dvě stání s dobíjecí stanicí pro elektromobily. Plánovaná stání oproti původnímu návrhu jsou navržena s posunutím západním směrem. Jejich počet a umístění při místní komunikaci zůstává beze změn. Zachovaná jsou také 3 stání pro občany s omezenou schopností pohybu. Viz aktualizovaná situace. **Navržená změna nemění projektované parametry stavby "Parkoviště P+R v Polici nad Metují"**

Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 959 029,47 Kč	
Cena díla dle předchozího ZL	13 186 581,85 Kč	
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	- Kč	
Připočet (bez DPH)	29 491,36 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	29 491,36 Kč	
Současná výše kontraktu (bez DPH)	13 216 073,21 Kč	

Termín:	
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne: 14.10.19	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne: 14.10.2019	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací ZL_5 Vyhrazená stání pro elektromobily	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují

Změnový list ZL_5 Vyhrazená stání pro elektromobily

KSO: neuznatelné náklady
Místo: Police nad Metují

CC-CZ:
Datum: 10.9.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BEZEDOS s.r.o.

IČ: 27504867
DIČ: CZ27504867

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	29 491,36
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	29 491,36	6 193,19
	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	35 684,55
------------	---	-----	-----------

Projektant

Technický dozor stavebníka

Handwritten signature of the Projectant

Handwritten signature of the Technical Supervisor

Datum a podpis: 14.10.2019 Razítko

Datum a podpis: 14.10.19 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 14.10.2019 Razítko

Datum a podpis: 14.10.2019 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují

Místo: Police nad Metují

Datum: 10.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 491,36	35 684,55
1	Vyhrazená stání pro elektromobily	29 491,36	35 684,55
1	Vyhrazená stání pro elektromobily	29 491,36	35 684,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

ZL_5 Vyhrazená stání pro elektromobily

Soupis:

Vyhrazená stání pro elektromobily

neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Police nad Metují

CC-CZ:

Datum:

10.09.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 491,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 491,36

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

14. 10. 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

14. 10. 2019

Razítko

Datum a podpis:

14. 10. 2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

Změnový list ZL_5 Vyhrazená stání pro elektromobily

Soupis:

Vyhrazená stání pro elektromobily

Místo:

Police nad Metují

Datum:

10.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 491,36

HSV - Práce a dodávky HSV

29 491,36

1 - Zemní práce	3 503,68
5 - Komunikace pozemní	17 697,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 271,04
998 - Přesun hmot	1 019,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují
 Objekt: Změnový list ZL_5 Vyhrazená stání pro elektromobily
 Soupis: Vyhrazená stání pro elektromobily

Místo: Police nad Metují
 Zadavatel: BEZEDOS s.r.o.
 Zhotovitel: BEZEDOS s.r.o.

Datum: 10.09.2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 491,36

D HSV Práce a dodávky HSV 29 491,36

D 1 Zemní práce 3 503,68

16	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,013	279,00	1 956,63	CS ÚRS 2019 01
	W		25,5*1,1*0,25		7,013			
	W		Součet		7,013			
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,013	175,00	1 227,28	CS ÚRS 2019 01
	W		25,5*1,1*0,25		7,013			
	W		Součet		7,013			
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	28,050	11,40	319,77	SOD
	W		25,5*1,1		28,050			
	W		Součet		28,050			

D 5 Komunikace pozemní 17 697,60

24	K	564851111.2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1,100	112,00	123,20	SOD
	W		"pod sloupek doblížení" 1,1		1,100			
	W		Součet		1,100			
1	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	25,500	171,00	4 360,50	CS ÚRS 2017 01
25	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"pod sloupek doblížení" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
26	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	1,050	177,00	185,85	CS ÚRS 2017 01
2	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	25,500	268,00	6 834,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"skt. C" 25,5		25,500			
	W		Součet		25,500			
3	M	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	26,775	222,00	5 944,05	CS ÚRS 2017 01
	W		25,5*1,05		26,775			
	W		Součet		26,775			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 271,04

4	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	196,00	392,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	404440140.1	značka dopravní svislá reflexní AL	kus	2,000	510,00	1 020,00	
6	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	253,00	253,00	CS ÚRS 2017 01
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
7	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	645,00	645,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	10,000	9,00	90,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,000	27,00	81,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,250	240,00	2 460,00	CS ÚRS 2017 01
	W		5,25*5,0		10,250			
	W		Součet		10,250			
13	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	10,400	120,00	1 248,00	CS ÚRS 2017 01
	W		10,25*1,01		10,400			
	W		Součet		10,400			
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,256	2 840,00	727,04	CS ÚRS 2017 01
	W		10,25*0,25*0,1		0,256			
	W		Součet		0,256			

D 998 Přesun hmot 1 019,04

15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	9,264	110,00	1 019,04	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**6 ZL_6 Změna trasování MK**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 06

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu, registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579

Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 01 - parkoviště

Název změny: Změna trasování MK

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Obyvatelé místní části Radešov požádali město v průběhu výstavby o změnu poloměru (částečné narovnání) zatáčky místní komunikace (zkráceně MK) k Radešovu a to z důvodu možných budoucích problémů jízdy do prudkého svahu hlavně v zimním období a z důvodu rozhledových poměrů. Jízda v obou směrech bude v tomto úseku plynulejší a bezpečnější.

Náklady na realizaci tohoto záměru město zahrnuje do odpočtu neuznatelných nákladů projektu. Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat.

Popis změny :

Díleč změna je navržena ve vedení trasy místní komunikace na Radešov, včetně úprav přespádování části zpevněné plochy. Dle možností byl zvětšen poloměr zatáčky MK k Radešovu. **Navržená změna nemění projektované parametry stavby "Parkoviště P+R v Polici nad Metují"**

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

12 959 029,47 Kč

Cena díla dle předchozího ZL

13 216 073,21 Kč

Cena změny

Odpočet (bez DPH)

- 1 324,30 Kč

Připočet (bez DPH)



- Kč

Celková cena změny (bez DPH)

- 1 324,30 Kč

Současná výše kontraktu (bez DPH)

13 214 748,91 Kč

Termín:	
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne: 14.11.19	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne: 24.10.2019	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací ZL_6 Změna trasování MK	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - SO 01 - parkoviště - neuznatelné náklady

Soupis:

ZL_6 Změna trasování MK

KSO:

Místo: Police nad Metují

Zadavatel:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.09.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 324,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 324,30	21,00%	-278,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 602,40

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

14.10.2019

Razítko

Datum a podpis:

19.10.2019

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

14.10.2019

Razítko

Datum a podpis:

14.10.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - Změna trasování MK a úprava parkovacích míst

Soupis:

ZL_6 Změna trasování MK

Místo:

Police nad Metují

Datum:

10.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 324,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 324,30

5 - Komunikace pozemní

-1 324,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - Změna trasování MK a úprava parkovacích míst

Soupis:

ZL_6 Změna trasování MK

Místo:

Police nad Metují

Datum:

10.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 324,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 324,30

D 5

Komunikace pozemní

-1 324,30

1	K	564851111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0/32	m2	-1,700	112,00	-190,40	SOD
	W		-1,7		-1,700			
	W		Součet		-1,700			
2	K	564851111.2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0/63	m2	-1,700	135,00	-229,50	SOD
	W		-1,7		-1,700			
	W		Součet		-1,700			
3	K	585155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-1,700	315,00	-535,50	SOD
	W		-1,7		-1,700			
	W		Součet		-1,700			
4	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-1,700	12,00	-20,40	SOD
	W		-1,7		-1,700			
	W		Součet		-1,700			
5	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-1,700	205,00	-348,50	SOD
	W		-1,7		-1,700			

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**7 ZL_7 Posun stožárů veřejného osvětlení**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 07

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu,
registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 01 - parkoviště

Název změny: Posun stožárů veřejného osvětlení

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Vedení města na základě připomínek občanů požaduje upravit umístění (posun) 2 ks stožárů pro veřejné osvětlení, které byly navrženy a provedeny v prostoru chodníku podél parkovacích stání pro autobusy, objekt SO 01. Posunutí sloupů veřejného osvětlení na druhou stranu chodníku (kraj pozemku u oplocení) umožní lepší zimní údržbu ale i pohyb občanů, např. pohyb s kočárky apod. **Náklady na realizaci tohoto záměru město nezahrnuje do uznatelných nákladů projektu.**

Popis změny :

Díličí změna je navržena v umístění 2 ks stožárů veřejného osvětlení na druhou stranu chodníku, tj. cca o 1 m východně.
Navržená změna nemění projektované parametry stavby "Parkoviště P+R v Polici nad Metují"

Cena: Číslo dokumentu Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

12 959 029,47 Kč

Cena díla dle předchozího ZL

13 214 748,91 Kč

Cena změny

Odpočet (bez DPH)

- Kč

Přípočet (bez DPH)




15 159,00 Kč

Celková cena změny (bez DPH)

15 159,00 Kč

Současná výše kontraktu (bez DPH)

13 229 907,91 Kč

Termín:	
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne:	Schvaluji:  dne:
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne:	Schvaluji:  dne:
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací : ZL_7 Posun stožárů veřejného osvětlení	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 _ SO 01 parkoviště- uznatelné náklady

Soupis:

ZL_7 Posun stožárů veřejného osvětlení

KSO:

Místo:

Police nad Metují

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

IC:

27504867

DIČ:

CZ27504867

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 159,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 159,00	21,00%	3 183,39
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

18 342,39

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+ R Police nad Metují

Objekt:

1 - uznatelné náklady

Soupis:

1 - SO 01 - parkoviště

ZL_7 Posun stožárů veřejného osvětlení

Místo:

Police nad Metují

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 159,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				654,00	
	D	1	Zemní práce				154,00	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	2,000	77,00	154,00	CS ÚRS 2017 01
	D	5	Komunikace pozemní				500,00	
46	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
	D	M	Práce a dodávky M				14 505,00	
	D	21-M	Elektromontáže				12 955,00	
97	K	02	úklid pracoviště	hod	0,500	600,00	300,00	
98	K	03	pomocné a přípravné práce	hod	2,000	600,00	1 200,00	
102	K	07	přepojování	hod	3,000	600,00	1 800,00	
103	K	1210000000	demontáže	hod	2,000	600,00	1 200,00	
104	K	1210000001	elektromontáže C21M	hod	4,000	800,00	3 200,00	
106	M	200134	kabel s AL jádrem 4x16mm2	m	3,000	130,00	390,00	
114	M	1001720	spojka smršťovací 6-25mm(kabel)	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
116	M	1221100	podkladní beton	m3	0,500	2 900,00	1 450,00	
117	M	1321110	čistý kopaný písek	m3	0,500	500,00	250,00	
118	M	1490311	pozinkovaný vodič Ø 10mm(0,6kg/m)	m	3,000	55,00	165,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 550,00	
126	K	3	vyhl. jámy, bet. základ do rostlé zeminy s usaz. ocel. sloupů pro VO	ks	2,000	750,00	1 500,00	
127	K	4	odvoz zeminy do 1km	m3	1,000	50,00	50,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**8****ZL_8 Odpočet okapového chodníku u budovy WC**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 08

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu, registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579

Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

Název změny: Odpočet okapového chodníku u budovy WC

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Při realizaci stavby byl zjištěn nesoulad částí projektové dokumentace mezi objekty SO 01- parkoviště a SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem. Jedná se o návrh okapového chodníku kolem objektu SO 02, který je částečně zároveň řešen i jako zpevněná plocha v rámci objektu SO 01. **Tuto část okapového chodníku nelze provést a je proto u SO 02 vyjmuta z uзнatelných nákladů.**

Popis změny :

Jedná se upřesnění ploch zpevněných povrchů kolem budovy veřejného WC s přístřeškem, kterou řešily současně obě dokumentace stavby, tj. obj. SO 01 - parkoviště a SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem. **Navržená změna nemění projektované parametry stavby "Parkoviště P+R v Polici nad Metují"**

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

12 959 029,47 Kč

Cena díla dle předchozího ZL

13 229 907,91 Kč

Cena změny

Odpočet (bez DPH)

- 8 450,61 Kč

Přípočet (bez DPH)

- Kč

Celková cena změny (bez DPH)

- 8 450,61 Kč

Současná výše kontraktu (bez DPH)

13 221 457,30 Kč

Termín:

Smluvní termín dokončení díla:

30.11.2019

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

30.11.2019

Za stavební dozor investora:

Schvaluji:


dne:



Za zhotovitele:

Schvaluji:

dne:



Za autorský dozor a GP

Schvaluji:

dne:



Za objednatele

Schvaluji:

dne:



Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací : ZL_8 Odpočet okapového chodníku u budovy WC

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - uznatelné náklady

Soupis:

2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

Úroveň 3:

ZL_8 Odpočet okapového chodníku u budovy WC

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Cena bez DPH

-8 450,61

DPH

základní
snížená
zákl. přenesená
sníž. přenesená
nulová

Sazba daně
21,00%
15,00%
21,00%
15,00%
0,00%


Základ daně
-8 450,61

Výše daně
-1 774,63

Cena s DPH

- 10 225,24 Kč

Projektant



Datum a podpis:

Technický dozor stavebníka




Datum a podpis:

Objednavatel



Datum a podpis:

Zhotovitel



Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - uznatelné náklady

Soupis:

2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem
ZL_8 Odpočet okapového chodníku u budovy WC

Misto:

Datum: 18.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-8 450,61	
47	K	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	-5,642	587,00	-3 311,85	SOD
	VV		D.1.1.1 Půdorys 1NP					
	VV		(11,22+4,9)*0,35		-5,642			
	VV		Součet		-5,642			
52	K	916231213R	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C 16/20	m	-16,120	198,00	-3 191,76	SOD
	VV		D.1.1.1 Půdorys 1NP					
	VV		odečet -(11,22+4,9)		-16,120			
	VV		Součet		-16,120			
53	M	592175040R	obrubník 100x15/12x25 cm přírodní	kus	-17,700	110,00	-1 947,00	SOD

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**9 ZL_9 Oprava břehu koryta Bukovky a Ledhujky**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 09

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu,
registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

Název změny: Oprava břehu koryta Bukovky a Ledhujky

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

V proj. dokumentaci stavby SO 01 je navrženo nové zábradlí na opěrných zdech podél břehů potoků Bukovky a Ledhujky. Při přípravě pro montáž zábradlí však bylo zjištěno, že horní části těchto opěrných zdí jsou zčásti natolik degradované a rozpadlé, že na montáž nového zábradlí je nemožná, není zajištěna jejich potřebná stabilita a pevnost. Navrženo je proto v těchto místech odbourání poškozených částí a dobetonování nové železobetonové hlavy opěrných zdí pro uchycení zábradlí. **Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v době zpracování proj. dokumentace bez demontáže původního zábradlí předpokládat.**

Popis změny :

V místech poškozených částí koruny přilehlých opěrných zdí koryta potoků Bukovky a Ledhujky je nutná jejich částečná demontáž a dobetonování nové železobetonové hlavy opěrných zdí pro řádné uchycení zábradlí. **Navržená změna nemění projektované parametry stavby "Parkoviště P+R v Polici nad Metují"**

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

12 959 029,47 Kč

Cena díla dle předchozího ZL

13 221 457,30 Kč

Cena změny

Odpočet (bez DPH)

- Kč

Přípočet (bez DPH)


55 064,35 Kč

Celková cena změny (bez DPH)

55 064,35 Kč

Současná výše kontraktu (bez DPH)

13 276 521,65 Kč

Termín:	
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne: _____	Schvaluji:  dne: _____
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne: _____	Schvaluji:  dne: _____
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací : ZL_8 Odpočet okapového chodníku u budovy WC	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - SO 01 - parkoviště - uznatelné náklady

Soupis:

ZL_9 Oprava břehu koryta Bukovky a Ledhujky

KSO:

Místo:

Police nad Metují

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

55 064,35

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 563,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

66 627,86

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - SO 01 - parkoviště - uznatelné náklady

Soupis: **ZL 9 Oprava břehu koryta Bukovky a Ledhujky**

Datum: 22.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel:

Dan Maršík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	55 064,35
HSV - Práce a dodávky HSV	55 064,35
2 - Zakládání	55 064,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	55 064,35
4 - Vodorovné konstrukce	32 183,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 811,25
997 - Přesun sutě	1 544,87
998 - Přesun hmot	1 524,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - SO 01 - parkoviště - užitelné náklady

ZL 9 Oprava břehu koryta Bukovky a Ledhuiky

Datum: 22.10.2019

Zadavatel:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Dan Maršík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 064,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 064,35	
D	2		Zakládání				55 064,35	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				55 064,35	
D	4		Vodorovné konstrukce				32 183,40	
1	K	411321414	Římsy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,780	3 230,00	12 209,40	CS ÚRS 2019 02
2	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	9,200	360,00	3 312,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	9,200	108,00	993,60	CS ÚRS 2019 02
4	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	9,200	162,00	1 490,40	CS ÚRS 2019 02
5	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	9,200	50,00	460,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	411362021	Výztuž říms	t	0,200	32 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2019 02
7	M	56284722	distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 50 mm	m	30,000	23,40	702,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	15,000	353,00	5 295,00	CS ÚRS 2019 02
9	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	15,000	81,40	1 221,00	CS ÚRS 2019 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 811,25	
10	K	960111221	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	3,375	5 870,00	19 811,25	CS ÚRS 2019 02
D	997		Přesun sutě				1 544,87	
11	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,075	140,00	850,50	SOD
12	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	6,075	48,80	296,46	SOD
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	30,375	13,10	397,91	SOD
D	998		Přesun hmot				1 524,83	
14	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	6,075	251,00	1 524,83	CS ÚRS 2019 02

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**10 ZL_10 Napojení SO 02 a VO na el. distribuční síť**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 10

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu,
registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

Název změny: Napojení SO 02 a VO na el. distribuční síť

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:




Napojení na distribuční elektrickou síť bylo původně z měřicí a pojistkové skříně umístěné v obvodovém zdivu domu čp. 200, který byl v rámci akce určen k demolici. Tato měřicí a pojistková skřín byla po dohodě s provozovatelem ČEZ Distribuce přemístěna k místu nově zřizované nabíjecí stanice pro elektromobily. Na toto nové připojovací místo je nutné připojit nejen objekt SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem ale i kamerový systém a část veřejného osvětlení. **Náklady na toto nové připojení nelze uplatnit jako uznatelný náklad v rámci projektu.**

Popis změny :

Objekt 2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem je nutné napojit na přemístěnou měřicí a pojistkovou skřín ve vlastnictví ČEZ Distribuce novou kabelovou přípojkou. Zároveň bude připojena i část rozvodů veřejného osvětlení a kamerového systému.

Navržená změna nemění projektované parametry stavby "Parkoviště P+R v Polici nad Metují"

Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 959 029,47 Kč	
Cena díla dle předchozího ZL	13 276 521,65 Kč	
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	- Kč	
Přípočet (bez DPH)	81 142,11 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	81 142,11 Kč	
Současná výše kontraktu (bez DPH)	13 357 663,76 Kč	

Termín:													
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019												
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Za stavební dozor investora:</td> <td colspan="2">Za zhotovitele:</td> </tr> <tr> <td>Schvaluji:</td> <td>dne:</td> <td>Schvaluji:</td> <td>dne:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Za stavební dozor investora:		Za zhotovitele:		Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:				
Za stavební dozor investora:		Za zhotovitele:											
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:										
													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Za autorský dozor a GP</td> <td colspan="2">Za objednatele</td> </tr> <tr> <td>Schvaluji:</td> <td>dne:</td> <td>Schvaluji:</td> <td>dne:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Za autorský dozor a GP		Za objednatele		Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:				
Za autorský dozor a GP		Za objednatele											
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:										
													
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.													

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací : ZL_ZL_10 Napojení SO 02 a VO na el. distribuční síť

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

Soupis:

ZL_10 Napojení SO 02 a VO na el. distribuční síť

KSO:

Místo:

Police nad Metují

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 142,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 142,11	21,00%	17 039,84
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH


v CZK

98 181,95 Kč

Projektant



Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Rekapitulace

ZL_10 Napojení SO 02 a VO na el. distribuční síť

Kap.	popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	16108,77
2	Podíl přidružených výkonů z C46M	639,35
3	Podíl přidružených výkonů z C46M	639,35
4	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	24400,00
5	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	2127,22
6	Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	1169,98
7	VC 7/32 - Rozvaděče (MONTÁŽ)	12517,24
8	Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	16870,48
CELKEM URN		74472,40
B. HZS		
9	Hodinová zúčtovací sazba	4700,00
CELKEM HZS		4700,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
CELKEM DODÁVKA		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
10	GZS z C21M a navázaného materiálu	1969,71
CELKEM VRN		1969,71
REKAPITULACE CELKEM BEZ DPH		81142,11

Náklady celkem [Kč]:

81 142,11 Kč

C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 210000001	elektromontáže	400,00	61,00 h	24400,00

Celkem za ceník: 24400,00

Cena za ceník celkem: 24400,00

C46M - Zemní práce

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	kompl. výkop š. 35cm do hl. 70cm v trénu vč.záhozu a úpr. terénu	320,00	48,00 m	15360,00

2 odvoz zeminy do 1 km 440,45 1,70 m3 748,77

Celkem za ceník: 16108,77

Cena za ceník celkem: 16108,77

VC 7/32 - Rozvaděče

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 A-0134-0	rozv. elektroměrový ER222/NVP7P vč. pilířku	12517,24	1,00 ks	12517,24

Celkem za ceník: 12517,244

Cena za ceník celkem: 12517,244

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 00603	CYKY 3Bx1.5mm2	13,82	108,00 m	1492,88
2 00644	CYKY 5Cx4mm2	58,00	108,00 m	6264,00
3 00660	CYKY 5Cx6mm2	110,00	4,00 m	440,00
4 00918	pojistka nožová 40A	97,41	3,00 ks	292,22
5 01050	výstražná fólie šíře 22 cm	3,08	49,00 m	151,02
6 01124	jistič PL6-25/3/B	581,07	1,00 ks	581,07
7 01125	jistič PL6-25/3/B	581,07	1,00 ks	581,07
8 21110	trubka KOPOFLEX	29,21	190,00 m	5549,90
9 90311	vodič FeZn o 10 mm (0,62 kg/m)	29,20	52,00 m	1518,32

Celkem za materiály: 16870,48

Cena za materiály celkem: 16870,48



Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	Úklid pracoviště	300,00	2,00 hod.	600,00
2	Revize elektro	400,00	6,00 hod.	2400,00
3	Pomocné a přípravné práce	300,00	3,00 hod.	900,00
4	Kontrola obvodů	400,00	1,00 hod.	400,00
5	Vyhledání napojovacích bodů	400,00	1,00 hod.	400,00

Celkem za práci v HZS: 4700,00

Cena za práci v HZS celkem: 4700,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č. 1 ZL č.01 - Zastropení podzemní šachty			
Součást stavebního deníku stavby			
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 01 jako součást SOD: SML/2019/24			
Stavba:	„Parkoviště P+R v Polici nad Metují“		
Název projektu, registrační číslo akce:	Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579		
Objednatel:	Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují IČ:00272949		
Zhotovitel:	BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí IČ:27504867		
Objekt:	SO 01 - parkoviště		
Název změny:	Zastropení podzemní šachty		
Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH			
Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.			
Důvod změny, kdo ji vyvolal: Při provádění zemních prací byl odkryt v místě plánovaného vyústění vedení kanalizace za lapolem podzemní objekt, betonová šachta před vyústěním zatrubněného potoka. Vzhledem ke zjištěné nedostatečné únosnosti zastropení tohoto podz. objektu z poškozených stropních panelů je nutné zhotovit nové zastropení. Zaústění nového vedení do tohoto objektu je výškově možné. V době vyhotovení PD nebyla přesně známa trasa vedení kanalizace objektu z dostupných podkladů. Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat nebo zjistit bez větších zásahů do konstrukcí a provozu. Umístění šachty na trase zatrubnění potoka nebylo možné zjistit z dostupných podkladů ani z vnějších atributů.			
Popis změny : Odkrytou šachtu na vedení zatrubněného potoka je nutné zastropit železobetonou stropní deskou s potřebnou únosností dle návrhu autorského dozoru, tj. vyztuženou deskou z betonu C25/30 tl. min. 180 mm s výztuží sítí KARI 8/100-8/100 při obou površích.			
Cena:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">Číslo dokumentu</th> <th style="width: 50%; text-align: left;">Název dokumentu</th> </tr> </table>	Číslo dokumentu	Název dokumentu
Číslo dokumentu	Název dokumentu		
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 959 029,47 Kč		
Cena díla dle předchozího ZL	12 959 029,47 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- 16 500,00 Kč		
Přípočet (bez DPH)	40 848,65 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	24 348,65 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	12 983 378,12 Kč		
Termín:			
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019		

Za stavební dozor investora: Schvaluji:  dne: 16.9.2019		Za zhotovitele: Schvaluji:  dne: 16.9.2019	
Za autorský dozor a GP Schvaluji:  dne: 16.9.2019		Za objednatele Schvaluji:  dne: 16.9.2019	
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.			

Soupis obchodních příloh změnového listu:		Soupis technických příloh změnového listu:	
Soupis prací ZL č. 01 - ZL_1 Zastropení podzemní šachty			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05
Stavba: ZL_1 Zastropení podzemní šachty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 348,65
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	24 348,65	5 113,22
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			29 461,87



Projektant

Technický dozor stavebníka


Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Objednavatel


Zhotovitel


Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05

Stavba: ZL_1 Zastropení podzemní šachty

Místo: Police nad Metují

Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 348,65	29 461,87
01	Police parkoviště - přípočet	40 848,65	49 426,87
01	Police parkoviště - odpočet	-16 500,00	-19 965,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL_1 Zastropení podzemní šachty

Objekt:

01 - Police parkoviště

KSO:

Místo:

Police nad Metují

CC-CZ:

Datum:

26. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			40 848,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 848,65	21,00%	8 578,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	49 426,87

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL_1 Zastropení podzemní šachty

Objekt:

01 - Police parkoviště

Místo:

Police nad Metují

Datum:

26. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	40 848,65
HSV - Práce a dodávky HSV	40 848,65
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	19 714,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	232,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 257,80
997 - Přesun sutě	2 259,76
998 - Přesun hmot	1 384,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL_1 Zastropení podzemní šachty

Objekt:

01 - Police parkoviště

Místo:

Police nad Metují

Datum:

26. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 848,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 848,65	
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				19 714,06	
1	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,140	3 230,00	6 912,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		"objem betonu vč. ztrátého 5%:" 4,1*2,9*0,18		2,140			
2	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	8,640	360,00	3 110,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		"plocha bednění vč. ztrátého" 3,6*2,4		8,640			
3	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	8,640	108,00	933,12	CS ÚRS 2019 02
4	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	8,640	162,00	1 399,68	CS ÚRS 2019 02
5	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	8,640	50,00	432,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,172	32 500,00	5 590,00	CS ÚRS 2019 02
7	M	59051460	podložka distanční pod základací lištu 10mm	kus	10,000	2,94	29,40	CS ÚRS 2019 02
8	M	56284722	distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 50 mm	m	5,000	23,40	117,00	CS ÚRS 2019 02
9	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	2,740	353,00	967,22	CS ÚRS 2019 02
10	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,740	81,40	223,04	CS ÚRS 2019 02
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				232,51	
11	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,480	392,00	188,16	CS ÚRS 2019 02
12	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,480	92,40	44,35	CS ÚRS 2019 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 257,80	
13	K	960111221	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	2,940	5 870,00	17 257,80	CS ÚRS 2019 02
D	997		Přesun sutě				2 259,76	
14	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,237	140,00	733,18	SOD
15	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,237	226,00	1 183,56	SOD
16	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	26,185	13,10	343,02	SOD
	VV		5,237*5 "Přepočtené koeficientem množství"		26,185			
D	998		Přesun hmot				1 384,52	
17	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	5,516	251,00	1 384,52	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL_1 Zastropení podzemní šachty

Objekt:

01 - Police parkoviště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-16 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-16 500,00

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

Datum a podpis: 16. 9. 2019 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL_1 Zastropení podzemní šachty

Objekt:

01 - Police parkoviště

Místo:

Police nad Metují

Datum:

26. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-16 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-16 500,00
8 - Trubní vedení	-16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL_1 Zastropení podzemní šachty

Objekt:

01 - Police parkoviště

Místo:

Datum:

26. 8. 2019

Zadavatel:



Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-16 500,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-16 500,00	
D	8		Trubní vedení					
53	K	8-02	Vyústění do potoka - provedení dle popisu v PD	kpl	-1,000	16 500,00	-16 500,00	SOD

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č. 2 ZL_2 úprava umístění parkovacích míst																									
Součást stavebního deníku stavby																									
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 02	jako součást SOD: SML/2019/24																								
Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“ Název projektu, registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579 Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949 54 Police nad Metují Zhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867 549 32 Velké Poříčí Objekt: SO 01 - parkoviště Název změny: Úprava umístění parkovacích míst Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH																									
Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.																									
Důvod změny, kdo ji vyvolal: V průběhu výstavby parkoviště P+R dospěl investor k rozhodnutí, že do plochy parkoviště chce integrovat dvě stání s dobíjecí stanicí pro elektromobily. V době přípravy stavby nebyl rozvoj elektromobility na takové úrovni, jako je dnes. Město tímto záměrem reaguje na akceleraci v oblasti elektromobility s tím, že nevyužití této možnosti v této chvíli by realizaci záměru do budoucna de facto zhatilo, náklady na dodatečné vybudování by byly daleko vyšší. Realizace záměru nezmenšuje celkový počet parkovacích stání, který byl předmětem původního záměru parkoviště P+R. Náklady na realizaci tohoto záměru snižují v celkovém součtu uзнatelné náklady. Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat.																									
Popis změny : Na základě doplnění parkoviště o dvě stání s dobíjecí stanicí pro elektromobily byla plánovaná stání oproti původnímu návrhu posunuta západním směrem. Jejich počet a umístění při místní komunikaci zůstává beze změn. Zachovaná jsou také 3 stání pro občany s omezenou schopností pohybu. Viz aktualizovaná situace.																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cena:</th> <th style="width: 20%;">Číslo dokumentu</th> <th style="width: 40%;">Název dokumentu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)</td> <td style="text-align: center;">12 959 029,47 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cena díla dle předchozího ZL</td> <td style="text-align: center;">12 983 378,12 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena změny</td> </tr> <tr> <td>Odpočet (bez DPH)</td> <td style="text-align: center;">- 12 493,94 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Přípočet (bez DPH)</td> <td style="text-align: center;">3 657,50 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková cena změny (bez DPH)</td> <td style="text-align: center;">- 8 836,44 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Současná výše kontraktu (bez DPH)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">12 974 541,68 Kč</td> </tr> </tbody> </table>		Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu	Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 959 029,47 Kč		Cena díla dle předchozího ZL	12 983 378,12 Kč		Cena změny			Odpočet (bez DPH)	- 12 493,94 Kč		Přípočet (bez DPH)	3 657,50 Kč		Celková cena změny (bez DPH)	- 8 836,44 Kč		Současná výše kontraktu (bez DPH)	12 974 541,68 Kč	
Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu																							
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 959 029,47 Kč																								
Cena díla dle předchozího ZL	12 983 378,12 Kč																								
Cena změny																									
Odpočet (bez DPH)	- 12 493,94 Kč																								
Přípočet (bez DPH)	3 657,50 Kč																								
Celková cena změny (bez DPH)	- 8 836,44 Kč																								
Současná výše kontraktu (bez DPH)	12 974 541,68 Kč																								

Termín:	
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne: 14.10.2019	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne: 14.10.2019	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:
Soupis prací ZL_2 úprava umístění parkovacích míst	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují

1-SO 01 parkoviště - uznatelné

ZL_2 úprava umístění parkovacích míst

KSO:

Místo: Police nad Metují

Zadavatel:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: 27504867

DIČ: CZ27504867

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-8 836,44

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	-8 836,44	-1 855,65
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-10 692,09

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

14.10.2019

Razítko

Datum a podpis:

14.10.19

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

14.10.2019

Razítko

Datum a podpis:

14.10.2019

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují
ZL_2 úprava umístění parkovacích míst

Místo: Police nad Metují

Datum: 10.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-8 836,44	-10 692,09
1	ZL_2 Úprava umístění parkovacích míst	-8 836,44	-10 692,09
1	ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - připočet	3 657,50	4 425,58
2	ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - odpočet	-12 493,94	-15 117,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+ R Police nad Metují

Objekt:

1-SO 01 parkoviště - uznatelné

Soupis:

ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - přípočet

KSO:

Místo: Police nad Metují

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 657,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 657,50	21,00%	768,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 425,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+ R Police nad Metují

Objekt:

1-SO 01 parkoviště - uznatelné

Soupis:

ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - připočet

Místo:

Police nad Metují

Datum:

22. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 657,50

HSV - Práce a dodávky HSV

3 657,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 657,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+ R Police nad Metují

Objekt:

1 - Změna trasování MK a úprava parkovacích míst

Soupis:

ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - přípočet

Místo:

Police nad Metují

Datum:

22. 9. 2019

Zadavatel:

BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 657,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 657,50

D 1

Zemní práce

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 657,50

6	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	196,00	588,00	SOD
7	M	404440140.1	značka dopravní svislé reflexní AL	kus	3,000	510,00	1 530,00	SOD
19	K	914111111.1	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	196,00	196,00	SOD
8	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	253,00	253,00	SOD

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

9	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	645,00	645,00	SOD
10	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	0,700	9,00	6,30	SOD
11	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	0,700	10,00	7,00	SOD
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	1,000	240,00	240,00	SOD

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

13	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	1,010	120,00	121,20	SOD
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-----

VV

1*1,01

1,010

VV

Součet

1,010

VV

-0,4*2*1,01

-0,808

VV

Součet

-0,808

16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,025	2 840,00	71,00	SOD
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-------	-----

VV

1*0,25*0,1

0,025

VV

Součet

0,025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+ R Police nad Metují

Objekt:

1-SO 01 parkoviště - uznatelné

Soupis:

ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - odpočet

KSO:

Místo: Police nad Metují

Zadavatel:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-12 493,94

DPH základní
snížená

Základ daně
-12 493,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-2 623,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 117,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1-SO 01 parkoviště - uznatelné

Soupis:

ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - odpočet

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 493,94

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 493,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Parkoviště P+R Police nad Metuří

Objekt

1-SO 01 parkoviště - uзнatelné

Soupis

ZL_2 úprava umístění parkovacích míst - odpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-12 493,94	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-12 493,94	
D		1	Zemní práce				-2 382,63	
1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-19,000	25,50	-484,50	SOD
			<i>8,5+10,5</i>		<i>19,000</i>			SOD
2	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-19,000	45,50	-864,50	SOD
3	M	181-01	<i>pořízení ornice</i>	m3	-2,850	130,00	-370,50	SOD
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-19,000	18,20	-345,80	SOD
5	M	005724150	<i>osivo směs travní parková směs exclusive</i>	kg	-0,286	125,00	-35,75	SOD
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tl. 1 až 4 se zhuťněním	m2	-24,700	11,40	-281,58	SOD
D		5	Komunikace pozemní				-7 975,22	
7	K	564851111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0/32	m2	-14,200	112,00	-1 590,40	SOD
8	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	-11,200	250,00	-2 800,00	SOD
9	M	592452120	<i>dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm</i>	m2	-11,760	177,00	-2 081,52	SOD
10	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	-3,000	268,00	-804,00	SOD
11	M	592452130	<i>dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm</i>	m2	-3,150	222,00	-699,30	SOD
D		8	Trubní vedení				-1 605,60	
12	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	-3,600	446,00	-1 605,60	SOD
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-200,38	
13	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-0,400	220,00	-88,00	SOD
14	M	592173150	<i>obrubník betonový zahradní přírodní ABZ 10/95 50x8x25 cm</i>	kus	-0,808	118,00	-95,34	SOD
16	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,006	2 840,00	-17,04	SOD
D		998	Přesun hmot				-330,11	
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	-3,001	110,00	-330,11	SOD

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**3 ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 03

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu,
registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 01 - parkoviště

Název změny: Změna skladby vozovky parkoviště

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

V průběhu výstavby parkoviště P+R byly odkryty v části situování objektu SO 01 původní zásypy se zcela nevhodným materiálem (škvára, zbytky cihel, kabelů, plastů apod.). Tyto vrstvy byly uloženy na velmi měkkém podloží s nedostatečnou únosností. Na základě průběžně prováděných statických zatěžovacích zkoušek dle ČSN 72 1006, příloha A., s nevyhovujícími výsledky zkoušek podloží komunikace – SO 01, projektant a autorský dozor navrhl změnu skladby konstrukce vozovky. Tyto skladby byly navrženy rozdílně tak, aby bylo v daném místě dosaženo potřebných únosností. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat nebo zjistit bez větších zásahů do konstrukcí a provozu nebo je nebylo možné zjistit z dostupných podkladů ani z vnějších atributů.

Popis změny :

Na základě průběžně prováděných statických zatěžovacích zkoušek dle ČSN 72 1006, příloha A., s nevyhovujícími výsledky zkoušek podloží komunikace – SO 01, projektant a autorský dozor navrhl změnu skladby konstrukce vozovky. Tyto skladby byly navrženy rozdílně tak, aby bylo v daném místě dosaženo potřebných únosností.

Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu
-------	-----------------	-----------------

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 959 029,47 Kč	
-------------------------------------	------------------	--

Cena díla dle předchozího ZL	12 974 541,68 Kč	
------------------------------	------------------	--



Cena změny

Odpočet (bez DPH)	- 290 931,83 Kč
-------------------	-----------------

Připočet (bez DPH)	514 454,00 Kč
--------------------	---------------

Celková cena změny (bez DPH)	223 522,17 Kč
------------------------------	---------------

Současná výše kontraktu (bez DPH)	13 198 063,85 Kč
-----------------------------------	------------------

Termín:	
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne: 24.10.2019	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne:	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště

KSO:

Místo: 1 - SO 01 - parkoviště - uznatelné náklady

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

223 522,17

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
223 522,17
0,00

Výše daně
46 939,66
0,00

Cena s DPH


v

CZK

270 461,83

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

14. 10. 2019

Razítko

Datum a podpis:

14. 10. 19

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

14. 10. 2019

Razítko

Datum a podpis:

14. 10. 2019

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště

Místo: uznatelné náklady

Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		223 522,17	270 461,83
1	SO 01 - parkoviště "přípočty "	514 454,00	622 489,34
1 (1)	SO 01 - parkoviště "odpočty"	-290 931,83	-352 027,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště

Objekt:

1 - SO 01 - parkoviště "přípočty"

uznatelné náklady

Místo:

Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		514 454,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	514454	21,00%	108 035,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	622 489,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště

Objekt:

1 - SO 01 - parkoviště "přípočty"

Místo:

Datum:

7. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

514 454,00

HSV - Práce a dodávky HSV

514 454,00

1 - Zemní práce

116 004,00

2 - Zakládání

58 310,00

5 - Komunikace pozemní

324 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 740,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL3_Změna skladby vozovky parkoviště
 Objekt: 1 - SO 01 - parkoviště "přípočty"

Místo: Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							514 454,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							514 454,00	
D 1 Zemní práce							116 004,00	
0	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	280,000	87,30	24 444,00	SOD
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	280,000	175,00	49 000,00	SOD
15	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	280,000	95,00	26 600,00	SOD
26	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	1 400,000	11,40	15 960,00	SOD
D 2 Zakládání							58 310,00	
32	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 400,000	17,50	24 500,00	SOD
33	M	693110410.1	geotextilie 300 g/m2	m2	1 610,000	21,00	33 810,00	SOD
D 5 Komunikace pozemní							324 400,00	
0	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm fr. 32/63	m2	1 400,000	174,00	243 600,00	CS ÚRS 2019 01
0	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	200,000	404,00	80 800,00	CS ÚRS 2019 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 740,00	
0	K	919721131.GMT	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP TENSAR TriAx TX	m2	100,000	157,40	15 740,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště

Objekt:

1- SO 01 - parkoviště "odpočty"

uznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-290 931,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-290 931,83	21,00%	-61 095,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-352 027,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště

Objekt:

1- SO 01 - parkoviště "odpočty"

uznatelné náklady

Místo:

Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-290 931,83

HSV - Práce a dodávky HSV

-290 931,83

5 - Komunikace pozemní

-289 496,55

998 - Přesun hmot

-1 435,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL3 _Změna skladby vozovky parkoviště

Objekt:

1- SO 01 - parkoviště "odpočty"

Místo:

Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-290 931,83	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-290 931,83	
D	5		Komunikace pozemní				-289 496,55	
36	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	m2	-2 752,750	65,00	-178 928,75	SOD
37	M	585301620.1	dodávka vápna - nehašené VL	t	-13,764	3 950,00	-54 367,80	SOD
41	K	564961310.1	Podklad SC C8/10 tl. 150mm	m2	-200,000	281,00	-56 200,00	
VV			"skl.a" 200		-200,000			
VV			Součet		-200,000			
D	998		Přesun hmot				-1 435,28	
96	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	-13,048	110,00	-1 435,28	SOD

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**4****ZL_4 Změna technických parametrů
kamerového systému.**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 04

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu,
registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 01 - parkoviště

Název změny: Změna technických parametrů kamerového systému

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

V roce 2017, kdy byla vypracována projektová dokumentace, nebylo jasné, jakým způsobem bude kamerový systém v Polici nad Metují provozován. Navržené otočné kamery jsou vhodné pro nepřetržitou obsluhu, kterou ovšem nedisponujeme. Vzhledem k velké ploše parkoviště bude obtížné nastavit kamery tak, aby pokryly celé parkoviště. Navíc zde narážíme na limity dosvitu nočního vidění.

Původně navržené otočné kamery snímají parkoviště v určitých naprogramovaných intervalech, což nezajistí komplexní dohled nad parkovištěm a jsou nákladné na údržbu. Projekt vůbec technicky neřešil ukládání záznamů a přístup k zaznamenaným datům. V rozpočtu je počítáno s bezdrátovým pojitkem, pokud budeme předpokládat, že bylo pojitko na spojení s městskou policií na radnici a parkovištěm, tak zde může nastat problém s přímou viditelností. Původní projekt neřeší napájení kamer, na lampách bude napájení k dispozici pouze při zapnutých světlech. Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat.

Popis změny :

Přepracovaný, nový návrh řešení zajistí trvalé a samostatné napájení kamer s lepšími parametry, pokrytí celého prostoru parkoviště, lepší noční vidění, ukládání záznamů a hlavně přístup k zaznamenaným datům. **Navržená změna nemění projektované parametry stavby "Parkoviště P+R v Polici nad Metují"**

Cena: Číslo dokumentu Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

12 959 029,47 Kč

Cena díla dle předchozího ZL

13 198 063,85 Kč

Cena změny

Odpočet (bez DPH)

- 143 000,00 Kč

Připočet (bez DPH)







131 518,00 Kč

Celková cena změny (bez DPH)

- 11 482,00 Kč

Současná výše kontraktu (bez DPH)

13 186 581,85 Kč

Termín:					
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019				
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019				
<table border="1"> <tr> <td> Za stavební dozor investora: Schvaluji:  dne: 14.10.19 </td> <td> Za zhotovitele: Schvaluji:  dne: 14.10.2019 </td> </tr> <tr> <td> Za autorský dozor a GP Schvaluji:  dne: 24.10.2019 </td> <td> Za objednatele Schvaluji:  dne: 14.10.2019 </td> </tr> </table>		Za stavební dozor investora: Schvaluji:  dne: 14.10.19	Za zhotovitele: Schvaluji:  dne: 14.10.2019	Za autorský dozor a GP Schvaluji:  dne: 24.10.2019	Za objednatele Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Za stavební dozor investora: Schvaluji:  dne: 14.10.19	Za zhotovitele: Schvaluji:  dne: 14.10.2019				
Za autorský dozor a GP Schvaluji:  dne: 24.10.2019	Za objednatele Schvaluji:  dne: 14.10.2019				
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.					

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací ZL_4 Změna technických parametrů kamerového systému.	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - uзнatelné náklady

Soupis

ZL_4 Změna technických parametrů kamerového systému.

KSO

Místo:

Police nad Metují

CC-CZ

Datum

10.09.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel

BEZEDOS s.r.o.

IČ

DIČ:

27504867

CZ27504867

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-11 482,00

DPH základní
snižena

Základ daně
-11 482,00
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
-2 411,22

Cena s DPH

v CZK

-13 893,22

Projektant

Technický dozor stavebníka





Datum a podpis: 14. 10. 2019 Razítko

Datum a podpis: 14. 10. 19 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 14. 10. 2019 Razítko

Datum a podpis: 14. 10. 2019 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt

1 - uznatelné náklady

Soupis

ZL_4 Změna technických parametrů kamerového systému.

Náklady z rozpočtů

	Popis	cena bez DPH	cena vč. DPH
01	SO 01 - VRN Kamerový systém - odpočet	-143 000,00	-173 030,00
01	SO 01 - VRN Kamerový systém - přípočet	131 518,00	159 136,78
	CELKEM	-11 482,00	-13 893,22

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis: 14. 10. 2019 Razítko

Datum a podpis: 14. 10. 19 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 14. 10. 2019 Razítko

Datum a podpis: 14. 10. 2019 Razítko

D VRN9

Ostatní náklady - kamerový systém - připočet

	C1-C4 + centrální rozvaděč		množství	cena bez DPH	cena celkem
1	Dahua IP kamera IPC-HFW4431EP-SE-0360B	Venkovní IP bullet kamera, 1/3" CMOS, 4MP 2688 x 1520 25/30fps, citlivost 0,06Lux ,obj. 3,6mm 83°, IR do 40m.	4	4 700 Kč	18 800 Kč
2	zadní čelo	PFA130-E	4	310 Kč	1 240 Kč
3	Držák na sloup		4	310 Kč	1 240 Kč
4	Switch s POE, managementem a SFP	ubnt nebo mikrotik. upřesníme	1	4 050 Kč	4 050 Kč
5	SFP WDM Optický modul		2	730 Kč	1 460 Kč
6	rozvaděč plechový SAREL + zámek	sarel 600x400x210 s montážní	1	3 050 Kč	3 050 Kč
7	držák rozvaděče na sloup sada	zakázková výroba wifiprofi	1	1 650 Kč	1 650 Kč
8	Zásuvka 230 DIN		2	175 Kč	350 Kč
9	vývodky, chránička, vývodky, kabel utp, optické spojky		1	580 Kč	580 Kč
10	Optický rozvaděč na DIN		1	600 Kč	600 Kč
11	Proudový chránič	rozvaděč na záchodech	1	1 300 Kč	1 300 Kč
12	Svodič Přepětí	rozvaděč na záchodech	1	5 050 Kč	5 050 Kč
13	Jistič 10A		3	70 Kč	210 Kč
14	instalace, konfigurace, sváření optika	hod	10	370 Kč	3 700 Kč
15	Kabel elektro přívod 230 V (od WC)		70	42 Kč	2 940 Kč
16	Optický patch		2	170 Kč	340 Kč
	C5,C7 Kruhového objezdu				
17	Dahua IP kamera IPC-HFW4431EP-SE-0360B	Venkovní IP bullet kamera, 1/3" CMOS, 4MP 2688 x 1520	2	4 700 Kč	9 400 Kč
18	zadní čelo	PFA130-E	2	310 Kč	620 Kč
19	Držák na sloup		2	310 Kč	620 Kč
20	POE adaotér standard 802.at		2	430 Kč	860 Kč
21	rozvaděč plechový SAREL + zámek	sarel 300x300x210 s montážní deskou	1	2 450 Kč	2 450 Kč
22	držák rozvaděče na sloup sada	zakázková výroba wifiprofi	1	1 480 Kč	1 480 Kč
23	Zásuvka DIN		4	175 Kč	700 Kč
24	Optický rozvaděč na DIN		1	600 Kč	600 Kč
25	vývodky, chránička, vývodky, kabel utp, konektory		1	380 Kč	380 Kč
26	instalace, zafukování, sváření optika, elektroinstalace	hod	12	370 Kč	4 440 Kč
27	mikrotubička 10 mm		76	10 Kč	760 Kč
27	optický kabel 2 vl		76	7 Kč	532 Kč
29	WDM media konvertor		1	1 100 Kč	1 100 Kč
30	Dokop od VO	m	30	200 Kč	6 000 Kč
31	chránička kopflex 40 mm pouze dokop		30	13 Kč	390 Kč
32	kabel elektro 230V		76	36 Kč	2 736 Kč
33	Optický patch		1	130 Kč	130 Kč
	C6 směr Husova				
34	Dahua IP kamera IPC-HFW4431EP-SE-0360B	Venkovní IP bullet kamera, 1/3" CMOS, 4MP 2688 x 1520	1	4 700 Kč	4 700 Kč
35	zadní čelo	PFA130-E	1	310 Kč	310 Kč
36	Držák na sloup		1	310 Kč	310 Kč
37	POE adaDtér standard 802.at		1	430 Kč	430 Kč
38	rozvaděč plechový SAREL + zámek	sarel 300x300x210 s montážní	1	2 450 Kč	2 450 Kč

39	držák rozvaděče na sloup sada	zakázková výroba wifiprofil	1	1 480 Kč	1 480 Kč
40	Zásuvka DIN		2	175 Kč	350 Kč
41	Optický rozvaděč na DIN		1	600 Kč	600 Kč
42	vývodky, chránička, vývodky, kabel utp, konektory. ...		1	380 Kč	380 Kč
43	instalace, zafukování, sváření optika, elektroinstalace	hod	12	370 Kč	4 440 Kč
44	mikrotubička 10 mm		30	10 Kč	300 Kč
45	optický kabel 2 vl		30	7 Kč	210 Kč
46	WDM media konvertor		1	1 100 Kč	1 100 Kč
47	kabel elektro 230V		30	36 Kč	1 080 Kč
48	Optický patch		1	130 Kč	130 Kč
49	NVR Rekordér				
50	DAHUA NVR	4x HDD, 32 kamer, analýza SPZ	1	22 850 Kč	22 850 Kč
51	Pevný disk	WD pruprple 6 TB	2	3 520 Kč	7 040 Kč
52	Instalace disků - konfigurace	hod	8	450 Kč	3 600 Kč
Celkem					131 518 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN9		Ostatní náklady - kamerový systém - odpočet				-143 000,00
137	M	130008	kamera barevná, venkovní provedení, otočná	ks	-2,000	19 000,00	-38 000,00
138	M	230024	kabeláž	ks	-1,000	5 000,00	-5 000,00
139	M	300031	příslušenství, zdroj, držák	ks	-1,000	6 000,00	-6 000,00
140	M	430048	bezdrátová pojítka	ks	-1,000	15 000,00	-15 000,00
141	K	01	úprava stávajícího vybavení	hod	-8,000	600,00	-4 800,00
142	K	02-1	úklid pracoviště	hod	-1,000	600,00	-600,00
143	K	03-1	pomocné a přípravné práce	hod	-8,000	600,00	-4 800,00
144	K	04-1	kontrola obvodů	hod	-1,000	600,00	-600,00
145	K	05-1	vyhledávání napojovacích bodů	hod	-2,000	600,00	-1 200,00
146	K	121000000 1-1	elektromontáže C21M	hod	-97,000	600,00	-58 200,00
147	K	121000000 2	podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00
148	K	121000000 3	provoz investora z C21M a navázaného materiálu	kpl	-1,000	1 900,00	-1 900,00
149	K	121000000 4-1	GZS z C21M a navázaného materiálu	kpl	-1,000	3 900,00	-3 900,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**5 ZL_5 Vyhrazená stání pro elektromobily**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 05

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu,
registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 01 - parkoviště

Název změny: Vyhrazená stání pro elektromobily

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

V průběhu výstavby parkoviště P+R dospěl investor k rozhodnutí, že do plochy parkoviště chce integrovat dvě stání s dobíjecí stanicí pro elektromobily. V době přípravy stavby nebyl rozvoj elektromobility na takové úrovni, jako je dnes. Město tímto záměrem reaguje na akceleraci v oblasti elektromobility s tím, že nevyužití této možnosti v této chvíli by realizaci záměru do budoucna de facto zhatilo, náklady na dodatečné vybudování by byly daleko vyšší. Realizace záměru nezmenšuje celkový počet parkovacích stání, který byl předmětem původního záměru parkoviště P+R. **Náklady na realizaci tohoto záměru město nezahrnuje do uvažovaných nákladů projektu. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat.**

Popis změny :

Navrženo je doplnění parkoviště o dvě stání s dobíjecí stanicí pro elektromobily. Plánovaná stání oproti původnímu návrhu jsou navržena s posunutím západním směrem. Jejich počet a umístění při místní komunikaci zůstává beze změn. Zachovaná jsou také 3 stání pro občany s omezenou schopností pohybu. Viz aktualizovaná situace. **Navržená změna nemění projektované parametry stavby "Parkoviště P+R v Polici nad Metují"**

Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 959 029,47 Kč	
Cena díla dle předchozího ZL	13 186 581,85 Kč	
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	- Kč	
Přípočet (bez DPH)	29 491,36 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	29 491,36 Kč	
Současná výše kontraktu (bez DPH)	13 216 073,21 Kč	

Termín:	
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne: 14.10.19	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne: 14.10.2019	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací ZL_5 Vyhrazená stání pro elektromobily	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují

Změnový list ZL_5 Vyhrazená stání pro elektromobily

KSO: neuznatelné náklady
Místo: Police nad Metují

CC-CZ:
Datum: 10.9.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BEZEDOS s.r.o.

IČ: 27504867
DIČ: CZ27504867

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	29 491,36
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	29 491,36	6 193,19
	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	35 684,55
------------	---	-----	-----------

Projektant

Technický dozor stavebníka

Handwritten signature of the projectant

Handwritten signature of the technical supervisor

Datum a podpis: 14.10.2019 Razítko

Datum a podpis: 14.10.19 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 14.10.2019 Razítko

Datum a podpis: 14.10.2019 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují

Místo: Police nad Metují

Datum: 10.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 491,36	35 684,55
1	Vyhrazená stání pro elektromobily	29 491,36	35 684,55
1	Vyhrazená stání pro elektromobily	29 491,36	35 684,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

ZL_5 Vyhrazená stání pro elektromobily

Soupis:

Vyhrazená stání pro elektromobily

neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Police nad Metují

CC-CZ:

Datum:

10.09.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 491,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 491,36

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

14. 10. 2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

14. 10. 2019

Razítko

Datum a podpis:

14. 10. 2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

Změnový list ZL_5 Vyhrazená stání pro elektromobily

Soupis:

Vyhrazená stání pro elektromobily

Místo:

Police nad Metují

Datum:

10.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 491,36

HSV - Práce a dodávky HSV

29 491,36

1 - Zemní práce

3 503,68

5 - Komunikace pozemní

17 697,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 271,04

998 - Přesun hmot

1 019,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště P+R Police nad Metují
 Objekt: Změnový list ZL_5 Vyhrazená stání pro elektromobily
 Soupis: Vyhrazená stání pro elektromobily

Místo: Police nad Metují
 Zadavatel: BEZEDOS s.r.o.
 Zhotovitel: BEZEDOS s.r.o.

Datum: 10.09.2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 491,36

D HSV Práce a dodávky HSV

29 491,36

D 1 Zemní práce 3 503,68

16	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,013	279,00	1 956,63	CS ÚRS 2019 01
	W		25,5*1,1*0,25		7,013			
	W		Součet		7,013			
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,013	175,00	1 227,28	CS ÚRS 2019 01
	W		25,5*1,1*0,25		7,013			
	W		Součet		7,013			
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	28,050	11,40	319,77	SOD
	W		25,5*1,1		28,050			
	W		Součet		28,050			

D 5 Komunikace pozemní 17 697,60

24	K	564851111.2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1,100	112,00	123,20	SOD
	W		"pod sloupek doblížení" 1,1		1,100			
	W		Součet		1,100			
1	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	25,500	171,00	4 360,50	CS ÚRS 2017 01
25	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"pod sloupek doblížení" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
26	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	1,050	177,00	185,85	CS ÚRS 2017 01
2	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	25,500	268,00	6 834,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"skt. C" 25,5		25,500			
	W		Součet		25,500			
3	M	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	26,775	222,00	5 944,05	CS ÚRS 2017 01
	W		25,5*1,05		26,775			
	W		Součet		26,775			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 271,04

4	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	196,00	392,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	404440140.1	značka dopravní svislá reflexní AL	kus	2,000	510,00	1 020,00	
6	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	253,00	253,00	CS ÚRS 2017 01
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
7	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	645,00	645,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	10,000	9,00	90,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,000	27,00	81,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,250	240,00	2 460,00	CS ÚRS 2017 01
	W		5,25*5,0		10,250			
	W		Součet		10,250			
13	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	10,400	120,00	1 248,00	CS ÚRS 2017 01
	W		10,25*1,01		10,400			
	W		Součet		10,400			
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,256	2 840,00	727,04	CS ÚRS 2017 01
	W		10,25*0,25*0,1		0,256			
	W		Součet		0,256			

D 998 Přesun hmot 1 019,04

15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	9,264	110,00	1 019,04	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**6 ZL_6 Změna trasování MK**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 06

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu, registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579

Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 01 - parkoviště

Název změny: Změna trasování MK

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Obyvatelé místní části Radešov požádali město v průběhu výstavby o změnu poloměru (částečné narovnání) zatáčky místní komunikace (zkráceně MK) k Radešovu a to z důvodu možných budoucích problémů jízdy do prudkého svahu hlavně v zimním období a z důvodu rozhledových poměrů. Jízda v obou směrech bude v tomto úseku plynulejší a bezpečnější.

Náklady na realizaci tohoto záměru město zahrnuje do odpočtu neuznatelných nákladů projektu. Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v rámci zpracování PD předpokládat.

Popis změny :

Díleč změna je navržena ve vedení trasy místní komunikace na Radešov, včetně úprav přespádování části zpevněné plochy. Dle možností byl zvětšen poloměr zatáčky MK k Radešovu. **Navržená změna nemění projektované parametry stavby "Parkoviště P+R v Polici nad Metují"**

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

12 959 029,47 Kč

Cena díla dle předchozího ZL

13 216 073,21 Kč

Cena změny

Odpočet (bez DPH)

- 1 324,30 Kč

Připočet (bez DPH)



- Kč

Celková cena změny (bez DPH)

- 1 324,30 Kč

Současná výše kontraktu (bez DPH)

13 214 748,91 Kč

Termín:	
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne: 14.11.19	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne: 24.10.2019	Schvaluji:  dne: 14.10.2019
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací ZL_6 Změna trasování MK	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - SO 01 - parkoviště - neuznatelné náklady

Soupis:

ZL_6 Změna trasování MK

KSO:

Místo: Police nad Metují

CC-CZ:

Datum: 10.09.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-1 324,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 324,30	21,00%	-278,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 602,40

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis: 14.10.2019 Razítko

Datum a podpis: 19.10.2019 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 14.10.2019 Razítko

Datum a podpis: 14.10.2019 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - Změna trasování MK a úprava parkovacích míst

Soupis:

ZL_6 Změna trasování MK

Místo:

Police nad Metují

Datum:

10.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 324,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 324,30

5 - Komunikace pozemní

-1 324,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - Změna trasování MK a úprava parkovacích míst

Soupis:

ZL_6 Změna trasování MK

Místo:

Police nad Metují

Datum:

10.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 324,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 324,30

D 5

Komunikace pozemní

-1 324,30

1	K	564851111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0/32	m2	-1,700	112,00	-190,40	SOD
	W		-1,7		-1,700			
	W		Součet		-1,700			
2	K	564851111.2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0/63	m2	-1,700	135,00	-229,50	SOD
	W		-1,7		-1,700			
	W		Součet		-1,700			
3	K	585155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-1,700	315,00	-535,50	SOD
	W		-1,7		-1,700			
	W		Součet		-1,700			
4	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-1,700	12,00	-20,40	SOD
	W		-1,7		-1,700			
	W		Součet		-1,700			
5	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-1,700	205,00	-348,50	SOD
	W		-1,7		-1,700			

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**7 ZL_7 Posun stožárů veřejného osvětlení**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 07

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu,
registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 01 - parkoviště

Název změny: Posun stožárů veřejného osvětlení

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Vedení města na základě připomínek občanů požaduje upravit umístění (posun) 2 ks stožárů pro veřejné osvětlení, které byly navrženy a provedeny v prostoru chodníku podél parkovacích stání pro autobusy, objekt SO 01. Posunutí sloupů veřejného osvětlení na druhou stranu chodníku (kraj pozemku u oplocení) umožní lepší zimní údržbu ale i pohyb občanů, např. pohyb s kočárky apod. **Náklady na realizaci tohoto záměru město nezahrnuje do uznatelných nákladů projektu.**

Popis změny :

Díličí změna je navržena v umístění 2 ks stožárů veřejného osvětlení na druhou stranu chodníku, tj. cca o 1 m východně.
Navržená změna nemění projektované parametry stavby "Parkoviště P+R v Polici nad Metují"

Cena: Číslo dokumentu Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

12 959 029,47 Kč

Cena díla dle předchozího ZL

13 214 748,91 Kč

Cena změny

Odpočet (bez DPH)

- Kč

Přípočet (bez DPH)




15 159,00 Kč

Celková cena změny (bez DPH)

15 159,00 Kč

Současná výše kontraktu (bez DPH)

13 229 907,91 Kč

Termín:	
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne:	Schvaluji:  dne:
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne:	Schvaluji:  dne:
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací : ZL_7 Posun stožárů veřejného osvětlení	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 _ SO 01 parkoviště- uznatelné náklady

Soupis:

ZL_7 Posun stožárů veřejného osvětlení

KSO:

Místo:

Police nad Metují

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

IC:

27504867

DIČ:

CZ27504867

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 159,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 159,00	21,00%	3 183,39
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

18 342,39

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+ R Police nad Metují

Objekt:

1 - uznatelné náklady

Soupis:

1 - SO 01 - parkoviště

ZL_7 Posun stožárů veřejného osvětlení

Místo:

Police nad Metují

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 159,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				654,00	
	D	1	Zemní práce				154,00	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	2,000	77,00	154,00	CS ÚRS 2017 01
	D	5	Komunikace pozemní				500,00	
46	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
	D	M	Práce a dodávky M				14 505,00	
	D	21-M	Elektromontáže				12 955,00	
97	K	02	úklid pracoviště	hod	0,500	600,00	300,00	
98	K	03	pomocné a přípravné práce	hod	2,000	600,00	1 200,00	
102	K	07	přepojování	hod	3,000	600,00	1 800,00	
103	K	1210000000	demontáže	hod	2,000	600,00	1 200,00	
104	K	1210000001	elektromontáže C21M	hod	4,000	800,00	3 200,00	
106	M	200134	kabel s AL jádrem 4x16mm2	m	3,000	130,00	390,00	
114	M	1001720	spojka smršťovací 6-25mm(kabel)	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
116	M	1221100	podkladní beton	m3	0,500	2 900,00	1 450,00	
117	M	1321110	čistý kopaný písek	m3	0,500	500,00	250,00	
118	M	1490311	pozinkovaný vodič Ø 10mm(0,6kg/m)	m	3,000	55,00	165,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 550,00	
126	K	3	vyhl. jámy, bet. zklad do rostlé zeminy s usaz. ocel. sloupů pro VO	ks	2,000	750,00	1 500,00	
127	K	4	odvoz zeminy do 1km	m3	1,000	50,00	50,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**8****ZL_8 Odpočet okapového chodníku u budovy WC**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 08

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu, registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579

Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

Název změny: Odpočet okapového chodníku u budovy WC

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Při realizaci stavby byl zjištěn nesoulad částí projektové dokumentace mezi objekty SO 01- parkoviště a SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem. Jedná se o návrh okapového chodníku kolem objektu SO 02, který je částečně zároveň řešen i jako zpevněná plocha v rámci objektu SO 01. **Tuto část okapového chodníku nelze provést a je proto u SO 02 vyjmuta z uзнatelných nákladů.**

Popis změny :

Jedná se upřesnění ploch zpevněných povrchů kolem budovy veřejného WC s přístřeškem, kterou řešily současně obě dokumentace stavby, tj. obj. SO 01 - parkoviště a SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem. **Navržená změna nemění projektované parametry stavby "Parkoviště P+R v Polici nad Metují"**

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

12 959 029,47 Kč

Cena díla dle předchozího ZL

13 229 907,91 Kč

Cena změny

Odpočet (bez DPH)

- 8 450,61 Kč

Přípočet (bez DPH)

- Kč

Celková cena změny (bez DPH)

- 8 450,61 Kč

Současná výše kontraktu (bez DPH)

13 221 457,30 Kč

Termín:

Smluvní termín dokončení díla:

30.11.2019

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

30.11.2019

Za stavební dozor investora:

Schvaluji:


dne:



Za zhotovitele:

Schvaluji:

dne:



Za autorský dozor a GP

Schvaluji:

dne:



Za objednatele

Schvaluji:

dne:



Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací : ZL_8 Odpočet okapového chodníku u budovy WC

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - uznatelné náklady

Soupis:

2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

Úroveň 3:

ZL_8 Odpočet okapového chodníku u budovy WC

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Cena bez DPH

-8 450,61

DPH

základní
snížená
zákl. přenesená
sníž. přenesená
nulová

Sazba daně

21,00%
15,00%
21,00%
15,00%
0,00%

Základ daně

-8 450,61


Výše daně

-1 774,63

Cena s DPH

- 10 225,24 Kč

Projektant



Datum a podpis:

Technický dozor stavebníka




Datum a podpis:

Objednavatel



Datum a podpis:

Zhotovitel



Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - uznatelné náklady

Soupis:

2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

ZL_8 Odpočet okapového chodníku u budovy WC

Misto:

Datum: 18.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-8 450,61	
47	K	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	-5,642	587,00	-3 311,85	SOD
	VV		D.1.1.1 Púdorys 1NP					
	VV		(11,22+4,9)*0,35		-5,642			
	VV		Součet		-5,642			
52	K	916231213R	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C 16/20	m	-16,120	198,00	-3 191,76	SOD
	VV		D.1.1.1 Púdorys 1NP					
	VV		odečet -(11,22+4,9)		-16,120			
	VV		Součet		-16,120			
53	M	592175040R	obrubník 100x15/12x25 cm přírodní	kus	-17,700	110,00	-1 947,00	SOD

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**9 ZL_9 Oprava břehu koryta Bukovky a Ledhujky**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 09

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu,
registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

Název změny: Oprava břehu koryta Bukovky a Ledhujky

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

V proj. dokumentaci stavby SO 01 je navrženo nové zábradlí na opěrných zdech podél břehů potoků Bukovky a Ledhujky. Při přípravě pro montáž zábradlí však bylo zjištěno, že horní části těchto opěrných zdí jsou zčásti natolik degradované a rozpadlé, že na montáž nového zábradlí je nemožná, není zajištěna jejich potřebná stabilita a pevnost. Navrženo je proto v těchto místech odbourání poškozených částí a dobetonování nové železobetonové hlavy opěrných zdí pro uchycení zábradlí. **Jedná se nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné v době zpracování proj. dokumentace bez demontáže původního zábradlí předpokládat.**

Popis změny :

V místech poškozených částí koruny přilehlých opěrných zdí koryta potoků Bukovky a Ledhujky je nutná jejich částečná demontáž a dobetonování nové železobetonové hlavy opěrných zdí pro řádné uchycení zábradlí. **Navržená změna nemění projektované parametry stavby "Parkoviště P+R v Polici nad Metují"**

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)

12 959 029,47 Kč

Cena díla dle předchozího ZL

13 221 457,30 Kč

Cena změny

Odpočet (bez DPH)

- Kč

Přípočet (bez DPH)


55 064,35 Kč

Celková cena změny (bez DPH)

55 064,35 Kč

Současná výše kontraktu (bez DPH)

13 276 521,65 Kč

Termín:	
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:
Schvaluji:  dne:	Schvaluji:  dne:
Za autorský dozor a GP	Za objednatele
Schvaluji:  dne:	Schvaluji:  dne:
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací : ZL_8 Odpočet okapového chodníku u budovy WC	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - SO 01 - parkoviště - uznatelné náklady

Soupis:

ZL_9 Oprava břehu koryta Bukovky a Ledhujky

KSO:

Místo:

Police nad Metují

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

55 064,35

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00% 15,00%	11 563,51 0,00

Cena s DPH

v CZK

66 627,86

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - SO 01 - parkoviště - uзнatelné náklady

Soupis: **ZL 9 Oprava břehu koryta Bukovky a Ledhujky**

Datum: 22.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BEZEDOS s.r.o.

Zpracovatel: Dan Maršík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	55 064,35
HSV - Práce a dodávky HSV	55 064,35
2 - Zakládání	55 064,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	55 064,35
4 - Vodorovné konstrukce	32 183,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 811,25
997 - Přesun sutě	1 544,87
998 - Přesun hmot	1 524,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

1 - SO 01 - parkoviště - užitkové náklady

ZL 9 Oprava břehu koryta Bukovky a Ledhuiky

Datum: 22.10.2019

Zadavatel:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Dan Maršík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 064,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 064,35	
D	2		Zakládání				55 064,35	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				55 064,35	
D	4		Vodorovné konstrukce				32 183,40	
1	K	411321414	Římsy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,780	3 230,00	12 209,40	CS ÚRS 2019 02
2	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	9,200	360,00	3 312,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	9,200	108,00	993,60	CS ÚRS 2019 02
4	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	9,200	162,00	1 490,40	CS ÚRS 2019 02
5	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	9,200	50,00	460,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	411362021	Výztuž říms	t	0,200	32 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2019 02
7	M	56284722	distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 50 mm	m	30,000	23,40	702,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	15,000	353,00	5 295,00	CS ÚRS 2019 02
9	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	15,000	81,40	1 221,00	CS ÚRS 2019 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 811,25	
10	K	960111221	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	3,375	5 870,00	19 811,25	CS ÚRS 2019 02
D	997		Přesun sutě				1 544,87	
11	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,075	140,00	850,50	SOD
12	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	6,075	48,80	296,46	SOD
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	30,375	13,10	397,91	SOD
D	998		Přesun hmot				1 524,83	
14	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	6,075	251,00	1 524,83	CS ÚRS 2019 02

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.**10 ZL_10 Napojení SO 02 a VO na el. distribuční síť**

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 10

jako součást SOD: SML/2019/24

Stavba: „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“

Název projektu,
registrační číslo akce: Parkoviště P+R v Polici nad Metují, CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006579Objednatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 IČ:00272949
54 Police nad MetujíZhotovitel: BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, IČ:27504867
549 32 Velké Poříčí

Objekt: SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

Název změny: Napojení SO 02 a VO na el. distribuční síť

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Změna nemá vliv na projektované parametry stavby.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:




Napojení na distribuční elektrickou síť bylo původně z měřicí a pojistkové skříně umístěné v obvodovém zdivu domu čp. 200, který byl v rámci akce určen k demolici. Tato měřicí a pojistková skřín byla po dohodě s provozovatelem ČEZ Distribuce přemístěna k místu nově zřizované nabíjecí stanice pro elektromobily. Na toto nové připojovací místo je nutné připojit nejen objekt SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem ale i kamerový systém a část veřejného osvětlení. **Náklady na toto nové připojení nelze uplatnit jako uznatelný náklad v rámci projektu.**

Popis změny :

Objekt 2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem je nutné napojit na přemístěnou měřicí a pojistkovou skřín ve vlastnictví ČEZ Distribuce novou kabelovou přípojkou. Zároveň bude připojena i část rozvodů veřejného osvětlení a kamerového systému.

Navržená změna nemění projektované parametry stavby "Parkoviště P+R v Polici nad Metují"

Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 959 029,47 Kč	
Cena díla dle předchozího ZL	13 276 521,65 Kč	
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	- Kč	
Přípočet (bez DPH)	81 142,11 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	81 142,11 Kč	
Současná výše kontraktu (bez DPH)	13 357 663,76 Kč	

Termín:									
Smluvní termín dokončení díla:	30.11.2019								
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	30.11.2019								
<table border="1"> <tr> <td>Za stavební dozor investora:</td> <td>Za zhotovitele:</td> </tr> <tr> <td>Schvaluji:  dne:</td> <td>Schvaluji:  dne:</td> </tr> <tr> <td>Za autorský dozor a GP</td> <td>Za objednatele</td> </tr> <tr> <td>Schvaluji:  dne:</td> <td>Schvaluji:  dne:</td> </tr> </table>		Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:	Schvaluji:  dne:	Schvaluji:  dne:	Za autorský dozor a GP	Za objednatele	Schvaluji:  dne:	Schvaluji:  dne:
Za stavební dozor investora:	Za zhotovitele:								
Schvaluji:  dne:	Schvaluji:  dne:								
Za autorský dozor a GP	Za objednatele								
Schvaluji:  dne:	Schvaluji:  dne:								
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.									

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací : ZL_ZL_10 Napojení SO 02 a VO na el. distribuční síť

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště P+R Police nad Metují

Objekt:

2 - SO 02 Objekt veřejného WC s přístřeškem

Soupis:

ZL_10 Napojení SO 02 a VO na el. distribuční síť

KSO:

Místo:

Police nad Metují

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BEZEDOS s.r.o.

IČ:

27504867

DIČ:

CZ27504867

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 142,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 142,11	21,00%	17 039,84
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH


v CZK

98 181,95 Kč

Projektant



Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Rekapitulace

ZL_10 Napojení SO 02 a VO na el. distribuční síť

Kap.	popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	16108,77
2	Podíl přidružených výkonů z C46M	639,35
3	Podíl přidružených výkonů z C46M	639,35
4	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	24400,00
5	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	2127,22
6	Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	1169,98
7	VC 7/32 - Rozvaděče (MONTÁŽ)	12517,24
8	Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	16870,48
CELKEM URN		74472,40
B. HZS		
9	Hodinová zúčtovací sazba	4700,00
CELKEM HZS		4700,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
CELKEM DODÁVKA		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
10	GZS z C21M a navázaného materiálu	1969,71
CELKEM VRN		1969,71
REKAPITULACE CELKEM BEZ DPH		81142,11

Náklady celkem [Kč]:

81 142,11 Kč

C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 210000001	elektromontáže	400,00	61,00 h	24400,00

Celkem za ceník: 24400,00

Cena za ceník celkem: 24400,00

C46M - Zemní práce

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	kompl. výkop š. 35cm do hl. 70cm v trénu vč.záhozu a úpr. terénu	320,00	48,00 m	15360,00

2	odvoz zeminy do 1 km	440,45	1,70 m3	748,77
---	----------------------	--------	---------	--------

Celkem za ceník: 16108,77

Cena za ceník celkem: 16108,77

VC 7/32 - Rozvaděče

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 A-0134-0	rozv. elektroměrový ER222/NVP7P vč. pilířku	12517,24	1,00 ks	12517,24

Celkem za ceník: 12517,244

Cena za ceník celkem: 12517,244

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 00603	CYKY 3Bx1.5mm2	13,82	108,00 m	1492,88
2 00644	CYKY 5Cx4mm2	58,00	108,00 m	6264,00
3 00660	CYKY 5Cx6mm2	110,00	4,00 m	440,00
4 00918	pojistka nožová 40A	97,41	3,00 ks	292,22
5 01050	výstražná fólie šíře 22 cm	3,08	49,00 m	151,02
6 01124	jistič PL6-25/3/B	581,07	1,00 ks	581,07
7 01125	jistič PL6-25/3/B	581,07	1,00 ks	581,07
8 21110	trubka KOPOFLEX	29,21	190,00 m	5549,90
9 90311	vodič FeZn o 10 mm (0,62 kg/m)	29,20	52,00 m	1518,32

Celkem za materiály: 16870,48

Cena za materiály celkem: 16870,48

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	Úklid pracoviště	300,00	2,00 hod.	600,00
2	Revize elektro	400,00	6,00 hod.	2400,00
3	Pomocné a přípravné práce	300,00	3,00 hod.	900,00
4	Kontrola obvodů	400,00	1,00 hod.	400,00
5	Vyhledání napojovacích bodů	400,00	1,00 hod.	400,00

Celkem za práci v HZS: 4700,00

Cena za práci v HZS celkem: 4700,00