Mostek přes přeliv Hlavňovského rybníka

Stav: Dokončeno

Termín: 12/2022

Odhadovaná cena: 500 000 Kč vč. DPH

Celkové náklady: 799 525,26 Kč bez DPH (tj. 967 425,57 Kč vč. DPH)

Nosné železobetonové patky:

STAVBY PAGAČ

Machov 34, 549 63 Machov

IČ 74451944

Konstrukce mostku:

Technické služby s. r. o.

V Domkách 80, 549 54 Police nad Metují

Dřevěné obložení:

Martin Jirman Truhlářství

Bezděkov nad Metují 74, 549 64 Bezděkov nad Metují

IČ 86672711

Zpracování PD + AD:

ASSPRO Projekční a inženýrská kancelář s. r. o.

Plhovská 1100, 547 01 Náchod

IČ: 45534772

Foto:

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy: 2021/192

I. Smluvní strany

Název:	**Město Police nad Metují**
Sídlo:	Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
Zastoupené:	Ing. Jiřím Beranem, starostou
IČ, DIČ:	00 272 949, CZ 00 272 949
Bankovní spojení:	KB Náchod – Police nad Metují, č. ú.: 9005-4629551/0100
E-mail:	meu@policenm.cz
Tel. číslo:	491 509 999

Osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech:
Jan Sýkora, tel. č. 778 733 323, e-mail: sykora@policenm.cz

(dále jen „Objednatel" nebo „objednatel")

a

Název:	**STAVBY PAGAČ**
Sídlo:	Machov 34, 549 63 Machov
IČ, DIČ:	74451944, CZ8703083543

(dále jen „Zhotovitel" nebo „zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2622 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"), tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku

1. **Předmětem tohoto dodatku je změna sjednaného závazku v rámci provádění díla „Mostek přes bezpečnostní přeliv Hlavňovského rybníka – železobetonové opěry"** (dále jen „dílo"), jehož realizace byla nasmlouvána smlouvou o dílo, uzavřenou mezi objednatelem a dodavatelem 1. 9. 2021, (dále jen smlouva).

2. **Změnou díla se** rozumí změna ceny dokončení bezvadného díla. Z důvodu dodatečného požadavku objednatele na vybudování přístupové komunikace pro pěší. Dále většího množství použité betonové směsi z důvodu změny na základové spáře a kónického rozšíření betonovaných patek. Dále doplnění štěrkodrti před betonáží nad základovou spáru, z důvodu rozmáčenému jílovitému podloží. Soupis víceprací jako příloha č. 1 k tomuto dodatku.

III. Cena díla

1. Celková cena dle SoD, uzavřené 1. 9. 2021, činila 180 523,11 Kč bez DPH (tj. 218 432,96 Kč vč. DPH).
2. Smluvní strany se dohodli, že hodnota víceprací činí 60 342,96 Kč bez DPH (tj. 73 014,98 Kč vč. DPH).
3. Smluvní cena po započtení víceprací tedy činí 240 866,07 Kč bez DPH (tj. 291 447,74 Kč vč. DPH).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ujednání smluvních stran, která vycházejí ze smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek a vztahy z něho vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Dodatek byl schválen radou města dne 20. 12. 2021, číslo usnesení 20/25RM/2021.
5. Dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek

Přílohy:

1. Soupis víceprací

.....

Objednatel

MĚSTO
POLICE NAD METUJÍ
IČO 00272949

Datum: 21. 12. 2021

LEOS FAGAČ
stavební činnost
545 33 MACHOV 34

.....

Zhotovitel

Datum: 23.12.2021

KRYCI LIST CERPANI

Období: **26.11.2021**

Název stavby	**Mostek přes bezpečnostní přeliv Hlavňovského rybníka**	JKSO	
		EČO	
		Místo	Hlavňov
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Leoš Pagač	74451944	CZ8703083543
Zpracoval	Tomáš Valenta	76489337	CZ8002143259

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	28.11.2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	**HSV** Dodávky	**57 970,06**	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	**PSV** Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	**"M"** Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	2 372,90
7	**ZRN (ř. 1-6)**	0,00	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**	2 372,90
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	**60 342,96**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	60 342,96	12 672,02

Cena s DPH **73 014,98**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Soupis výkonů s výkazem výměr

Období: 26.11.2021

Stavba: Mostek přes bezpečnostní přeliv Hlavňovského rybníka
Objekt: Stavební práce

Objednatel:
Zhotovitel: Leoš Pagač
Místo: Hlavňov

Zpracoval: Tomáš Valenta
Datum: 28. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkem [MJ]	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno množství [MJ]	Prostavěno náklad
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**60 342,96**		**128 110,94**
	1		**Zemní práce**				**658,99**		**15 711,41**
	R	100	Vyhradání mokrého jílu vč. odvozu	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,00
	R	100	Montáž armo košů a pikování stran	hod	5,000	750,00	3 750,00	0,000	0,00
8	001	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-6,887	71,20	-490,35	9,887	703,95
			-9,887		-9,887				
			3,00		3,000				
9	001	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-6,887	80,80	-556,47	9,887	798,87
10	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-7,773	133,00	-1 033,81	19,773	2 629,81
			-19,773		-19,773				
			SOD						
			6,00		6,000				
			zemina						
			6,00		6,000				
			štěrk						
			Součet		-7,773				
	583	58333674	*kamenivo těžené hrubé frakce 16/32*	*t*	*10,800*	*483,00*	*5 216,40*	*0,000*	*0,00*
			6*1,80		10,800				
			Součet		10,800				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkem [MJ]	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno množství [MJ]	Prostavěno náklad
11	001	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-6,106	256,00	-1 563,14	6,106	1 563,14
			-12,212 * 0,5		-6,106				
	001	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,000	159,00	1 908,00	0,000	0,00
12	001	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-6,106	296,00	-1 807,38	6,106	1 807,38
			-12,212 * 0,5		-6,106				
	001	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,000	183,00	0,00	0,000	0,00
13	001	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-42,739	19,40	-829,14	42,739	829,14
			-12,2111428571429 * 3,5		-42,739				
14	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-42,739	22,80	-974,45	42,739	974,45
			-12,2111428571429 * 3,5		-42,739				
15	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,789	18,50	218,10	12,211	225,90
			-12,211		-12,211				
			24,00		24,000				
			Součet		11,789				
16	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-24,422	253,00	-6 178,77	24,422	6 178,77
			-12,211 * 2		-24,422				
		2	**Zakládání**				**42 400,70**		**99 261,59**
	R	200	Podlití patek - cementová kotva + chemická kotva	soub	1,000	2 850,00	2 850,00	0,000	0,00
	R	201	Podlití patek - práce	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000	0,00
	R	202	Tmelení spár - nový / starý beton, tmely	soub	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000	0,00
	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,000	1 420,00	1 420,00	0,000	0,00
19	211	275321117	Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	2,000	4 010,00	8 020,00	11,112	44 559,12
			-(0,65*2,20*2,29*2)		-6,549				
			-(0,60*1,53*(0,30+0,70)*2)		-1,836				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkem [MJ]	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno množství [MJ]	Prostavěno náklad
			-((0,60*0,25*(0,70+0,30+1,00)+0,50*0,25*(0,30+1,00))*2*2)		-1,850				
			-((0,515+0,515+0,585)/2*0,11*1,65*3+(0,515+0,515+0,585)/2*0,23*1,65+(0,515+0,585)*0,11*0,35+(0,515+0,585)*0,23*0,35)		-0,877				
			patky základové						
			10,75		10,750				
			1. část						
			6,50		6,500				
			2. část						
			1,50		1,500				
			1,00		1,000				
			ruční betonáž horního čela						
			0,20		0,200				
			zábradlí						
			-2,00		-2,000				
			odpočet						
20	211	275321191	Příplatek k základovým patkám a blokům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého do 25 m3	m3	6,838	604,00	4 130,15	11,112	6 711,65
21	211	275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	-2,000	972,00	-1 944,00	21,210	20 616,12
			-2,00		-2,000				
22	211	275354211	Bednění základových patek - odstranění	m2	-2,000	55,40	-110,80	21,210	1 175,03
26	011	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,457	53 250,21	24 335,35	0,457	24 335,35
27	011	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,037	50 386,91	0,00	0,037	1 864,32
	011	275362021x	Výztuž základových patek - armatura, ohýbání a dodávka	soub	1,000	32 580,00	0,00	0,000	0,00
	011	275362022x	Výztuž základových patek - sváření	soub	1,000	42 350,00	0,00	0,000	0,00
	011	275362023x	Výztuž základových patek - armatura nad rámec	soub	1,000	1 950,00	0,00	0,000	0,00
		5	**Komunikace pozemní**				**3 915,00**		**0,00**
	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	50,000	21,80	1 090,00	0,000	0,00
	221	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	50,000	56,50	2 825,00	0,000	0,00
			1,00/0,05		20,000				
			1,50/0,05		30,000				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkem [MJ]	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno množství [MJ]	Prostavěno náklad
		998	**Přesun hmot**				**10 995,37**		**13 137,94**
36	211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	30,042	366,00	10 995,37	35,896	13 137,94
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**2 372,90**		**4 037,17**
		VRN3	**Zařízení staveniště**				**2 372,90**		**4 037,17**
40	000	030001000	Zařízení staveniště	%	949,161	2,50	2 372,90	1 614,867	4 037,17
			Celkem				**60 342,96**		**132 148,11**
							0,00		

SMLOUVA O DÍLO č. 2021/192

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „Občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

1. **Objednatel:** Město Police nad Metují
   sídlo: Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují
   IČ : 00272949
   zastoupený: Ing. Jiří Beran, starosta města
   Telefon: +420 491 509 999
   Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
   Číslo účtu: 9005-4629551/0100
   (dále jen „*Objednatel*")

2. **Zhotovitel:** STAVBY PAGAČ
   sídlo: Machov 34, 549 63 Machov
   IČ : 74451944
   DIČ: CZ8703083543
   Bankovní spojení .....
   Číslo účtu: .....
   zastoupený: Leošem Pagačem

   Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u OR u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka .....
   (dále jen „*Zhotovitel*")

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je provedení díla **„Mostek přes bezpečnostní přeliv Hlavňovského rybníka – železobetonové opěry"**, které spočívá ve výstavbě nových železobetonových opěr.

3. Podkladem pro provedení díla dle této smlouvy je projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří ASSPRO, Plhovská 1100, 547 01 Náchod v 04/2021, č. zak. 21 029.

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:

a) provést pro objednatele na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě dílo dle bodu II. 2, včetně všech souvisejících plnění a prací (dále souhrnně jen „Dílo").

b) řádně předat dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli v termínu uvedeném v bodu IV. 2, této smlouvy.

c) dílo provést řádně, a to zejména v souladu s:

- v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. V pochybnostech je zhotovitel povinen prohlásit, že nedodržení postupu nemá vliv na kvalitu dokončené stavby, a že i přesto se na jím provedenou práci vztahuje záruka dle čl. VII této smlouvy. Toto prohlášení musí mít písemnou formu, přičemž je možné, aby bylo součástí záznamu ve stavebním deníku;
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou;
- českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy, předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, ochrany proti hluku a dalšími souvisejícími předpisy, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.

d) v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla a podmínkami v místě plnění, že je dílo za podmínek sjednaných v této smlouvy proveditelné, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z objektivních podmínek zjištěných při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. V. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

7. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v bodu V. 2 této smlouvy.

8. Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované zhotovitelem jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v bodu V. 2 této smlouvy.

9. Součástí díla jsou rovněž veškeré předepsané zkoušky a revize, doložené příslušnými doklady, nezbytné pro prokázání úplnosti dokončení stavby, a k prokázání bezpečnosti jeho užívání, jakož i prokazující dohodnutou kvalitu díla.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

2. Zahájení doby plnění: nejdříve od **13. 9. 2021**
   Ukončení doby plnění: nejpozději do : **30. 9. 2021**

   V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba realizace uvedená ve smlouvě o dílo zůstává nezměněna.

3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

4. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla se termín dokončení po vzájemné dohodě prodlouží písemným dodatkem.

5. Nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodu překážek na straně objednatele a dokončení díla či provedení technologií bude přesunuto do období nevhodných klimatických vlivů je zhotovitel oprávněn dílo dokončit ve vhodném klimatickém období, po předchozí vzájemné písemné dohodě s objednatelem.

6. Místo plnění veřejné zakázky je v kraji Královéhradeckém, v obci Hlavňov, na poz. parc. č. ..... v k.ú. Hlavňov.

V.
Cena díla

1. **Smluvní strany se dohodly na to, že cena díla je ujednána pevnou částkou podle rozpočtu, který je úplný**, a který je součástí nabídky zhotovitele. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v návaznosti na skutečnost, že je cena sjednána pevnou částkou na základě závazného rozpočtu, **nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno** (§ 2620 odst. 1 Občanského zákoníku).

2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí

Kč bez DPH	**180 523,11**
DPH v Kč	**37 909,85**
Kč včetně DPH (zaok.)	**218 432,96**

a bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v čl. I této smlouvy po předání a převzetí Díla Objednatelem.

VI.
Způsob platby

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla smluvní cenu podle bodu V odst. 2 této smlouvy.
3. Objednatel neposkytuje zálohy.
4. Zhotovitel předloží zástupci objednatele ve věcech technických nejpozději ke konci kalendářního měsíce soupis v tomto kalendářním měsíci skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb (dále jen „soupis prací"), a to ve třech vyhotoveních. Zástupce objednatele je povinen soupis prací nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem odsouhlasené soupisy prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur.
5. Splatnost konečného daňového dokladu-faktury je do 30-ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
6. Faktura bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedené obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele, název zakázky „Mostek přes bezpečnostní přeliv Hlavňovského rybníka – železobetonové opěry". Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy.
7. Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.
8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
9. Objednatel prohlašuje, že zrealizované dílo nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011, pro výše uvedené stavební práce tedy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon od DPH")

VII.
Záruky a vady díla

1. Za zjištěné vady na provedeném díle odpovídá zhotovitel.
2. Záruční lhůta na dílo začíná běžet dnem jeho předání objednateli a trvá min. 60 měsíců.
3. Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen uhradit objednateli min. 500,- Kč za každý případ a každý den prodlení.
4. Za nedodržení termínu pro odstranění reklamovaných vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli min. 1 000,- Kč za každý případ a každý den prodlení.
5. Termín pro nastoupení k odstranění závad po jejich nahlášení v průběhu záruční doby požaduje objednatel min. do 5 dnů.
6. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady na předaném díle odstranit neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce od jejich zjištění a oznámení objednatelem.

VIII.
STAVENIŠTĚ (místo realizace díla)

1. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště (místo realizace díla) ve stavu odpovídajícím podmínkám technické zprávy a zadávací dokumentace pro výběrové řízení na realizaci tohoto díla, prosté všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami, do tří dnů před zahájením prací. O dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.
2. Objednatel předá staveniště formou písemného vzájemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí staveniště a vymezí je v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl dílo provádět ve sjednaných termínech.
3. Nejpozději s odevzdáním staveniště (místa realizace díla) objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, které je nutno při dodání díla a jeho provádění respektovat.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi (místě realizace díla) pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na díle v maximální součinnosti se zhotovitelem stavby uvedené v odst. 1) tohoto článku. V případě sporu o koordinaci prací při realizaci obou děl vyzve zhotovitel podle této smlouvy objednatele ke společnému jednání, v rámci kterého bude vyjasněn další postup. Nebude-li i tak možné v realizaci díla podle této smlouvy pokračovat, zaznamená zhotovitel tuto skutečnost do stavebního deníku, přičemž dále bude postupováno podle č. IV odst. 5 této smlouvy.

IX.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že kontrola provádění díla bude prováděna min. 1 × týdně při kontrolních dnech. Termín konání kontrolních dnů bude ujednán při předání staveniště.

2. Zhotovitel je zároveň povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. V případě, že objednatel do 1 dne od upozornění neprovede kontrolu, má se za to, že se zakrytím souhlasí.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště (místa provádění stavby) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.

X.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to ve lhůtě, jíž mu zhotovitel určí.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla převážně samostatně. V případě, že samostatné provádění díla nebude zhotovitel schopen zajistit, je zhotovitel vázán příkazy objednatele.

4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

6. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení. Předání a převzetí díla bude smluvními stranami písemně potvrzeno.

2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam, ve kterém se uvede soupis vad a nedodělků, které dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

4. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma stranami.

XII.
Sankční ustanovení

1. Při nedodržení termínu předání díla objednateli, to je po datu dle článku IV. odst. 2 této smlouvy, bude snížena cena díla o 0,1 % za každý den prodlení. Pokud prodlení nastalo z důvodů, které jsou na straně objednatele, toto ustanovení neplatí.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII.
Zvláštní ujednání

1. V případě změny rozsahu prací nebo na základě nově vzniklých skutečností bude tato smlouva doplněna dodatkem včetně úpravy ceny a lhůty odevzdání objednaných prací.
2. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana, že se vyjádří k tomuto návrhu do 14-ti dnů od jeho obdržení. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
3. **Ve věcech dodání díla v rozsahu této smlouvy zastupují zhotovitele:**

   – ve věcech smluvních: Leoš Pagač 737 327 367, stavbypagac@seznam.cz

   – ve věcech technických: Leoš Pagač 737 327 367, stavbypagac@seznam.cz

   Ve věcech dodání díla v rozsahu této smlouvy zastupují objednatele:

   – **ve věcech smluvních:** Ing. Jiří Beran, starosta města (tel. 775 854 205; e-mail: beran@policenm.cz);

   – **ve věcech technických:** Ing. Pavel Scholz, odbor IMŽP (tel. 606 728 382, e-mail: scholz@meu-police.cz).

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník.
3. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou dohodou jejích účastníků ve formě vzestupně číslovaných dodatků.
4. Při ukončení smlouvy se její účastníci zavazují si vypořádat vše, co bylo v souvislosti se smlouvou plněno nebo účastníky poskytnuto, nejpozději do 14ti dnů.

5. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Zhotovitel je srozuměn a vyslovuje souhlas s tím, že tato smlouva, včetně její přílohy (cenové nabídky zhotovitele) a případných jejích změn a dodatků budou objednatelem zveřejněny na jeho webových stránkách, resp. na jeho profilu zadavatele (v případě, že smluvní cena činí více než 500.000 Kč bez DPH), bude součástí jeho vnitřní evidence smluv, resp. bude použita objednatelem k naplnění jeho povinnosti vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informacím a ostatních obecně závazných předpisů.

Objednatel	**Zhotovitel**
.....	LEOŠ PAGAČ stavební činnost 949 63 MACHOV 34 IČO 74451944 DIČ CZ8703093548 mob: 787 827 887 .....
(razítko, podpis) MĚSTO POLICE NAD METUJÍ IČO 00272949 Ⓢ	(razítko, podpis)
Datum: 31. 8. 2021	Datum: 1. 9. 2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0123-81
Stavba: **Mostek přes bezpečnostní přeliv Hlavňovského rybníka**

KSO:
Místo: Hlavňov

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Leoš Pagač
IČ: 74451944
DIČ: CZ8703083543

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Tomáš Valenta
IČ: 76489337
DIČ: CZ8002143259

Poznámka:

Cena bez DPH			**180 523,11**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**180 523,11**	**37 909,85**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**218 432,96**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0123-81

Stavba: **Mostek přes bezpečnostní přeliv Hlavňovského rybníka**

Místo: **Hlavňov**

Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Leoš Pagač

Zpracovatel: Tomáš Valenta

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**180 523,11**	**218 432,96**
0123-81	**Mostek přes bezpečnostní přeliv Hlavňovského rybníka**	180 523,11	218 432,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Mostek přes bezpečnostní přeliv Hlavňovského rybníka

Místo: Hlavňov
Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:
Projektant:

Zhotovitel: Leoš Pagač
Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**180 523,11**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				175 344,90
	D	1	Zemní práce				37 718,40
1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	15,992	382,00	6 108,94
	VV		1,77*(0,50+0,50+1,685)/2*3,00		7,129		
	VV		0,10*2,20*2,20		0,484		
	VV		2,20*(0,50+2,20)*(1,77+0,65+0,10)/2		7,484		
	VV		2,20*(0,65+0,10+0,00)/2*0,69		0,569		
	VV		OP2				
	VV		1,77*(0,50+0,50+1,72)/2*3,09		7,438		
	VV		0,10*2,20*2,29		0,504		
	VV		2,29*(0,50+2,20)*(1,77+0,65+0,10)/2		7,791		
	VV		2,29*(0,65+0,10+0,00)/2*0,68		0,584		
	VV		OP1				
	VV		Součet		31,983		
	VV		31,983*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		15,992		
2	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	15,992	506,00	8 091,95
	VV		31,983*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		15,992		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,992	71,20	1 138,63
4	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	15,992	80,80	1 292,15
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,211	18,50	225,90
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,992	140,00	2 238,88
7	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	15,992	182,00	2 910,54
8	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,887	71,20	703,95
	VV		31,984		31,984		
	VV		výkop				
	VV		-1,099		-1,099		
	VV		podkladní deska				
	VV		-11,112		-11,112		
	VV		základová patka				
	VV		Součet		19,773		
	VV		19,773*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		9,887		
9	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	9,887	80,80	798,87
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,773	133,00	2 629,81
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,106	256,00	1 563,14
	VV		1,099		1,099		
	VV		podkladní deska				
	VV		11,112		11,112		
	VV		základová patka				
	VV		Součet		12,211		
	VV		12,211*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		6,106		
12	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	6,106	296,00	1 807,38
	VV		12,211*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		6,106		
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,739	19,40	829,14
	VV		12,211*3,5 'Přepočtené koeficientem množství		42,739		
14	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,739	22,80	974,45
	VV		12,2111428571429*3,5 'Přepočtené koeficientem množství		42,739		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,211	18,50	225,90
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,422	253,00	6 178,77
	VV		12,211*2 'Přepočtené koeficientem množství		24,422		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	2	Zakládání				108 437,96
17	K	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15	m3	1,099	3 230,00	3 549,77
	VV		0,10*2,29*2,40*2		1,099		
	VV		podkladní beton				
	VV		Součet		1,099		
18	K	273311191	Příplatek k základovým deskám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,099	522,00	573,68
19	K	275321117	Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	11,112	4 010,00	44 559,12
	VV		0,65*2,20*2,29*2		6,549		
	VV		0,60*1,53*(0,30+0,70)*2		1,836		
	VV		(0,60*0,25*(0,70+0,30+1,00)+0,50*0,25*(0,30+1,00))*2*2		1,850		
	VV		(0,515+0,515+0,585)/2*0,11*1,65*3+(0,515+0,515+0,585)/2*0,23*1,65+(0,515+0,585)*0,11*0,35+(0,515+0,585)*0,23*0,35		0,877		
	VV		Součet		11,112		
20	K	275321191	Příplatek k základovým patkám a blokům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého do 25 m3	m3	11,112	604,00	6 711,65
21	K	275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	21,210	972,00	20 616,12
	VV		0,65*2,20*2+0,65*2,29*2		5,837		
	VV		(0,60+0,52)*(1,00+1,53+1,00)*2		7,907		
	VV		0,60*(0,30+0,70+2,03+0,70+0,30)*2		4,836		
	VV		0,50*(0,30+2,03+0,30)*2		2,630		
	VV		Součet		21,210		
22	K	275354211	Bednění základových patek - odstranění	m2	21,210	55,40	1 175,03
23	K	311353911	Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	5,303	160,00	848,48
	VV		21,21*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		5,303		
24	K	767136151	Montáž rohové lišty	m	21,600	99,83	2 156,33
	VV		(2,20+0,30+2,20+0,30+0,50+0,50+0,70+0,70+2,20+0,60+0,60)*2		21,600		
	VV		Součet		21,600		
25	*M*	*61418203*	*lišta dřevěná 15x15mm*	*m*	*23,760*	*86,20*	*2 048,11*
	VV		21,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,760		
26	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,457	53 250,21	24 335,35
	VV		397,00/1000*1,15		0,457		
27	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,037	50 386,91	1 864,32
	VV		32,00/1000*1,15		0,037		
	VV		Součet		0,037		
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 217,20
28	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	6,600	942,00	6 217,20
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 297,65
29	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 600 g/m2	m2	41,684	103,90	4 330,97
30	K	936172121	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - do 20 kg	kus	8,000	195,00	1 560,00
31	*M*	*900*	*Dodávka ocelových ploten - dodávka dodavatele mostní konstrukce*	*kus*	*8,000*	*0,00*	*0,00*
32	K	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	10,120	139,00	1 406,68
	D	997	Přesun sutě				2 535,75
33	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	4,372	226,00	988,07
34	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	65,580	12,80	839,42
	VV		4,372*15 'Přepočtené koeficientem množství		65,580		
35	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,372	162,00	708,26
	D	998	Přesun hmot				13 137,94
36	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	35,896	366,00	13 137,94
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 141,04
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 141,04
37	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	41,684	11,50	479,37
	VV		2,40*2,29		5,496		
	VV		2,20*2,20		4,840		
	VV		0,65*2,20*2+0,65*2,29*2		5,837		
	VV		(0,60+0,52)*(1,00+1,53+1,00)*2		7,907		
	VV		0,60*(0,30+0,70+2,03+0,70+0,30)*2		4,836		
	VV		0,50*(0,30+2,03+0,30)*2		2,630		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,00*1,53*2+2,00*0,23+2,00*0,11*3+0,20*2,20+0,20*2,29+2,03*0,70*2+0,25*1,00*4+2,03*0,30*2		10,138		
	VV		Součet		41,684		
38	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,013*	*48 300,00*	*627,90*
	VV		41,684*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,013		
39	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	11,073	3,05	33,77
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 037,17
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 037,17
40	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 614,867	2,50	4 037,17