

Rekonstrukce spojnice ul. Na Sibiři - Smetanova

na pozemku p.p.č. 769/68 v k.ú. Velká Ledhuje

Stav: 06.10.2025 předání staveniště

Termín dokončení: **28.11.2025 (dle smlouvy o dílo č. SML/2025/39)**

Zhotovitel: **STRABAG a.s., IČ: 60838744**

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Cena dle SoD: 1.115.202,40 Kč včetně DPH

Skutečná cena: **1.435.820,92 Kč včetně DPH**

Foto:

Obr. 1 – - Realizace rekonstrukce a rozšíření spojnice ul. Na Sibiři – Smetanova dne 11.11.2025



Rekonstrukce spojnice ul. Na Sibiři - Smetanova

na pozemku p.p.č. 769/68 v k.ú. Velká Ledhuje

Popis a specifikace záměru/zakázky:

V říjnu 2025 byla zahájena výměna části vodovodního řadu ve spojnici ulice Na Sibiři – Smetanova. Vodovodní řad vyměňoval jeho provozovatel – firma Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Po výměně vodovodu, jeho zasypaní a řádném uhuštění zeminy mohly začít přípravné stavební práce, které vedly k rozšíření severní spádnice v části ulice Smetanova směřující k ulici Na Sibiři.

Jedná se o cca 84 m dlouhý úsek ve svážnici. Stavební práce na základě provedeného výběrového řízení realizuje společnost STRABAG a.s. Jedná se o část místní komunikace s jednosměrným provozem. Oprava části ulice Smetanova probíhá za úplné uzavírky předmětného úseku. Stávající nevyhovující obrusná a ložná vrstva byla částečně odstraněna. Na stavbě byly osazeny nové betonové obrubníky. Došlo k rozšíření stávající komunikace na finální šíři vozovky 4,50 m. Oproti původnímu záměru položit pouze jednu vrstvu obrusného asfaltového betonu byly položeny vrstvy asfaltbetonu dvě, a to:

- ✓ Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 60 mm (pokládka v úterý 11.11.2025).
- ✓ Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 50 mm (pokládka ve středu 12.11.2025).

Vstupy a vjezdy k nemovitostem byly v rámci přípravných prací výškově upraveny tak, aby byl zajištěn bezproblémový vstup a vjezd. V severovýchodním rohu ulice byla nově zřízena 6 m široká snížená betonová obruba tak, aby vlastníci přilehlých luk a polností mohli na tyto zemědělské plochy vjíždět nadále tak, jak byli zvyklí. Po dokončení stavebních prací byly v místech zásahu s okolním terénem provedeny konečné terénní úpravy. Veškeré srážkové vody budou odváděny podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí. Napojení nových a stávajících asfaltových ploch bude ošetřeno trvale pružnou asfaltovou zálivkou.

Přestože rekonstrukcí komunikace v části ulice Smetanova došlo k jejímu rozšíření, provoz na předmětné části ulice, její severní svážnici, zůstane jednosměrný. Záměrem zakázky bylo nejen zvýšení kvality povrchu asfaltové vozovky, ale též zajištění bezpečného prostoru pro průjezd cyklistů po svážnici za současného průjezdu motorových vozidel, zajištění bezpečné vzdálenosti při objíždění.

Informace o prováděných rekonstrukcích vybraných místních komunikací je možné zhlédnout na webových stránkách města:

www.policenm.cz , v sekci Rozvoj města: [https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice a údržba/](https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice-a-udrzba/).

Součástí cenové nabídky je i zajištění uzavírky komunikace a dopravního značení.

Stavební práce na základě výsledku výběrového řízení realizuje obchodní společnost STRABAG a.s., IČ: 60838744, sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5.

Stavba bude dokončena dle smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 za cenu 1.186.628,86 Kč, tj. 1.435.820,92 Kč včetně DPH

Dokončení zakázky: 28.11.2025.

Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla:

Za firmu STRABAG a.s.:

David Macháček, stavbyvedoucí mobil: 721 104 613 e-mail: ---

Petr Ťažký (SVOBODA 24 SMF s.r.o.)
zástupce stavbyvedoucího mobil: 607 455 499 e-mail: tazky@svoboda24smf.cz

Za město Police nad Metují:

Radek Starý, místostarosta mob.: 603 998 654 e-mail: stary@policenm.cz

Ing. Pavel Scholz, vedoucí IMŽP mob.: 606 728 382 e-mail: scholz@policenm.cz

Z důvodu opravy místní komunikace v části ulice Smetanova bude platit zákaz vjezdu vozidel a jejich parkování na nezbytně nutném úseku komunikace, a to

od pondělí 6. 10. 2025 od 8 hodin ráno; předpokládaná doba uzavírky je do pátku 28. 11. 2025.

Případné dotazy je možné zasílat na tyto kontakty:

Radek Starý, místostarosta e-mail: stary@policenm.cz mob.: 603 998 654,

Ing. Pavel Scholz, vedoucí IMŽP e-mail: scholz@policenm.cz mob.: 606 728 382,

případně je možné zavolat zástupci zhotovitele – STRABAG a.s. David Macháček
mob.: 721 104 613

Objízdňá trasa pro vozidla:

zbytek ul. Smetanova v obou směrech

Pro pěší:

V době provádění stavebních prací – pouze na pokyn/vyzvání zaměstnance zhotovitele (dodavatelské firmy)

Mimo dobu provádění stavebních prací - s maximální opatrností bude možné projít po travnatém porostu podél vozovky

Děkujeme za Vaši vstřícnost a trpělivost při realizaci,

město Police nad Metují, Ing. Dušan Šedek, investiční technik odboru IMŽP

Obr. 3 – Rekonstrukce části ulice Smetanova na pozemku p.p.č. 769/68 v k.ú. Velká Ledhuje - přípravné práce – stav ke dni 05.11.2025



Obr. 4 –Asfaltérské práce – stav ze dne 11.11.2025 v poledne

Obr. 5a, 5b – Asfaltérské práce - pokládka podkladní vrstvy asfaltbetonu - stav ze dne 11.11.2025 odpoledne



Obr. 6a, 6b – Asfaltérské práce - pokládka podkladní vrstvy asfaltobetonu - stav ze dne 11.11.2025 odpoledne



Obr. 7 – Asfaltérské práce - pokládka obrusné vrstvy asfaltobetonu - stav ke dni 12.11.2025 dopoledne



Obr. 8 – Dokončené práce - stav ke dni 12.11.2025 odpoledne