

## Oprava asfaltové komunikace v Hlavňově – 1. etapa

Stav: 21.10.2024 zahájení stavby  
Termín dokončení: **29.11.2024**  
Zhotovitel: **STRABAG a.s., IČ: 60838744**  
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Cena dle SoD: 5.743.961,22 Kč včetně DPH  
Skutečná cena: **6.127.138,54 Kč včetně DPH**



**Obr. 1** Frézování stávajícího asfaltového povrchu

## **„Oprava asfaltové komunikace v Hlavňově – 1. etapa“**

Ke konci října 2024 byla zahájena oprava místní (páteřní) asfaltové komunikace v Hlavňově. V roce 2024 bude provedena 1. etapa zamýšlené opravy páteřní komunikace, a to od domu č.p. 47/č.p. 23, kde je hranice krajské silnice č. III/303 21, po dům č.p. 96 v Hlavňově.

Provedení 2. etapy opravy komunikace – od domu č.p. 96 po svislou dopravní značku označující konec obce směrem na Suchý Důl - je plánováno na rok 2025.

V celé délce úseku je komunikace se stávajícím asfaltovým povrchem, který je dožilý.

Stávající asfaltový povrch bude vyfrézován v předpokládané mocnosti 120 mm. Odfrézovaný povrch bude přehutněn a následně budou provedeny statické zatěžovací zkoušky pro zjištění únosnosti nepevněných vrstev zeminy pod komunikací. V místech s nevyhovujícími výsledky – předpokládáno 100 % z celkové plochy – bude provedena tzv. „recyklace za studena“, kdy stávající podkladní vrstvy budou „za studena“ promíchány s pojivem, zde s cementem, čímž nahradí nové podkladní vrstvy štěrku. Vrstva „recyklace za studena“ bude provedena o mocnosti 150 mm.

Na sanovaný povrch bude položen asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 tl. 45 mm.

Po provedení podkladní asfaltové vrstvy bude položen asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70 tl. 30 mm.

Nové svrchní asfaltové souvrství bude tedy položeno v celkové mocnosti 75 mm.

Původně navrhovaná mocnost asfaltu byla pouhých 40 mm. Původně navrhovaná mocnost asfaltu byla podle zhotovitele nedostačující. Z tohoto důvodu se město jako objednatel dohodlo se zhotovitelem na změně rozsahu zakázky z důvodu zajištění vyšší životnosti živého povrchu hlavňovské komunikace.

V místech vjezdů na soukromé pozemky budou před samotnou pokládkou asfaltového souvrství osazeny nájezdové silniční obruby pro vyloučení následných poruch při přejezdech vozidly. Po osazení obrub bude vyspravena plocha za obrubou v šířce cca 0,5 m vrstvou štěrkodrtí frakce 0/16 mm o tloušťce cca 100 mm. Po provedení obrusné asfaltové vrstvy bude vyspravena plocha za obrubou v šířce cca 0,5 m vrstvou ornice tl. 150 mm a následně zatravněna.

Komunikace je ve stávajícím stavu odvodněna do uličních vpustí. Stávající uliční vpusti zůstanou zachovány, nové vpusti nebudou zřizovány.

Stavební práce na základě výběrového řízení realizuje obchodní společnost STRABAG a.s., IČ: 60838744, sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5.

Informace o prováděných rekonstrukcích vybraných místních komunikací je možné zhlédnout na webových stránkách města [www.policenm.cz](http://www.policenm.cz) , v sekci Rozvoj města: [https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice a údržba/](https://www.policenm.cz/rozvoj-mesta/investice-a-udrzba/).

Celkové náklady na provedení celé zakázky budou činit cca 6,127 mil. Kč včetně DPH.

Dokončení opravy místní komunikace je plánováno v termínu do 29.11.2024.

Děkujeme za trpělivost s krátkodobými uzavírkami vybraných úseků místní (páteřní) komunikace v Hlavňově. Povaha frézovacích, recyklačních a asfaltovacích prací nedovolí postupovat jinak.

Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla:

Za firmu STRABAG a.s.:

p. David Macháček                      mobil: 721 104 613, e-mail: ---

Za město Police nad Metují:

Ing. Pavel Scholz                      mobil: 606 728 382, e-mail: [scholz@policenm.cz](mailto:scholz@policenm.cz)

Ing. Dušan Šedek                      mobil: 724 268 333, e-mail: [sedek@policenm.cz](mailto:sedek@policenm.cz)

Děkujeme za Vaši vstřícnost a trpělivost při realizaci,  
město Police nad Metují, Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP



Foto:

**Obr. 2** Frézování stávajícího asfaltového povrchu



**Obr. 3** Frézování stávajícího asfaltového povrchu



**Obr. 4** – recyklace podkladních vrstev – doplnění zemních vrstev cementem



**Obr. 5** – skrápění podkladních vrstev po recyklaci



**Obr. 6** – asfaltování – pokládka spodní vrstvy asfaltobetonu



**Obr. 7** – asfaltování – pokládka a válcování spodní vrstvy asfaltobetonu



**Obr. 8** – asfaltování – pokládka spodní vrstvy asfaltobetonu



**Obr. 9** – asfaltování – pokládka spodní vrstvy asfaltobetonu



**Obr. 10** – ze stavby – uzavírka



**Obr. 11** – asfaltování – pokládka vrchní vrstvy asfaltobetonu





**Obr. 12** – přechod úseků s novým a původním asfaltovým povrchem vozovky